唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目工程

投标总价

投　标　人：　　（盖章）

年　　月　　日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

工程名称：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

标段名称：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

投标总价

投标总价（小写）：3541518.16

（大写）：叁佰伍拾肆万壹仟伍佰壹拾捌元壹角陆分

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（签字或盖章）

中华人民共和国一级注册造价工程师 赵敏 B112441000017594 唐河县宛平工程造价有限公司 有效期至：2023年02月03日

编 制 时 间：

投标报价填报说明

工程名称：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	3155119.57
1.1	唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目道路工程	599112.3
1.1.1	道路工程	599112.3
1.2	唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目绿化工程	113485.62
1.2.1	绿化工程	113485.62
1.3	唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目亮化工程	121062.75
1.3.1	亮化工程	121062.75
1.4	唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目排水工程	1103143.77
1.4.1	排水工程	1103143.77
1.5	唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目污水治理工程	227354.16
1.5.1	化粪池	95451.44
1.5.2	人工湿地土建	112423.12
1.5.3	人工湿地绿化	19479.6
1.6	唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目综合环境治理工程	872517.75
1.6.1	坑塘治理	169681.81
1.6.2	沟渠治理	406012.68
1.6.3	零星水泥硬化	266759.05
1.6.4	种植池	30064.21
1.7	唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目文化广场	110987.69
1.7.1	文化广场	110987.69
1.8	唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目村标	7455.53
1.8.1	村标	7455.53

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 2 页　共 2 页

2	措施项目	93979.67
2.1	其中：安全生产措施项目	56421.06
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	292418.92
合计		3541518.16

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目道路工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	599112.3
1.1	道路工程	599112.3
2	措施项目	15130.39
2.1	其中：安全生产措施项目	9078.23
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	55281.84
合计		669524.53

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

道路工程 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：道路工程

标段名称：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

投标总价

投标总价（小写）：669,524.53

（大写）：陆拾陆万玖仟伍佰贰拾肆元伍角叁分

投 标 人 ：（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：（签字或盖章）

编 制 人 ：（签字盖章）

编 制 时 间 ：

投标报价填报说明

工程名称：道路工程

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：道路工程

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：道路工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	599112.3
1.1	2号路	35592.63
1.2	3号路	21582.79
1.3	4号路	15903.11
1.4	5号路	18742.93
1.5	12号路	6626.29
1.6	13号路	12873.92
1.7	14号路	44428.43
1.8	15号路	12116.64
1.9	16号路	12116.64
1.10	17号路	58159.9
1.11	18号路	38053.84
1.12	19号路	96781.69
1.13	20号路	77054.29
1.14	21号路	28777.02
1.15	22号路	21961.4
1.16	1号路	17135.74
1.17	6号路	8034.17
1.18	7号路	14713.22
1.19	8号路	11980.55
1.20	9号路	11368.03
1.21	10号路	11039.85
1.22	11号路	8416.73
1.23	17号路	15652.49
2	措施项目	15130.39
2.1	其中：安全生产措施项目	9078.23
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：道路工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目名称	金额（元）
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	55281.84
合　　计		669,524.53

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		2号路					35592.63
1	060104013001	培路肩	1.土壤类别:路肩培土	m3	44.8	3.33	149.18
2	060104007001	路床(槽)整形	1.部位:新建路路基压实（夯实）	m2	338.4	2.30	778.32
3	040202010001	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm	m2	338.4	29.18	9874.51
4	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆	m2	282	87.91	24790.62
		3号路					21582.79
5	060104013002	培路肩	1.土壤类别:路肩培土	m3	27.17	3.33	90.48
6	060104007002	路床(槽)整形	1.部位:新建路路基压实（夯实）	m2	205.2	2.30	471.96
7	040202010002	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm	m2	205.2	29.18	5987.74
8	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆	m2	171	87.91	15032.61
		4号路					15903.11
9	060104013003	培路肩	1.土壤类别:路肩培土	m3	20.02	3.33	66.67
10	060104007003	路床(槽)整形	1.部位:新建路路基压实（夯实）	m2	151.2	2.30	347.76
11	040202010003	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm	m2	151.2	29.18	4412.02
本页小计							62001.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆	m2	126	87.91	11076.66
		5号路					18742.93
13	060104013004	培路肩	1.土壤类别:路肩培土	m3	23.59	3.33	78.55
14	060104007004	路床(槽)整形	1.部位:新建路路基压实（夯实）	m2	178.2	2.30	409.86
15	040202010004	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm	m2	178.2	29.18	5199.88
16	040203007004	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆	m2	148.5	87.91	13054.64
		12号路					6626.29
17	060104013005	培路肩	1.土壤类别:路肩培土	m3	8.34	3.33	27.77
18	060104007005	路床(槽)整形	1.部位:新建路路基压实（夯实）	m2	63	2.30	144.90
19	040202010005	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm	m2	63	29.18	1838.34
20	040203007005	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆	m2	52.5	87.91	4615.28
		13号路					12873.92
21	060104013006	培路肩	1.土壤类别:路肩培土	m3	16.2	3.33	53.95
本页小计							36499.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	060104007006	路床(槽)整形	1.部位:新建路路基压实（夯实）	m2	122.4	2.30	281.52
23	040202010006	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm	m2	122.4	29.18	3571.63
24	040203007006	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆	m2	102	87.91	8966.82
		14号路					44428.43
25	060104013007	培路肩	1.土壤类别:路肩培土	m3	52.43	3.33	174.59
26	060104007007	路床(槽)整形	1.部位:新建路路基压实（夯实）	m2	396	2.30	910.80
27	040202010007	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm	m2	396	29.18	11555.28
28	040203007007	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆	m2	330	87.91	29010.30
29	040901001001	构件钢筋	14号路加铺钢筋网片Φ14双层双向间距150 宽3m长5m	t	0.484	5738.56	2777.46
		15号路					12116.64
30	060104013008	培路肩	1.土壤类别:路肩培土	m3	15.25	3.33	50.78
31	060104007008	路床(槽)整形	1.部位:新建路路基压实（夯实）	m2	115.2	2.30	264.96
32	040202010008	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm	m2	115.2	29.18	3361.54
本页小计							60925.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	040203007008	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆	m2	96	87.91	8439.36
		16号路					12116.64
34	060104013009	培路肩	1.土壤类别:路肩培土	m3	15.25	3.33	50.78
35	060104007009	路床(槽)整形	1.部位:新建路路基压实（夯实）	m2	115.2	2.30	264.96
36	040202010009	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm	m2	115.2	29.18	3361.54
37	040203007009	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆	m2	96	87.91	8439.36
		17号路					58159.90
38	060104013010	培路肩	1.土壤类别:路肩培土	m3	73.21	3.33	243.79
39	060104007010	路床(槽)整形	1.部位:新建路路基压实（夯实）	m2	552.96	2.30	1271.81
40	040202010010	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm	m2	552.96	29.18	16135.37
41	040203007010	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆	m2	460.8	87.91	40508.93
		18号路					38053.84
42	060104013011	培路肩	1.土壤类别:路肩培土	m3	47.9	3.33	159.51
本页小计							78875.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	060104007011	路床(槽)整形	1.部位:新建路路基压实（夯实）	m2	361.8	2.30	832.14
44	040202010011	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm	m2	361.8	29.18	10557.32
45	040203007011	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆	m2	301.5	87.91	26504.87
		19号路					96781.69
46	060104013012	培路肩	1.土壤类别:路肩培土	m3	121.82	3.33	405.66
47	060104007012	路床(槽)整形	1.部位:新建路路基压实（夯实）	m2	920.16	2.30	2116.37
48	040202010012	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm	m2	920.16	29.18	26850.27
49	040203007012	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆	m2	766.8	87.91	67409.39
		20号路					77054.29
50	060104013013	培路肩	1.土壤类别:路肩培土	m3	96.99	3.33	322.98
51	060104007013	路床(槽)整形	1.部位:新建路路基压实（夯实）	m2	732.6	2.30	1684.98
52	040202010013	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm	m2	732.6	29.18	21377.27
本页小计							158061.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	040203007013	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆	m2	610.5	87.91	53669.06
		21号路					28777.02
54	060104013014	培路肩	1.土壤类别:路肩培土	m3	36.22	3.33	120.61
55	060104007014	路床(槽)整形	1.部位:新建路路基压实（夯实）	m2	273.6	2.30	629.28
56	040202010014	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm	m2	273.6	29.18	7983.65
57	040203007014	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆	m2	228	87.91	20043.48
		22号路					21961.40
58	060104013015	培路肩	1.土壤类别:路肩培土	m3	27.64	3.33	92.04
59	060104007015	路床(槽)整形	1.部位:新建路路基压实（夯实）	m2	208.8	2.30	480.24
60	040202010015	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm	m2	208.8	29.18	6092.78
61	040203007015	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆	m2	174	87.91	15296.34
		1号路					17135.74
62	041001001001	拆除路面	1.材质:18cm厚C30商混 2.厚度:18cm	m2	134.82	0.39	52.58
本页小计							104460.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:道路路面拆除垃圾 2.运距:暂按1km	m3	24.27	19.28	467.93
64	041001003001	拆除基层	1.材质:级配碎石 2.厚度:20cm 3.运距:暂按1km	m2	134.82	3.85	519.06
65	060104007016	路床(槽)整形	1.部位:新建路路基压实（夯实）	m2	134.82	2.30	310.09
66	040202010016	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm	m2	134.82	29.18	3934.05
67	040203007016	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆	m2	134.82	87.91	11852.03
		6号路					8034.17
68	041001001002	拆除路面	1.材质:18cm厚C30商混 2.厚度:18cm	m2	63.21	0.39	24.65
69	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:道路路面拆除垃圾 2.运距:暂按1km	m3	11.38	19.29	219.52
70	041001003002	拆除基层	1.材质:级配碎石 2.厚度:20cm 3.运距:暂按1km	m2	63.21	3.85	243.36
71	060104007017	路床(槽)整形	1.部位:新建路路基压实（夯实）	m2	63.21	2.30	145.38
72	040202010017	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm	m2	63.21	29.18	1844.47
73	040203007017	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆	m2	63.21	87.91	5556.79
		7号路					14713.22
本页小计							25117.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	041001001003	拆除路面	1.材质:18cm厚C30商混 2.厚度:18cm	m2	115.76	0.39	45.15
75	040103003003	余方弃置	1.弃料品种:道路路面拆除垃圾 2.运距:暂按1km	m3	20.84	19.28	401.80
76	041001003003	拆除基层	1.材质:级配碎石 2.厚度:20cm 3.运距:暂按1km	m2	115.76	3.85	445.68
77	060104007018	路床(槽)整形	1.部位:新建路路基压实（夯实）	m2	115.76	2.30	266.25
78	040202010018	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm	m2	115.76	29.18	3377.88
79	040203007018	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆	m2	115.76	87.91	10176.46
		8号路					11980.55
80	041001001004	拆除路面	1.材质:18cm厚C30商混 2.厚度:18cm	m2	94.26	0.39	36.76
81	040103003004	余方弃置	1.弃料品种:道路路面拆除垃圾 2.运距:暂按1km	m3	16.97	19.28	327.18
82	041001003004	拆除基层	1.材质:级配碎石 2.厚度:20cm 3.运距:暂按1km	m2	94.26	3.85	362.90
83	060104007019	路床(槽)整形	1.部位:新建路路基压实（夯实）	m2	94.26	2.30	216.80
84	040202010019	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm	m2	94.26	29.18	2750.51
本页小计							18407.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	040203007019	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆	m2	94.26	87.91	8286.40
		9号路					11368.03
86	041001001005	拆除路面	1.材质:18cm厚C30商混 2.厚度:18cm	m2	89.44	0.39	34.88
87	040103003005	余方弃置	1.弃料品种:道路路面拆除垃圾 2.运距:暂按1km	m3	16.1	19.29	310.57
88	041001003005	拆除基层	1.材质:级配碎石 2.厚度:20cm 3.运距:暂按1km	m2	89.44	3.85	344.34
89	060104007020	路床(槽)整形	1.部位:新建路路基压实（夯实）	m2	89.44	2.30	205.71
90	040202010020	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm	m2	89.44	29.18	2609.86
91	040203007020	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆	m2	89.44	87.91	7862.67
		10号路					11039.85
92	041001001006	拆除路面	1.材质:18cm厚C30商混 2.厚度:18cm	m2	86.86	0.39	33.88
93	040103003006	余方弃置	1.弃料品种:道路路面拆除垃圾 2.运距:暂按1km	m3	15.63	19.28	301.35
94	041001003006	拆除基层	1.材质:级配碎石 2.厚度:20cm 3.运距:暂按1km	m2	86.86	3.85	334.41
95	060104007021	路床(槽)整形	1.部位:新建路路基压实（夯实）	m2	86.86	2.30	199.78
本页小计							20523.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 10 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	040202010021	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm	m2	86.86	29.18	2534.57
97	040203007021	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆	m2	86.86	87.91	7635.86
		11号路					8416.73
98	041001001007	拆除路面	1.材质:18cm厚C30商混 2.厚度:18cm	m2	66.22	0.39	25.83
99	040103003007	余方弃置	1.弃料品种:道路路面拆除垃圾 2.运距:暂按1km	m3	11.92	19.29	229.94
100	041001003007	拆除基层	1.材质:级配碎石 2.厚度:20cm 3.运距:暂按1km	m2	66.22	3.85	254.95
101	060104007022	路床(槽)整形	1.部位:新建路路基压实（夯实）	m2	66.22	2.30	152.31
102	040202010022	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm	m2	66.22	29.18	1932.30
103	040203007022	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆	m2	66.22	87.91	5821.40
		17号路					15652.49
104	041001001008	拆除路面	1.材质:18cm厚C30商混 2.厚度:18cm	m2	123.15	0.39	48.03
105	040103003008	余方弃置	1.弃料品种:道路路面拆除垃圾 2.运距:暂按1km	m3	22.17	19.28	427.44
106	041001003008	拆除基层	1.材质:级配碎石 2.厚度:20cm 3.运距:暂按1km	m2	123.15	3.85	474.13
本页小计							19536.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 11 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
107	060104007023	路床(槽)整形	1.部位:新建路路基压实（夯实）	m2	123.15	2.30	283.25
108	040202010023	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm	m2	123.15	29.18	3593.52
109	040203007023	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆	m2	123.15	87.91	10826.12
本页小计							14702.89
合　　计							599112.30

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程　　目

项目编码	060104013001	项目名称	培路肩			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:路肩培土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.61
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.26	0.26
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.46
3.1	履带式推土机	台班	0.000188	-	-	857	0.16
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001882	-	-	1149.61	2.16
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.07
5	管理费	-	-				0.17
6	利润	-	-				0.09
综合单价							3.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程　　目

项目编码	060104007001	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.部位:新建路路基压实（夯实）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.22	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.36
3.1	履带式推土机	台班	0.00081	-	-	857	0.69
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.88
5	管理费	-	-				0.24
6	利润	-	-				0.18
综合单价							2.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程　　目

项目编码	040202010001	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.39
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.96	0.96
2	材料费	-	-	-	-	-	20.33
2.1	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	75	19.89
2.3	水	m3	0.02533	-	-	2.8	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.78
3.1	轮胎式装载机	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00068	-	-	884.2	0.60
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00103	-	-	1217.86	1.25
3.4	水泥稳定碎石拌合站	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85
3.5	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.5
5	管理费	-	-				0.95
6	利润	-	-				0.73
综合单价							29.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 4 页　共 109 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.72
1.1	普工	工日	0.04495	-	-	87.1	3.92
1.2	一般技工	工日	0.079898	-	-	134	10.71
1.3	其他人工费	元	1	-	-	8.1	8.10
2	材料费	-	-	-	-	-	55.7
2.1	水	m3	0.0861	-	-	2.8	0.24
2.2	金刚石锯片	片	0.000875	-	-	742.04	0.65
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.4	电	kW·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.5	其他材料费	元	0.778374	-	-	1	0.78
2.6	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.30
2.7	铁件	kg	0.065	-	-	3.407	0.22
2.8	聚氯乙烯胶泥	kg	0.116	-	-	2.93	0.34
2.9	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.8	0.23
2.10	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	288	52.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00125	-	-	29.57	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.46
5	管理费	-	-				5.36
6	利润	-	-				4.09
综合单价							87.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程　　目

项目编码	060104013002	项目名称	培路肩			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:路肩培土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.61
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.26	0.26
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.46
3.1	履带式推土机	台班	0.000188	-	-	857	0.16
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001882	-	-	1149.61	2.16
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.07
5	管理费	-	-				0.17
6	利润	-	-				0.09
综合单价							3.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程　　目

项目编码	060104007002	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.部位:新建路路基压实（夯实）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.22	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.36
3.1	履带式推土机	台班	0.00081	-	-	857	0.69
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.88
5	管理费	-	-				0.24
6	利润	-	-				0.18
综合单价							2.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程　　目

项目编码	040202010002	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.39
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.96	0.96
2	材料费	-	-	-	-	-	20.33
2.1	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	75	19.89
2.3	水	m3	0.02533	-	-	2.8	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.78
3.1	轮胎式装载机	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00068	-	-	884.2	0.60
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00103	-	-	1217.86	1.25
3.4	水泥稳定碎石拌合站	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85
3.5	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.5
5	管理费	-	-				0.95
6	利润	-	-				0.73
综合单价							29.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.72
1.1	普工	工日	0.04495	-	-	87.1	3.92
1.2	一般技工	工日	0.079898	-	-	134	10.71
1.3	其他人工费	元	1	-	-	8.1	8.10
2	材料费	-	-	-	-	-	55.7
2.1	水	m3	0.0861	-	-	2.8	0.24
2.2	金刚石锯片	片	0.000875	-	-	742.04	0.65
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.4	电	kW·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.5	其他材料费	元	0.778374	-	-	1	0.78
2.6	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.30
2.7	铁件	kg	0.065	-	-	3.407	0.22
2.8	聚氯乙烯胶泥	kg	0.116	-	-	2.93	0.34
2.9	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.8	0.23
2.10	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	288	52.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00125	-	-	29.57	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.46
5	管理费	-	-				5.36
6	利润	-	-				4.09
综合单价							87.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程　　目

项目编码	060104013003	项目名称	培路肩			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:路肩培土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.61
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.26	0.26
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.46
3.1	履带式推土机	台班	0.000188	-	-	857	0.16
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001882	-	-	1149.61	2.16
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.07
5	管理费	-	-				0.17
6	利润	-	-				0.09
综合单价							3.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	060104007003	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.部位:新建路路基压实（夯实）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.22	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.36
3.1	履带式推土机	台班	0.00081	-	-	857	0.69
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.88
5	管理费	-	-				0.24
6	利润	-	-				0.18
综合单价							2.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程　　目

项目编码	040202010003	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.39
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.96	0.96
2	材料费	-	-	-	-	-	20.33
2.1	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	75	19.89
2.3	水	m3	0.02533	-	-	2.8	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.78
3.1	轮胎式装载机	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00068	-	-	884.2	0.60
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00103	-	-	1217.86	1.25
3.4	水泥稳定碎石拌合站	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85
3.5	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.5
5	管理费	-	-				0.95
6	利润	-	-				0.73
综合单价							29.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.72
1.1	普工	工日	0.04495	-	-	87.1	3.92
1.2	一般技工	工日	0.079898	-	-	134	10.71
1.3	其他人工费	元	1	-	-	8.1	8.10
2	材料费	-	-	-	-	-	55.7
2.1	水	m3	0.0861	-	-	2.8	0.24
2.2	金刚石锯片	片	0.000875	-	-	742.04	0.65
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.4	电	kW·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.5	其他材料费	元	0.778374	-	-	1	0.78
2.6	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.30
2.7	铁件	kg	0.065	-	-	3.407	0.22
2.8	聚氯乙烯胶泥	kg	0.116	-	-	2.93	0.34
2.9	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.8	0.23
2.10	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	288	52.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00125	-	-	29.57	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.46
5	管理费	-	-				5.36
6	利润	-	-				4.09
综合单价							87.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	060104013004	项目名称	培路肩			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:路肩培土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.61
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.26	0.26
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.46
3.1	履带式推土机	台班	0.000188	-	-	857	0.16
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001882	-	-	1149.61	2.16
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.07
5	管理费	-	-				0.17
6	利润	-	-				0.09
综合单价							3.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	060104007004	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.部位:新建路路基压实（夯实）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.22	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.36
3.1	履带式推土机	台班	0.00081	-	-	857	0.69
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.88
5	管理费	-	-				0.24
6	利润	-	-				0.18
综合单价							2.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040202010004	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.39
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.96	0.96
2	材料费	-	-	-	-	-	20.33
2.1	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	75	19.89
2.3	水	m3	0.02533	-	-	2.8	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.78
3.1	轮胎式装载机	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00068	-	-	884.2	0.60
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00103	-	-	1217.86	1.25
3.4	水泥稳定碎石拌合站	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85
3.5	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.5
5	管理费	-	-				0.95
6	利润	-	-				0.73
综合单价							29.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.72
1.1	普工	工日	0.04495	-	-	87.1	3.92
1.2	一般技工	工日	0.079898	-	-	134	10.71
1.3	其他人工费	元	1	-	-	8.1	8.10
2	材料费	-	-	-	-	-	55.7
2.1	水	m3	0.0861	-	-	2.8	0.24
2.2	金刚石锯片	片	0.000875	-	-	742.04	0.65
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.4	电	kW·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.5	其他材料费	元	0.778374	-	-	1	0.78
2.6	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.30
2.7	铁件	kg	0.065	-	-	3.407	0.22
2.8	聚氯乙烯胶泥	kg	0.116	-	-	2.93	0.34
2.9	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.8	0.23
2.10	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	288	52.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00125	-	-	29.57	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.46
5	管理费	-	-				5.36
6	利润	-	-				4.09
综合单价							87.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	060104013005	项目名称	培路肩			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:路肩培土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.61
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.26	0.26
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.46
3.1	履带式推土机	台班	0.000188	-	-	857	0.16
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001882	-	-	1149.61	2.16
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.07
5	管理费	-	-				0.17
6	利润	-	-				0.09
综合单价							3.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	060104007005	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.部位:新建路路基压实（夯实）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.22	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.36
3.1	履带式推土机	台班	0.00081	-	-	857	0.69
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.88
5	管理费	-	-				0.24
6	利润	-	-				0.18
综合单价							2.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040202010005	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.39
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.96	0.96
2	材料费	-	-	-	-	-	20.33
2.1	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	75	19.89
2.3	水	m3	0.02533	-	-	2.8	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.78
3.1	轮胎式装载机	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00068	-	-	884.2	0.60
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00103	-	-	1217.86	1.25
3.4	水泥稳定碎石拌合站	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85
3.5	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.5
5	管理费	-	-				0.95
6	利润	-	-				0.73
综合单价							29.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040203007005	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.72
1.1	普工	工日	0.04495	-	-	87.1	3.92
1.2	一般技工	工日	0.079898	-	-	134	10.71
1.3	其他人工费	元	1	-	-	8.1	8.10
2	材料费	-	-	-	-	-	55.7
2.1	水	m3	0.0861	-	-	2.8	0.24
2.2	金刚石锯片	片	0.000875	-	-	742.04	0.65
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.4	电	kW·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.5	其他材料费	元	0.778374	-	-	1	0.78
2.6	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.30
2.7	铁件	kg	0.065	-	-	3.407	0.22
2.8	聚氯乙烯胶泥	kg	0.116	-	-	2.93	0.34
2.9	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.8	0.23
2.10	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	288	52.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00125	-	-	29.57	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.46
5	管理费	-	-				5.36
6	利润	-	-				4.09
综合单价							87.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	060104013006	项目名称	培路肩			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:路肩培土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.61
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.26	0.26
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.46
3.1	履带式推土机	台班	0.000188	-	-	857	0.16
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001882	-	-	1149.61	2.16
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.07
5	管理费	-	-				0.17
6	利润	-	-				0.09
综合单价							3.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	060104007006	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.部位:新建路路基压实（夯实）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.22	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.36
3.1	履带式推土机	台班	0.00081	-	-	857	0.69
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.88
5	管理费	-	-				0.24
6	利润	-	-				0.18
综合单价							2.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040202010006	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.39
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.96	0.96
2	材料费	-	-	-	-	-	20.33
2.1	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	75	19.89
2.3	水	m3	0.02533	-	-	2.8	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.78
3.1	轮胎式装载机	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00068	-	-	884.2	0.60
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00103	-	-	1217.86	1.25
3.4	水泥稳定碎石拌合站	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85
3.5	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.5
5	管理费	-	-				0.95
6	利润	-	-				0.73
综合单价							29.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040203007006	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.72
1.1	普工	工日	0.04495	-	-	87.1	3.92
1.2	一般技工	工日	0.079898	-	-	134	10.71
1.3	其他人工费	元	1	-	-	8.1	8.10
2	材料费	-	-	-	-	-	55.7
2.1	水	m3	0.0861	-	-	2.8	0.24
2.2	金刚石锯片	片	0.000875	-	-	742.04	0.65
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.4	电	kW·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.5	其他材料费	元	0.778374	-	-	1	0.78
2.6	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.30
2.7	铁件	kg	0.065	-	-	3.407	0.22
2.8	聚氯乙烯胶泥	kg	0.116	-	-	2.93	0.34
2.9	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.8	0.23
2.10	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	288	52.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00125	-	-	29.57	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.46
5	管理费	-	-				5.36
6	利润	-	-				4.09
综合单价							87.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	060104013007	项目名称	培路肩			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:路肩培土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.61
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.26	0.26
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.46
3.1	履带式推土机	台班	0.000188	-	-	857	0.16
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001882	-	-	1149.61	2.16
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.07
5	管理费	-	-				0.17
6	利润	-	-				0.09
综合单价							3.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	060104007007	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.部位:新建路路基压实（夯实）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.22	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.36
3.1	履带式推土机	台班	0.00081	-	-	857	0.69
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.88
5	管理费	-	-				0.24
6	利润	-	-				0.18
综合单价							2.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040202010007	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.39
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.96	0.96
2	材料费	-	-	-	-	-	20.33
2.1	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	75	19.89
2.3	水	m3	0.02533	-	-	2.8	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.78
3.1	轮胎式装载机	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00068	-	-	884.2	0.60
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00103	-	-	1217.86	1.25
3.4	水泥稳定碎石拌合站	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85
3.5	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.5
5	管理费	-	-				0.95
6	利润	-	-				0.73
综合单价							29.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040203007007	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.72
1.1	普工	工日	0.04495	-	-	87.1	3.92
1.2	一般技工	工日	0.079898	-	-	134	10.71
1.3	其他人工费	元	1	-	-	8.1	8.10
2	材料费	-	-	-	-	-	55.7
2.1	水	m3	0.0861	-	-	2.8	0.24
2.2	金刚石锯片	片	0.000875	-	-	742.04	0.65
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.4	电	kW·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.5	其他材料费	元	0.778374	-	-	1	0.78
2.6	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.30
2.7	铁件	kg	0.065	-	-	3.407	0.22
2.8	聚氯乙烯胶泥	kg	0.116	-	-	2.93	0.34
2.9	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.8	0.23
2.10	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	288	52.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00125	-	-	29.57	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.46
5	管理费	-	-				5.36
6	利润	-	-				4.09
综合单价							87.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	14号路加铺钢筋网片Φ14双层双向间距150 宽3m长5m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1486.05
1.1	普工	工日	2.315	-	-	87.1	201.64
1.2	一般技工	工日	5.667	-	-	134	759.38
1.3	其他人工费	元	1	-	-	525.04	525.04
2	材料费	-	-	-	-	-	3548.29
2.1	镀锌铁丝	kg	7	-	-	5.95	41.65
2.2	低碳钢焊条	kg	2.78	-	-	5.2	14.46
2.3	钢筋 HPB300直径14	kg	1025	-	-	3.407	3492.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	51.47
3.1	钢筋切断机	台班	0.097	-	-	40.37	3.92
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.333	-	-	24.56	8.18
3.3	直流弧焊机	台班	0.33	-	-	87.68	28.93
3.4	电焊条烘干箱	台班	0.033	-	-	16.25	0.54
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	9.9	9.90
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5085.81
5	管理费	-	-				391.61
6	利润	-	-				261.14
综合单价							5738.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	060104013008	项目名称	培路肩			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:路肩培土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.61
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.26	0.26
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.46
3.1	履带式推土机	台班	0.000188	-	-	857	0.16
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001882	-	-	1149.61	2.16
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.07
5	管理费	-	-				0.17
6	利润	-	-				0.09
综合单价							3.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	060104007008	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.部位:新建路路基压实（夯实）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.22	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.36
3.1	履带式推土机	台班	0.00081	-	-	857	0.69
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.88
5	管理费	-	-				0.24
6	利润	-	-				0.18
综合单价							2.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040202010008	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.39
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.96	0.96
2	材料费	-	-	-	-	-	20.33
2.1	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	75	19.89
2.3	水	m3	0.02533	-	-	2.8	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.78
3.1	轮胎式装载机	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00068	-	-	884.2	0.60
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00103	-	-	1217.86	1.25
3.4	水泥稳定碎石拌合站	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85
3.5	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.5
5	管理费	-	-				0.95
6	利润	-	-				0.73
综合单价							29.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040203007008	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.72
1.1	普工	工日	0.04495	-	-	87.1	3.92
1.2	一般技工	工日	0.079898	-	-	134	10.71
1.3	其他人工费	元	1	-	-	8.1	8.10
2	材料费	-	-	-	-	-	55.7
2.1	水	m3	0.0861	-	-	2.8	0.24
2.2	金刚石锯片	片	0.000875	-	-	742.04	0.65
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.4	电	kW·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.5	其他材料费	元	0.778374	-	-	1	0.78
2.6	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.30
2.7	铁件	kg	0.065	-	-	3.407	0.22
2.8	聚氯乙烯胶泥	kg	0.116	-	-	2.93	0.34
2.9	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.8	0.23
2.10	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	288	52.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00125	-	-	29.57	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.46
5	管理费	-	-				5.36
6	利润	-	-				4.09
综合单价							87.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	060104013009	项目名称	培路肩			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:路肩培土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.61
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.26	0.26
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.46
3.1	履带式推土机	台班	0.000188	-	-	857	0.16
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001882	-	-	1149.61	2.16
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.07
5	管理费	-	-				0.17
6	利润	-	-				0.09
综合单价							3.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	060104007009	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.部位:新建路路基压实（夯实）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.22	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.36
3.1	履带式推土机	台班	0.00081	-	-	857	0.69
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.88
5	管理费	-	-				0.24
6	利润	-	-				0.18
综合单价							2.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040202010009	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.39
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.96	0.96
2	材料费	-	-	-	-	-	20.33
2.1	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	75	19.89
2.3	水	m3	0.02533	-	-	2.8	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.78
3.1	轮胎式装载机	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00068	-	-	884.2	0.60
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00103	-	-	1217.86	1.25
3.4	水泥稳定碎石拌合站	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85
3.5	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.5
5	管理费	-	-				0.95
6	利润	-	-				0.73
综合单价							29.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040203007009	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.72
1.1	普工	工日	0.04495	-	-	87.1	3.92
1.2	一般技工	工日	0.079898	-	-	134	10.71
1.3	其他人工费	元	1	-	-	8.1	8.10
2	材料费	-	-	-	-	-	55.7
2.1	水	m3	0.0861	-	-	2.8	0.24
2.2	金刚石锯片	片	0.000875	-	-	742.04	0.65
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.4	电	kW·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.5	其他材料费	元	0.778374	-	-	1	0.78
2.6	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.30
2.7	铁件	kg	0.065	-	-	3.407	0.22
2.8	聚氯乙烯胶泥	kg	0.116	-	-	2.93	0.34
2.9	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.8	0.23
2.10	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	288	52.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00125	-	-	29.57	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.46
5	管理费	-	-				5.36
6	利润	-	-				4.09
综合单价							87.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	060104013010	项目名称	培路肩			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:路肩培土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.61
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.26	0.26
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.46
3.1	履带式推土机	台班	0.000188	-	-	857	0.16
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001882	-	-	1149.61	2.16
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.07
5	管理费	-	-				0.17
6	利润	-	-				0.09
综合单价							3.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	060104007010	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.部位:新建路路基压实（夯实）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.22	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.36
3.1	履带式推土机	台班	0.00081	-	-	857	0.69
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.88
5	管理费	-	-				0.24
6	利润	-	-				0.18
综合单价							2.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040202010010	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.39
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.96	0.96
2	材料费	-	-	-	-	-	20.33
2.1	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	75	19.89
2.3	水	m3	0.02533	-	-	2.8	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.78
3.1	轮胎式装载机	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00068	-	-	884.2	0.60
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00103	-	-	1217.86	1.25
3.4	水泥稳定碎石拌合站	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85
3.5	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.5
5	管理费	-	-				0.95
6	利润	-	-				0.73
综合单价							29.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040203007010	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.72
1.1	普工	工日	0.04495	-	-	87.1	3.92
1.2	一般技工	工日	0.079898	-	-	134	10.71
1.3	其他人工费	元	1	-	-	8.1	8.10
2	材料费	-	-	-	-	-	55.7
2.1	水	m3	0.0861	-	-	2.8	0.24
2.2	金刚石锯片	片	0.000875	-	-	742.04	0.65
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.4	电	kW·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.5	其他材料费	元	0.778374	-	-	1	0.78
2.6	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.30
2.7	铁件	kg	0.065	-	-	3.407	0.22
2.8	聚氯乙烯胶泥	kg	0.116	-	-	2.93	0.34
2.9	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.8	0.23
2.10	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	288	52.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00125	-	-	29.57	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.46
5	管理费	-	-				5.36
6	利润	-	-				4.09
综合单价							87.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	060104013011	项目名称	培路肩			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:路肩培土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.61
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.26	0.26
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.46
3.1	履带式推土机	台班	0.000188	-	-	857	0.16
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001882	-	-	1149.61	2.16
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.07
5	管理费	-	-				0.17
6	利润	-	-				0.09
综合单价							3.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	060104007011	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.部位:新建路路基压实（夯实）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.22	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.36
3.1	履带式推土机	台班	0.00081	-	-	857	0.69
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.88
5	管理费	-	-				0.24
6	利润	-	-				0.18
综合单价							2.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040202010011	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.39
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.96	0.96
2	材料费	-	-	-	-	-	20.33
2.1	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	75	19.89
2.3	水	m3	0.02533	-	-	2.8	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.78
3.1	轮胎式装载机	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00068	-	-	884.2	0.60
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00103	-	-	1217.86	1.25
3.4	水泥稳定碎石拌合站	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85
3.5	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.5
5	管理费	-	-				0.95
6	利润	-	-				0.73
综合单价							29.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040203007011	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.72
1.1	普工	工日	0.04495	-	-	87.1	3.92
1.2	一般技工	工日	0.079898	-	-	134	10.71
1.3	其他人工费	元	1	-	-	8.1	8.10
2	材料费	-	-	-	-	-	55.7
2.1	水	m3	0.0861	-	-	2.8	0.24
2.2	金刚石锯片	片	0.000875	-	-	742.04	0.65
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.4	电	kW·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.5	其他材料费	元	0.778374	-	-	1	0.78
2.6	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.30
2.7	铁件	kg	0.065	-	-	3.407	0.22
2.8	聚氯乙烯胶泥	kg	0.116	-	-	2.93	0.34
2.9	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.8	0.23
2.10	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	288	52.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00125	-	-	29.57	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.46
5	管理费	-	-				5.36
6	利润	-	-				4.09
综合单价							87.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	060104013012	项目名称	培路肩			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:路肩培土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.61
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.26	0.26
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.46
3.1	履带式推土机	台班	0.000188	-	-	857	0.16
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001882	-	-	1149.61	2.16
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.07
5	管理费	-	-				0.17
6	利润	-	-				0.09
综合单价							3.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	060104007012	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.部位:新建路路基压实（夯实）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.22	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.36
3.1	履带式推土机	台班	0.00081	-	-	857	0.69
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.88
5	管理费	-	-				0.24
6	利润	-	-				0.18
综合单价							2.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040202010012	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.39
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.96	0.96
2	材料费	-	-	-	-	-	20.33
2.1	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	75	19.89
2.3	水	m3	0.02533	-	-	2.8	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.78
3.1	轮胎式装载机	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00068	-	-	884.2	0.60
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00103	-	-	1217.86	1.25
3.4	水泥稳定碎石拌合站	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85
3.5	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.5
5	管理费	-	-				0.95
6	利润	-	-				0.73
综合单价							29.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040203007012	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.72
1.1	普工	工日	0.04495	-	-	87.1	3.92
1.2	一般技工	工日	0.079898	-	-	134	10.71
1.3	其他人工费	元	1	-	-	8.1	8.10
2	材料费	-	-	-	-	-	55.7
2.1	水	m3	0.0861	-	-	2.8	0.24
2.2	金刚石锯片	片	0.000875	-	-	742.04	0.65
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.4	电	kW·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.5	其他材料费	元	0.778374	-	-	1	0.78
2.6	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.30
2.7	铁件	kg	0.065	-	-	3.407	0.22
2.8	聚氯乙烯胶泥	kg	0.116	-	-	2.93	0.34
2.9	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.8	0.23
2.10	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	288	52.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00125	-	-	29.57	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.46
5	管理费	-	-				5.36
6	利润	-	-				4.09
综合单价							87.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	060104013013	项目名称	培路肩			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:路肩培土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.61
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.26	0.26
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.46
3.1	履带式推土机	台班	0.000188	-	-	857	0.16
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001882	-	-	1149.61	2.16
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.07
5	管理费	-	-				0.17
6	利润	-	-				0.09
综合单价							3.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	060104007013	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.部位:新建路路基压实（夯实）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.22	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.36
3.1	履带式推土机	台班	0.00081	-	-	857	0.69
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.88
5	管理费	-	-				0.24
6	利润	-	-				0.18
综合单价							2.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040202010013	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.39
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.96	0.96
2	材料费	-	-	-	-	-	20.33
2.1	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	75	19.89
2.3	水	m3	0.02533	-	-	2.8	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.78
3.1	轮胎式装载机	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00068	-	-	884.2	0.60
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00103	-	-	1217.86	1.25
3.4	水泥稳定碎石拌合站	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85
3.5	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.5
5	管理费	-	-				0.95
6	利润	-	-				0.73
综合单价							29.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040203007013	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.72
1.1	普工	工日	0.04495	-	-	87.1	3.92
1.2	一般技工	工日	0.079898	-	-	134	10.71
1.3	其他人工费	元	1	-	-	8.1	8.10
2	材料费	-	-	-	-	-	55.7
2.1	水	m3	0.0861	-	-	2.8	0.24
2.2	金刚石锯片	片	0.000875	-	-	742.04	0.65
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.4	电	kW·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.5	其他材料费	元	0.778374	-	-	1	0.78
2.6	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.30
2.7	铁件	kg	0.065	-	-	3.407	0.22
2.8	聚氯乙烯胶泥	kg	0.116	-	-	2.93	0.34
2.9	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.8	0.23
2.10	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	288	52.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00125	-	-	29.57	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.46
5	管理费	-	-				5.36
6	利润	-	-				4.09
综合单价							87.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	060104013014	项目名称	培路肩			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:路肩培土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.61
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.26	0.26
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.46
3.1	履带式推土机	台班	0.000188	-	-	857	0.16
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001882	-	-	1149.61	2.16
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.07
5	管理费	-	-				0.17
6	利润	-	-				0.09
综合单价							3.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	060104007014	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.部位:新建路路基压实（夯实）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.22	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.36
3.1	履带式推土机	台班	0.00081	-	-	857	0.69
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.88
5	管理费	-	-				0.24
6	利润	-	-				0.18
综合单价							2.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040202010014	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.39
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.96	0.96
2	材料费	-	-	-	-	-	20.33
2.1	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	75	19.89
2.3	水	m3	0.02533	-	-	2.8	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.78
3.1	轮胎式装载机	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00068	-	-	884.2	0.60
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00103	-	-	1217.86	1.25
3.4	水泥稳定碎石拌合站	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85
3.5	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.5
5	管理费	-	-				0.95
6	利润	-	-				0.73
综合单价							29.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040203007014	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.72
1.1	普工	工日	0.04495	-	-	87.1	3.92
1.2	一般技工	工日	0.079898	-	-	134	10.71
1.3	其他人工费	元	1	-	-	8.1	8.10
2	材料费	-	-	-	-	-	55.7
2.1	水	m3	0.0861	-	-	2.8	0.24
2.2	金刚石锯片	片	0.000875	-	-	742.04	0.65
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.4	电	kW·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.5	其他材料费	元	0.778374	-	-	1	0.78
2.6	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.30
2.7	铁件	kg	0.065	-	-	3.407	0.22
2.8	聚氯乙烯胶泥	kg	0.116	-	-	2.93	0.34
2.9	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.8	0.23
2.10	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	288	52.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00125	-	-	29.57	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.46
5	管理费	-	-				5.36
6	利润	-	-				4.09
综合单价							87.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	060104013015	项目名称	培路肩			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:路肩培土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.61
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.26	0.26
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.46
3.1	履带式推土机	台班	0.000188	-	-	857	0.16
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001882	-	-	1149.61	2.16
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.07
5	管理费	-	-				0.17
6	利润	-	-				0.09
综合单价							3.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	060104007015	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.部位:新建路路基压实（夯实）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.22	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.36
3.1	履带式推土机	台班	0.00081	-	-	857	0.69
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.88
5	管理费	-	-				0.24
6	利润	-	-				0.18
综合单价							2.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040202010015	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.39
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.96	0.96
2	材料费	-	-	-	-	-	20.33
2.1	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	75	19.89
2.3	水	m3	0.02533	-	-	2.8	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.78
3.1	轮胎式装载机	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00068	-	-	884.2	0.60
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00103	-	-	1217.86	1.25
3.4	水泥稳定碎石拌合站	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85
3.5	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.5
5	管理费	-	-				0.95
6	利润	-	-				0.73
综合单价							29.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040203007015	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.72
1.1	普工	工日	0.04495	-	-	87.1	3.92
1.2	一般技工	工日	0.079898	-	-	134	10.71
1.3	其他人工费	元	1	-	-	8.1	8.10
2	材料费	-	-	-	-	-	55.7
2.1	水	m3	0.0861	-	-	2.8	0.24
2.2	金刚石锯片	片	0.000875	-	-	742.04	0.65
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.4	电	kW·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.5	其他材料费	元	0.778374	-	-	1	0.78
2.6	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.30
2.7	铁件	kg	0.065	-	-	3.407	0.22
2.8	聚氯乙烯胶泥	kg	0.116	-	-	2.93	0.34
2.9	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.8	0.23
2.10	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	288	52.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00125	-	-	29.57	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.46
5	管理费	-	-				5.36
6	利润	-	-				4.09
综合单价							87.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1.材质:18cm厚C30商混 2.厚度:18cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.03
1.1	普工	工日	9.9E-5	-	-	87.1	0.01
1.2	一般技工	工日	2.5E-5	-	-	134	0.00
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.02	0.02
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	合金钎头	个	3E-5	-	-	18.6	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.33
3.1	履带式液压岩石破碎机	台班	0.00072	-	-	419.09	0.30
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.36
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							0.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:道路路面拆除垃圾 2.运距:暂按1km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.22
1.1	普工	工日	0.007636	-	-	87.1	0.67
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.55	0.55
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.02
3.1	履带式推土机	台班	0.001256	-	-	938.27	1.18
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.004188	-	-	1149.61	4.81
3.3	自卸汽车	台班	0.014852	-	-	675.97	10.04
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.99	0.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.24
5	管理费	-	-				0.69
6	利润	-	-				0.35
综合单价							19.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	041001003001	项目名称	拆除基层			计量单位	m2
项目特征	1.材质:级配碎石 2.厚度:20cm 3.运距:暂按1km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.24
1.1	普工	工日	0.001527	-	-	87.1	0.13
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.11	0.11
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.4
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.000837	-	-	1149.61	0.96
3.2	履带式推土机	台班	0.000251	-	-	938.27	0.24
3.3	自卸汽车	台班	0.00297	-	-	675.97	2.01
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.19	0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.64
5	管理费	-	-				0.14
6	利润	-	-				0.07
综合单价							3.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	060104007016	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.部位:新建路路基压实（夯实）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.22	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.36
3.1	履带式推土机	台班	0.00081	-	-	857	0.69
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.88
5	管理费	-	-				0.24
6	利润	-	-				0.18
综合单价							2.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040202010016	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.39
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.96	0.96
2	材料费	-	-	-	-	-	20.33
2.1	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	75	19.89
2.3	水	m3	0.02533	-	-	2.8	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.78
3.1	轮胎式装载机	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00068	-	-	884.2	0.60
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00103	-	-	1217.86	1.25
3.4	水泥稳定碎石拌合站	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85
3.5	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.5
5	管理费	-	-				0.95
6	利润	-	-				0.73
综合单价							29.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040203007016	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.72
1.1	普工	工日	0.04495	-	-	87.1	3.92
1.2	一般技工	工日	0.079898	-	-	134	10.71
1.3	其他人工费	元	1	-	-	8.1	8.10
2	材料费	-	-	-	-	-	55.7
2.1	水	m3	0.0861	-	-	2.8	0.24
2.2	金刚石锯片	片	0.000875	-	-	742.04	0.65
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.4	电	kW·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.5	其他材料费	元	0.778374	-	-	1	0.78
2.6	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.30
2.7	铁件	kg	0.065	-	-	3.407	0.22
2.8	聚氯乙烯胶泥	kg	0.116	-	-	2.93	0.34
2.9	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.8	0.23
2.10	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	288	52.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00125	-	-	29.57	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.46
5	管理费	-	-				5.36
6	利润	-	-				4.09
综合单价							87.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1.材质:18cm厚C30商混 2.厚度:18cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.03
1.1	普工	工日	9.9E-5	-	-	87.1	0.01
1.2	一般技工	工日	2.5E-5	-	-	134	0.00
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.02	0.02
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	合金钎头	个	3E-5	-	-	18.6	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.33
3.1	履带式液压岩石破碎机	台班	0.00072	-	-	419.09	0.30
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.36
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							0.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040103003002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:道路路面拆除垃圾 2.运距:暂按1km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.22
1.1	普工	工日	0.007636	-	-	87.1	0.67
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.55	0.55
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.02
3.1	履带式推土机	台班	0.001256	-	-	938.27	1.18
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.004188	-	-	1149.61	4.81
3.3	自卸汽车	台班	0.014852	-	-	675.97	10.04
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.99	0.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.24
5	管理费	-	-				0.7
6	利润	-	-				0.35
综合单价							19.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	041001003002	项目名称	拆除基层			计量单位	m2
项目特征	1.材质:级配碎石 2.厚度:20cm 3.运距:暂按1km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.24
1.1	普工	工日	0.001527	-	-	87.1	0.13
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.11	0.11
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.4
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.000837	-	-	1149.61	0.96
3.2	履带式推土机	台班	0.000251	-	-	938.27	0.24
3.3	自卸汽车	台班	0.00297	-	-	675.97	2.01
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.19	0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.64
5	管理费	-	-				0.14
6	利润	-	-				0.07
综合单价							3.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	060104007017	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.部位:新建路路基压实（夯实）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.22	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.36
3.1	履带式推土机	台班	0.00081	-	-	857	0.69
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.88
5	管理费	-	-				0.24
6	利润	-	-				0.18
综合单价							2.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040202010017	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.39
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.96	0.96
2	材料费	-	-	-	-	-	20.33
2.1	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	75	19.89
2.3	水	m3	0.02533	-	-	2.8	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.78
3.1	轮胎式装载机	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00068	-	-	884.2	0.60
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00103	-	-	1217.86	1.25
3.4	水泥稳定碎石拌合站	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85
3.5	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.5
5	管理费	-	-				0.95
6	利润	-	-				0.73
综合单价							29.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040203007017	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.72
1.1	普工	工日	0.04495	-	-	87.1	3.92
1.2	一般技工	工日	0.079898	-	-	134	10.71
1.3	其他人工费	元	1	-	-	8.1	8.10
2	材料费	-	-	-	-	-	55.7
2.1	水	m3	0.086101	-	-	2.8	0.24
2.2	金刚石锯片	片	0.000875	-	-	742.04	0.65
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.4	电	kW·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.5	其他材料费	元	0.778375	-	-	1	0.78
2.6	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.30
2.7	铁件	kg	0.065	-	-	3.407	0.22
2.8	聚氯乙烯胶泥	kg	0.116004	-	-	2.93	0.34
2.9	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.8	0.23
2.10	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	288	52.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00125	-	-	29.57	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.46
5	管理费	-	-				5.36
6	利润	-	-				4.09
综合单价							87.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	041001001003	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1.材质:18cm厚C30商混 2.厚度:18cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.03
1.1	普工	工日	9.9E-5	-	-	87.1	0.01
1.2	一般技工	工日	2.5E-5	-	-	134	0.00
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.02	0.02
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	合金钎头	个	3E-5	-	-	18.6	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.33
3.1	履带式液压岩石破碎机	台班	0.00072	-	-	419.09	0.30
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.36
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							0.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040103003003	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:道路路面拆除垃圾 2.运距:暂按1km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.22
1.1	普工	工日	0.007636	-	-	87.1	0.67
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.55	0.55
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.02
3.1	履带式推土机	台班	0.001256	-	-	938.27	1.18
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.004188	-	-	1149.61	4.81
3.3	自卸汽车	台班	0.014852	-	-	675.97	10.04
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.99	0.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.24
5	管理费	-	-				0.69
6	利润	-	-				0.35
综合单价							19.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	041001003003	项目名称	拆除基层			计量单位	m2
项目特征	1.材质:级配碎石 2.厚度:20cm 3.运距:暂按1km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.24
1.1	普工	工日	0.001527	-	-	87.1	0.13
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.11	0.11
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.4
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.000838	-	-	1149.61	0.96
3.2	履带式推土机	台班	0.000251	-	-	938.27	0.24
3.3	自卸汽车	台班	0.00297	-	-	675.97	2.01
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.19	0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.64
5	管理费	-	-				0.14
6	利润	-	-				0.07
综合单价							3.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	060104007018	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.部位:新建路路基压实（夯实）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.22	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.36
3.1	履带式推土机	台班	0.00081	-	-	857	0.69
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.88
5	管理费	-	-				0.24
6	利润	-	-				0.18
综合单价							2.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040202010018	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.39
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.96	0.96
2	材料费	-	-	-	-	-	20.33
2.1	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	75	19.89
2.3	水	m3	0.02533	-	-	2.8	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.78
3.1	轮胎式装载机	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00068	-	-	884.2	0.60
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00103	-	-	1217.86	1.25
3.4	水泥稳定碎石拌合站	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85
3.5	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.5
5	管理费	-	-				0.95
6	利润	-	-				0.73
综合单价							29.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040203007018	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.72
1.1	普工	工日	0.04495	-	-	87.1	3.92
1.2	一般技工	工日	0.079898	-	-	134	10.71
1.3	其他人工费	元	1	-	-	8.1	8.10
2	材料费	-	-	-	-	-	55.7
2.1	水	m3	0.0861	-	-	2.8	0.24
2.2	金刚石锯片	片	0.000875	-	-	742.04	0.65
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.4	电	kW·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.5	其他材料费	元	0.778374	-	-	1	0.78
2.6	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.30
2.7	铁件	kg	0.065	-	-	3.407	0.22
2.8	聚氯乙烯胶泥	kg	0.116	-	-	2.93	0.34
2.9	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.8	0.23
2.10	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	288	52.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00125	-	-	29.57	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.46
5	管理费	-	-				5.36
6	利润	-	-				4.09
综合单价							87.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	041001001004	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1.材质:18cm厚C30商混 2.厚度:18cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.03
1.1	普工	工日	9.9E-5	-	-	87.1	0.01
1.2	一般技工	工日	2.5E-5	-	-	134	0.00
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.02	0.02
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	合金钎头	个	3E-5	-	-	18.6	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.33
3.1	履带式液压岩石破碎机	台班	0.00072	-	-	419.09	0.30
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.36
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							0.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040103003004	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:道路路面拆除垃圾 2.运距:暂按1km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.22
1.1	普工	工日	0.007636	-	-	87.1	0.67
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.55	0.55
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.02
3.1	履带式推土机	台班	0.001256	-	-	938.27	1.18
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.004188	-	-	1149.61	4.81
3.3	自卸汽车	台班	0.014852	-	-	675.97	10.04
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.99	0.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.24
5	管理费	-	-				0.69
6	利润	-	-				0.35
综合单价							19.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	041001003004	项目名称	拆除基层			计量单位	m2
项目特征	1.材质:级配碎石 2.厚度:20cm 3.运距:暂按1km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.24
1.1	普工	工日	0.001527	-	-	87.1	0.13
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.11	0.11
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.4
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.000838	-	-	1149.61	0.96
3.2	履带式推土机	台班	0.000251	-	-	938.27	0.24
3.3	自卸汽车	台班	0.00297	-	-	675.97	2.01
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.19	0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.64
5	管理费	-	-				0.14
6	利润	-	-				0.07
综合单价							3.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	060104007019	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.部位:新建路路基压实（夯实）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.22	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.36
3.1	履带式推土机	台班	0.00081	-	-	857	0.69
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.88
5	管理费	-	-				0.24
6	利润	-	-				0.18
综合单价							2.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040202010019	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.39
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.96	0.96
2	材料费	-	-	-	-	-	20.33
2.1	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	75	19.89
2.3	水	m3	0.02533	-	-	2.8	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.78
3.1	轮胎式装载机	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00068	-	-	884.2	0.60
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00103	-	-	1217.86	1.25
3.4	水泥稳定碎石拌合站	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85
3.5	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.5
5	管理费	-	-				0.95
6	利润	-	-				0.73
综合单价							29.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040203007019	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.72
1.1	普工	工日	0.04495	-	-	87.1	3.92
1.2	一般技工	工日	0.079897	-	-	134	10.71
1.3	其他人工费	元	1	-	-	8.1	8.10
2	材料费	-	-	-	-	-	55.7
2.1	水	m3	0.0861	-	-	2.8	0.24
2.2	金刚石锯片	片	0.000875	-	-	742.04	0.65
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.4	电	kW·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.5	其他材料费	元	0.778374	-	-	1	0.78
2.6	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.30
2.7	铁件	kg	0.065	-	-	3.407	0.22
2.8	聚氯乙烯胶泥	kg	0.116	-	-	2.93	0.34
2.9	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.8	0.23
2.10	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	288	52.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00125	-	-	29.57	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.46
5	管理费	-	-				5.36
6	利润	-	-				4.09
综合单价							87.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	041001001005	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1.材质:18cm厚C30商混 2.厚度:18cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.03
1.1	普工	工日	9.9E-5	-	-	87.1	0.01
1.2	一般技工	工日	2.5E-5	-	-	134	0.00
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.02	0.02
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	合金钎头	个	3E-5	-	-	18.6	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.33
3.1	履带式液压岩石破碎机	台班	0.00072	-	-	419.09	0.30
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.36
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							0.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040103003005	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:道路路面拆除垃圾 2.运距:暂按1km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.22
1.1	普工	工日	0.007636	-	-	87.1	0.67
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.55	0.55
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.02
3.1	履带式推土机	台班	0.001256	-	-	938.27	1.18
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.004188	-	-	1149.61	4.81
3.3	自卸汽车	台班	0.014852	-	-	675.97	10.04
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.99	0.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.24
5	管理费	-	-				0.7
6	利润	-	-				0.35
综合单价							19.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	041001003005	项目名称	拆除基层			计量单位	m2
项目特征	1.材质:级配碎石 2.厚度:20cm 3.运距:暂按1km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.24
1.1	普工	工日	0.001527	-	-	87.1	0.13
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.11	0.11
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.4
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.000838	-	-	1149.61	0.96
3.2	履带式推土机	台班	0.000251	-	-	938.27	0.24
3.3	自卸汽车	台班	0.002971	-	-	675.97	2.01
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.19	0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.64
5	管理费	-	-				0.14
6	利润	-	-				0.07
综合单价							3.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	060104007020	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.部位:新建路路基压实（夯实）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.22	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.36
3.1	履带式推土机	台班	0.00081	-	-	857	0.69
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.88
5	管理费	-	-				0.24
6	利润	-	-				0.18
综合单价							2.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040202010020	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.39
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.96	0.96
2	材料费	-	-	-	-	-	20.33
2.1	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	75	19.89
2.3	水	m3	0.02533	-	-	2.8	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.78
3.1	轮胎式装载机	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00068	-	-	884.2	0.60
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00103	-	-	1217.86	1.25
3.4	水泥稳定碎石拌合站	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85
3.5	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.5
5	管理费	-	-				0.95
6	利润	-	-				0.73
综合单价							29.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040203007020	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.72
1.1	普工	工日	0.04495	-	-	87.1	3.92
1.2	一般技工	工日	0.079897	-	-	134	10.71
1.3	其他人工费	元	1	-	-	8.1	8.10
2	材料费	-	-	-	-	-	55.7
2.1	水	m3	0.0861	-	-	2.8	0.24
2.2	金刚石锯片	片	0.000875	-	-	742.04	0.65
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.4	电	kW·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.5	其他材料费	元	0.778374	-	-	1	0.78
2.6	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.30
2.7	铁件	kg	0.065	-	-	3.407	0.22
2.8	聚氯乙烯胶泥	kg	0.116	-	-	2.93	0.34
2.9	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.8	0.23
2.10	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	288	52.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00125	-	-	29.57	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.46
5	管理费	-	-				5.36
6	利润	-	-				4.09
综合单价							87.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	041001001006	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1.材质:18cm厚C30商混 2.厚度:18cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.03
1.1	普工	工日	9.9E-5	-	-	87.1	0.01
1.2	一般技工	工日	2.5E-5	-	-	134	0.00
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.02	0.02
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	合金钎头	个	3E-5	-	-	18.6	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.33
3.1	履带式液压岩石破碎机	台班	0.00072	-	-	419.09	0.30
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.36
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							0.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040103003006	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:道路路面拆除垃圾 2.运距:暂按1km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.22
1.1	普工	工日	0.007636	-	-	87.1	0.67
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.55	0.55
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.02
3.1	履带式推土机	台班	0.001256	-	-	938.27	1.18
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.004188	-	-	1149.61	4.81
3.3	自卸汽车	台班	0.014852	-	-	675.97	10.04
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.99	0.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.24
5	管理费	-	-				0.69
6	利润	-	-				0.35
综合单价							19.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	041001003006	项目名称	拆除基层			计量单位	m2
项目特征	1.材质:级配碎石 2.厚度:20cm 3.运距:暂按1km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.24
1.1	普工	工日	0.001527	-	-	87.1	0.13
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.11	0.11
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.4
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.000838	-	-	1149.61	0.96
3.2	履带式推土机	台班	0.000251	-	-	938.27	0.24
3.3	自卸汽车	台班	0.00297	-	-	675.97	2.01
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.19	0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.64
5	管理费	-	-				0.14
6	利润	-	-				0.07
综合单价							3.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	060104007021	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.部位:新建路路基压实（夯实）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.22	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.36
3.1	履带式推土机	台班	0.00081	-	-	857	0.69
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.88
5	管理费	-	-				0.24
6	利润	-	-				0.18
综合单价							2.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040202010021	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.39
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.96	0.96
2	材料费	-	-	-	-	-	20.33
2.1	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	75	19.89
2.3	水	m3	0.02533	-	-	2.8	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.78
3.1	轮胎式装载机	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00068	-	-	884.2	0.60
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00103	-	-	1217.86	1.25
3.4	水泥稳定碎石拌合站	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85
3.5	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.5
5	管理费	-	-				0.95
6	利润	-	-				0.73
综合单价							29.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040203007021	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.72
1.1	普工	工日	0.04495	-	-	87.1	3.92
1.2	一般技工	工日	0.079898	-	-	134	10.71
1.3	其他人工费	元	1	-	-	8.1	8.10
2	材料费	-	-	-	-	-	55.7
2.1	水	m3	0.0861	-	-	2.8	0.24
2.2	金刚石锯片	片	0.000875	-	-	742.04	0.65
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.4	电	kW·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.5	其他材料费	元	0.778374	-	-	1	0.78
2.6	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.30
2.7	铁件	kg	0.065	-	-	3.407	0.22
2.8	聚氯乙烯胶泥	kg	0.116	-	-	2.93	0.34
2.9	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.8	0.23
2.10	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	288	52.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00125	-	-	29.57	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.46
5	管理费	-	-				5.36
6	利润	-	-				4.09
综合单价							87.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	041001001007	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1.材质:18cm厚C30商混 2.厚度:18cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.03
1.1	普工	工日	9.9E-5	-	-	87.1	0.01
1.2	一般技工	工日	2.5E-5	-	-	134	0.00
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.02	0.02
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	合金钎头	个	3E-5	-	-	18.6	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.33
3.1	履带式液压岩石破碎机	台班	0.00072	-	-	419.09	0.30
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.36
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							0.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040103003007	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:道路路面拆除垃圾 2.运距:暂按1km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.22
1.1	普工	工日	0.007636	-	-	87.1	0.67
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.55	0.55
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.02
3.1	履带式推土机	台班	0.001256	-	-	938.27	1.18
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.004188	-	-	1149.61	4.81
3.3	自卸汽车	台班	0.014852	-	-	675.97	10.04
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.99	0.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.24
5	管理费	-	-				0.7
6	利润	-	-				0.35
综合单价							19.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

项目编码	041001003007	项目名称	拆除基层			计量单位	m2
项目特征	1.材质:级配碎石 2.厚度:20cm 3.运距:暂按1km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.24
1.1	普工	工日	0.001527	-	-	87.1	0.13
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.11	0.11
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.4
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.000837	-	-	1149.61	0.96
3.2	履带式推土机	台班	0.000251	-	-	938.27	0.24
3.3	自卸汽车	台班	0.002969	-	-	675.97	2.01
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.19	0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.64
5	管理费	-	-				0.14
6	利润	-	-				0.07
综合单价							3.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

项目编码	060104007022	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.部位:新建路路基压实（夯实）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.22	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.36
3.1	履带式推土机	台班	0.00081	-	-	857	0.69
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.88
5	管理费	-	-				0.24
6	利润	-	-				0.18
综合单价							2.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

项目编码	040202010022	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.39
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.96	0.96
2	材料费	-	-	-	-	-	20.33
2.1	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	75	19.89
2.3	水	m3	0.02533	-	-	2.8	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.78
3.1	轮胎式装载机	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00068	-	-	884.2	0.60
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00103	-	-	1217.86	1.25
3.4	水泥稳定碎石拌合站	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85
3.5	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.5
5	管理费	-	-				0.95
6	利润	-	-				0.73
综合单价							29.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程 目

项目编码	040203007022	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.72
1.1	普工	工日	0.04495	-	-	87.1	3.92
1.2	一般技工	工日	0.079897	-	-	134	10.71
1.3	其他人工费	元	1	-	-	8.1	8.10
2	材料费	-	-	-	-	-	55.7
2.1	水	m3	0.0861	-	-	2.8	0.24
2.2	金刚石锯片	片	0.000875	-	-	742.04	0.65
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.4	电	kW·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.5	其他材料费	元	0.778374	-	-	1	0.78
2.6	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.30
2.7	铁件	kg	0.065	-	-	3.407	0.22
2.8	聚氯乙烯胶泥	kg	0.116	-	-	2.93	0.34
2.9	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.8	0.23
2.10	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	288	52.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00125	-	-	29.57	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.46
5	管理费	-	-				5.36
6	利润	-	-				4.09
综合单价							87.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

项目编码	041001001008	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1.材质:18cm厚C30商混 2.厚度:18cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.03
1.1	普工	工日	9.9E-5	-	-	87.1	0.01
1.2	一般技工	工日	2.5E-5	-	-	134	0.00
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.02	0.02
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	合金钎头	个	3E-5	-	-	18.6	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.33
3.1	履带式液压岩石破碎机	台班	0.00072	-	-	419.09	0.30
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.36
5	管理费	-	-				0.02
6	利润	-	-				0.01
综合单价							0.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

项目编码	040103003008	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:道路路面拆除垃圾 2.运距:暂按1km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.22
1.1	普工	工日	0.007636	-	-	87.1	0.67
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.55	0.55
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.02
3.1	履带式推土机	台班	0.001256	-	-	938.27	1.18
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.004188	-	-	1149.61	4.81
3.3	自卸汽车	台班	0.014852	-	-	675.97	10.04
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.99	0.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.24
5	管理费	-	-				0.69
6	利润	-	-				0.35
综合单价							19.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

项目编码	041001003008	项目名称	拆除基层			计量单位	m2
项目特征	1.材质:级配碎石 2.厚度:20cm 3.运距:暂按1km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.24
1.1	普工	工日	0.001527	-	-	87.1	0.13
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.11	0.11
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.4
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.000838	-	-	1149.61	0.96
3.2	履带式推土机	台班	0.000251	-	-	938.27	0.24
3.3	自卸汽车	台班	0.00297	-	-	675.97	2.01
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.19	0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.64
5	管理费	-	-				0.14
6	利润	-	-				0.07
综合单价							3.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

项目编码	060104007023	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.部位:新建路路基压实（夯实）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.22	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.36
3.1	履带式推土机	台班	0.00081	-	-	857	0.69
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.88
5	管理费	-	-				0.24
6	利润	-	-				0.18
综合单价							2.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

项目编码	040202010023	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.39
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.96	0.96
2	材料费	-	-	-	-	-	20.33
2.1	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	75	19.89
2.3	水	m3	0.02533	-	-	2.8	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.78
3.1	轮胎式装载机	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00068	-	-	884.2	0.60
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00103	-	-	1217.86	1.25
3.4	水泥稳定碎石拌合站	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85
3.5	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.5
5	管理费	-	-				0.95
6	利润	-	-				0.73
综合单价							29.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：道路工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　第 109 页　共 109 页

项目编码	040203007023	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.72
1.1	普工	工日	0.04495	-	-	87.1	3.92
1.2	一般技工	工日	0.079898	-	-	134	10.71
1.3	其他人工费	元	1	-	-	8.1	8.10
2	材料费	-	-	-	-	-	55.7
2.1	水	m3	0.0861	-	-	2.8	0.24
2.2	金刚石锯片	片	0.000875	-	-	742.04	0.65
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.4	电	kW·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.5	其他材料费	元	0.778374	-	-	1	0.78
2.6	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.30
2.7	铁件	kg	0.065	-	-	3.407	0.22
2.8	聚氯乙烯胶泥	kg	0.116002	-	-	2.93	0.34
2.9	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.8	0.23
2.10	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	288	52.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00125	-	-	29.57	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.46
5	管理费	-	-				5.36
6	利润	-	-				4.09
综合单价							87.91

材料暂估单价及调整表

工程名称：道路工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：道路工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	9078.23	详见明细表E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	6052.16	详见明细表E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				15130.39	--
合　　计				15130.39	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：道路工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	15130.39	60	9078.23	-	-	-	-	-	
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	15130.39	40	6052.16	-	-	-	-	-	
3	041201021001	夜间施工增加	4996.81	0	0	-	-	-	-	-	
4	041201023001	二次搬运	4996.81	0	0	-	-	-	-	-	
5	041201020001	冬雨季施工	4996.81	0	0	-	-	-	-	-	
合　计					15130.39						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：道路工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	041201019001	安全生产	9078.23						
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	6052.16						
3	041201021001	夜间施工增加							
4	041201023001	二次搬运							
5	041201020001	冬雨季施工							
本页小计			15130.39	--		--		--	
合　　计			15130.39	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：道路工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元）C=C₁+C₂+C₃			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：道路工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：道路工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：道路工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：道路工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：道路工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	614242.69	9	55281.84
合　计					55281.84

发包人提供材料一览表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：道路工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						—	—
合　　计						—	—

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：道路工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	钢筋 HPB300直径14	kg	496.1	3.407	3.407	0			
2	碎石 综合	m3	1460.838288	75	75	0			
3	电	kW·h	65.519627	0.74	0.74	0			
4	水	m3	139.528787	2.8	2.8	0			
5	钢模板	kg	225.347531	4.8	4.8	0			
6	预拌混凝土 C25	m3	866.467152	288	288	0			
本页小计									
合　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用于价格指数调差法）

工程名称：道路工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F_0	现行价格指数 F_t	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目绿化工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	113485.62
1.1	绿化工程	113485.62
2	措施项目	1174.85
2.1	其中：安全生产措施项目	725.45
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	10319.44
合计		124979.91

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

绿化工程 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：绿化工程

标段名称：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

投标总价

投标总价（小写）：124,979.91

（大写）：壹拾贰万肆仟玖佰柒拾玖元玖角壹分

投 标 人 ：（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：（签字或盖章）

编 制 人 ：（签字或盖章）

编 制 时 间 ：

投标报价填报说明

工程名称：绿化工程

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：绿化工程

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	113485.62
2	措施项目	1174.85
2.1	其中：安全生产措施项目	725.45
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	10319.44
合　　计		124,979.91

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	050103001001	栽植乔木	1.种类:柿树 2.胸径/干径/米径/地径:胸径15cm 3.株高:高度5.0-6.0m 4.冠径:冠幅3.0-3.5m 5.全冠移植,冠形饱满,分枝点≥3.0米,修剪后保留自然生长形态 6.养护:1年 7.包含草绳包裹树干、三角桩支撑	株	2	855.18	1710.36
2	050103001002	栽植乔木	1.种类:石榴 2.胸径/干径/米径/地径:胸径7-8cm 3.株高:高度3.0-3.5m 4.冠径:冠幅2.0-2.5m 5.全冠移植,冠形饱满,分枝点≥1.2米,修剪后保留自然生长形态 6.养护:1年 7.包含草绳包裹树干、三角桩支撑	株	4	266.39	1065.56
3	050103001003	栽植乔木	1.种类:香樟 2.胸径/干径/米径/地径:胸径15cm 3.株高:高度5.0-6.0m 4.冠径:冠幅3.0-3.5m 5.全冠移植,冠形饱满,分枝点≥3.0米,修剪后保留自然生长形态 6.养护:1年 7.包含草绳包裹树干、三角桩支撑	株	2	805.18	1610.36
本页小计							4386.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	050103001004	栽植乔木	1.种类:海棠 2.胸径/干径/米径/地径:胸径7-8cm 3.株高:高度3.0-3.5m 4.冠径:冠幅2.5-3.0m 5.全冠移植,冠形饱满,分枝点≥1.5米,修剪后保留自然生长形态 6.养护:1年 7.包含草绳包裹树干、三角桩支撑	株	64	334.39	21400.96
5	050103001005	栽植乔木	1.种类:水杉 2.胸径/干径/米径/地径:胸径8-9cm 3.株高:高度6.0-7.0m 4.冠径:冠幅2.5-3.0m 5.全冠移植,冠形饱满,修剪后保留自然生长形态 6.养护:1年 7.包含草绳包裹树干、三角桩支撑	株	242	362.39	87698.38
本页小计							109099.34
合　计							113485.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 5 页

项目编码	050103001001	项目名称	栽植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类:柿树 2.胸径/干径/米径/地径:胸径15cm 3.株高:高度5.0-6.0m 4.冠径:冠幅3.0-3.5m 5.全冠移植,冠形饱满,分枝点≥3.0米,修剪后保留自然生长形态 6.养护:1年 7.包含草绳包裹树干、三角桩支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	166
1.1	定额工日	工日	1.499	-	-	98.85	148.18
1.2	其他人工费	元	1	-	-	17.83	17.83
2	材料费	-	-	-	-	-	623.85
2.1	草绳	kg	4.5	-	-	0.42	1.89
2.2	镀锌铁丝	kg	0.1	-	-	4.6	0.46
2.3	树棍	棍	3	-	-	4	12.00
2.4	肥料	kg	0.08	-	-	0.9	0.07
2.5	农药	kg	0.08	-	-	23.4	1.87
2.6	水	m3	2.7	-	-	2.8	7.56
2.7	柿树 胸径15cm，高度5.0-6.0m，冠幅3.0-3.5m	株	1	-	-	600	600.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25.33
3.1	喷药车	台班	0.006	-	-	387.8	2.33
3.2	汽车式起重机	台班	0.053	-	-	461.4	24.45
3.3	其他机械费	元	0.22	-	-	1	0.22
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.67	-1.67
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	815.18
5	管理费	-	-				25.63
6	利润	-	-				14.37
综合单价							855.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 2 页　共 5 页

项目编码	050103001002	项目名称	栽植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类:石榴 2.胸径/干径/米径/地径:胸径7-8cm 3.株高:高度3.0-3.5m 4.冠径:冠幅2.0-2.5m 5.全冠移植,冠形饱满,分枝点≥1.2米,修剪后保留自然生长形态 6.养护:1年 7.包含草绳包裹树干、三角桩支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	72.43
1.1	定额工日	工日	0.654	-	-	98.85	64.65
1.2	其他人工费	元	1	-	-	7.78	7.78
2	材料费	-	-	-	-	-	174.59
2.1	草绳	kg	3	-	-	0.42	1.26
2.2	镀锌铁丝	kg	0.1	-	-	4.6	0.46
2.3	树棍	棍	3	-	-	4	12.00
2.4	肥料	kg	0.08	-	-	0.9	0.07
2.5	农药	kg	0.08	-	-	23.4	1.87
2.6	水	m3	2.475	-	-	2.8	6.93
2.7	石榴 胸径7-8cm，高度3.0-3.5m，冠幅2.0-2.5m	株	1	-	-	152	152.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.42
3.1	喷药车	台班	0.006	-	-	387.8	2.33
3.2	其他机械费	元	0.22	-	-	1	0.22
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.13	-0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	249.44
5	管理费	-	-				10.86
6	利润	-	-				6.09
综合单价							266.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 3 页　共 5 页

项目编码	050103001003	项目名称	栽植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类:香樟 2.胸径/干径/米径/地径:胸径15cm 3.株高:高度5.0-6.0m 4.冠径:冠幅3.0-3.5m 5.全冠移植,冠形饱满,分枝点≥3.0米,修剪后保留自然生长形态 6.养护:1年 7.包含草绳包裹树干、三角桩支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	166
1.1	定额工日	工日	1.499	-	-	98.85	148.18
1.2	其他人工费	元	1	-	-	17.83	17.83
2	材料费	-	-	-	-	-	573.85
2.1	草绳	kg	4.5	-	-	0.42	1.89
2.2	镀锌铁丝	kg	0.1	-	-	4.6	0.46
2.3	树棍	棍	3	-	-	4	12.00
2.4	肥料	kg	0.08	-	-	0.9	0.07
2.5	农药	kg	0.08	-	-	23.4	1.87
2.6	水	m3	2.7	-	-	2.8	7.56
2.7	香樟 胸径15cm，高度5.0-6.0m，冠幅3.0-3.5m	株	1	-	-	550	550.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25.33
3.1	喷药车	台班	0.006	-	-	387.8	2.33
3.2	汽车式起重机	台班	0.053	-	-	461.4	24.45
3.3	其他机械费	元	0.22	-	-	1	0.22
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.67	-1.67
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	765.18
5	管理费	-	-				25.63
6	利润	-	-				14.37
综合单价							805.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 4 页　共 5 页

项目编码	050103001004	项目名称	栽植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类:海棠 2.胸径/干径/米径/地径:胸径7-8cm 3.株高:高度3.0-3.5m 4.冠径:冠幅2.5-3.0m 5.全冠移植,冠形饱满,分枝点≥1.5米,修剪后保留自然生长形态 6.养护:1年 7.包含草绳包裹树干、三角桩支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	72.43
1.1	定额工日	工日	0.654	-	-	98.85	64.65
1.2	其他人工费	元	1	-	-	7.78	7.78
2	材料费	-	-	-	-	-	242.59
2.1	草绳	kg	3	-	-	0.42	1.26
2.2	镀锌铁丝	kg	0.1	-	-	4.6	0.46
2.3	树棍	棍	3	-	-	4	12.00
2.4	肥料	kg	0.08	-	-	0.9	0.07
2.5	农药	kg	0.08	-	-	23.4	1.87
2.6	水	m3	2.475	-	-	2.8	6.93
2.7	海棠 胸径7-8cm，高度3.0-3.5m，冠幅2.5-3.0m	株	1	-	-	220	220.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.42
3.1	喷药车	台班	0.006	-	-	387.8	2.33
3.2	其他机械费	元	0.22	-	-	1	0.22
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.13	-0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	317.44
5	管理费	-	-				10.86
6	利润	-	-				6.09
综合单价							334.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 5 页　共 5 页

项目编码	050103001005	项目名称	栽植乔木			计量单位	株
项目特征	1.种类:水杉 2.胸径/干径/米径/地径:胸径8-9cm 3.株高:高度6.0-7.0m 4.冠径:冠幅2.5-3.0m 5.全冠移植,冠形饱满,修剪后保留自然生长形态 6.养护:1年 7.包含草绳包裹树干、三角桩支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	72.43
1.1	定额工日	工日	0.654	-	-	98.85	64.65
1.2	其他人工费	元	1	-	-	7.78	7.78
2	材料费	-	-	-	-	-	270.59
2.1	草绳	kg	3	-	-	0.42	1.26
2.2	镀锌铁丝	kg	0.1	-	-	4.6	0.46
2.3	树棍	棍	3	-	-	4	12.00
2.4	肥料	kg	0.08	-	-	0.9	0.07
2.5	农药	kg	0.08	-	-	23.4	1.87
2.6	水	m3	2.475	-	-	2.8	6.93
2.7	水杉 胸径8-9cm，高度6.0-7.0m，冠幅2.5-3.0m	株	1	-	-	248	248.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.42
3.1	喷药车	台班	0.006	-	-	387.8	2.33
3.2	其他机械费	元	0.22	-	-	1	0.22
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.13	-0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	345.44
5	管理费	-	-				10.86
6	利润	-	-				6.09
综合单价							362.39

材料暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	725.45	详见明细表E.3.2
2	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	362.73	详见明细表E.3.2
3	05B001	扬尘污染防治费	施工现场扬尘污染治理、改善大气环境质量所需的各项措施	86.67	详见明细表E.3.2
4	050406006001	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		详见明细表E.3.2
5	050406008001	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		详见明细表E.3.2
6	050406005001	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		详见明细表E.3.2
7	050402002001	反季节栽植影响措施	因反季节栽植在增加材料、人工、防护、养护、管理等方面采取的种植措施及保证成活率措施		详见明细表E.3.2
8	050406010001	既有建(构)筑物设施保护	在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和植物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施		详见明细表E.3.2
9	050406009001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		详见明细表E.3.2
本页小计				1174.85	--
合　　计				1174.85	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	050406004001	安全生产	10699.902785536	6.78	725.45	-	-	-	-	-	
2	050406002001	文明施工	10699.902785536	3.39	362.73	-	-	-	-	-	
3	05B001	扬尘污染防治费	10699.902785536	0.81	86.67	-	-	-	-	-	
4	050406006001	夜间施工	210.832	0	0	-	-	-	-	-	
5	050406008001	二次搬运	210.832	0	0	-	-	-	-	-	
6	050406005001	冬雨季施工	210.832	0	0	-	-	-	-	-	
7	050402002001	反季节栽植影响措施	210.832	0	0	-	-	-	-	-	
8	050406010001	既有建(构)筑物设施保护	210.832	0	0	-	-	-	-	-	
9	050406009001	已完工程及设备保护	210.832	0	0	-	-	-	-	-	
合　计					1174.85						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	050406004001	安全生产	725.45						
2	050406002001	文明施工	362.73						
3	05B001	扬尘污染防治费	86.67						
4	050406006001	夜间施工							
5	050406008001	二次搬运							
6	050406005001	冬雨季施工							
7	050402002001	反季节栽植影响措施							
8	050406010001	既有建(构)筑物设施保护							
9	050406009001	已完工程及设备保护							
本页小计			1174.85	--		--		--	
合　　计			1174.85	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：绿化工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元）C=C₁+C₂+C₃			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：绿化工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：绿化工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：绿化工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：绿化工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	114660.47	9	10319.44
合　计					10319.44

发包人提供材料一览表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						—	—
合　　计						—	—

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：绿化工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	水	m3	778.05	2.8	2.8	0			
2	柿树 胸径15cm，高度5.0-6.0m，冠幅3.0-3.5m	株	2	600	600	0			
3	香樟 胸径15cm，高度5.0-6.0m，冠幅3.0-3.5m	株	2	550	550	0			
4	石榴 胸径7-8cm，高度3.0-3.5m，冠幅2.0-2.5m	株	4	152	152	0			
5	海棠 胸径7-8cm，高度3.0-3.5m，冠幅2.5-3.0m	株	64	220	220	0			
6	水杉 胸径8-9cm，高度6.0-7.0m，冠幅2.5-3.0m	株	242	248	248	0			
本页小计									
合　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用于价格指数调差法）

工程名称：绿化工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目亮化工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	121062.75
1.1	亮化工程	121062.75
2	措施项目	1068.05
2.1	其中：安全生产措施项目	640.83
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	10991.77
合计		133122.57

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

亮化工程 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：亮化工程

标段名称：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

投标总价

投标总价（小写）：133,122.57

（大写）：壹拾叁万叁仟壹佰贰拾贰元伍角柒分

投 标 人 ：（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：（签字或盖章）

编 制 人 ：（签字或盖章）

编 制 时 间 ：

投标报价填报说明

工程名称：亮化工程

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：亮化工程

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：亮化工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	121062.75
2	措施项目	1068.05
2.1	其中：安全生产措施项目	640.83
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	10991.77
合　　计		133,122.57

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：亮化工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040805001001	常规照明灯	1.名称:太阳能路灯 2.灯具类型:LED灯1*60W 3.灯杆材质、规格:L=6.0m灰色灯柱 4.太阳能电池板:太阳能板120W 5.蓄电池:磷酸锂电池DC 12V/110AH 6.基础:C25钢筋混凝土基础,钢筋Φ10、Φ22,模板支拆 7.智能型路灯控制器:带恒流、恒压、调功一体等 8.附件配置要求:含配套附配件安装 9.备注:含基础土方开挖、工作面及放坡,回填及装车外运,运距暂按1km 10.其他:详见图纸设计、相关规范及业主要求	套	75	1614.17	121062.75
本页小计							121062.75
合　计							121062.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：亮化工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 2 页

项目编码	040805001001	项目名称	常规照明灯	计量单位	套
项目特征	1.名称:太阳能路灯 2.灯具类型:LED灯1*60W 3.灯杆材质、规格:L=6.0m灰色灯柱 4.太阳能电池板:太阳能板120W 5.蓄电池:磷酸锂电池DC 12V/110AH 6.基础:C25钢筋混凝土基础,钢筋Φ10、Φ22,模板支拆 7.智能型路灯控制器:带恒流、恒压、调功一体等 8.附件配置要求:含配套附配件安装 9.备注:含基础土方开挖、工作面及放坡,回填及装车外运，运距暂按1km 10.其他:详见图纸设计、相关规范及业主要求				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	123.05
1.1	普工	工日	0.233642	-	-	87.1	20.35
1.2	一般技工	工日	0.400032	-	-	134	53.60
1.3	高级技工	工日	0.026342	-	-	201	5.29
1.4	其他人工费	元	1	-	-	43.8	43.80
2	材料费	-	-	-	-	-	1417.57
2.1	镀锌铁丝	kg	0.10149	-	-	5.95	0.60
2.2	无纺土工布	m2	0.114598	-	-	2.12	0.24
2.3	低碳钢焊条	kg	0.045036	-	-	5.2	0.23
2.4	直脚	个	2.02	-	-	5.5	11.11
2.5	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	-	-	12.35	12.47
2.6	羊角熔断器	个	1.01	-	-	2.75	2.78
2.7	电	kW·h	0.399347	-	-	0.74	0.30
2.8	水	m3	0.148646	-	-	2.8	0.42
2.9	其他材料费	元	0.395415	-	-	1	0.40
2.10	钢筋 HPB300Φ10	kg	3.06	-	-	3.37	10.31
2.11	钢筋 HRB400Φ22	kg	16.605	-	-	3.197	53.09
2.12	预拌混凝土 C25	m3	0.90496	-	-	288	260.63
2.13	太阳能路灯成套	套	1	-	-	1065	1065.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	30.31
3.1	履带式推土机	台班	0.000585	-	-	857	0.50
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001951	-	-	1149.61	2.24
3.3	载重汽车	台班	0.0448	-	-	398.64	17.86
3.4	自卸汽车	台班	0.007327	-	-	675.97	4.95
3.5	钢筋调直机	台班	0.001311	-	-	35.16	0.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：亮化工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 2 页　共 2 页

3.6	钢筋切断机	台班	0.001744	-	-	40.37	0.07
3.7	钢筋弯曲机	台班	0.00437	-	-	24.56	0.11
3.8	直流弧焊机	台班	0.005346	-	-	87.68	0.47
3.9	电焊条烘干箱	台班	0.000535	-	-	16.25	0.01
3.10	其他施工机具使用费	元	1	-	-	4.05	4.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1570.93
5	管理费	-	-				27.56
6	利润	-	-				15.68
综合单价							1614.17

材料暂估单价及调整表

工程名称：亮化工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	太阳能路灯成套	LED灯1*60W,L=6.0m灰色灯柱,120W太阳能板,磷酸锂电池DC 12V/110AH,智能型路灯控制器（带恒流、恒压、调压一体等），含配套附配件	套	75	1065	79875					
本页小计						79875	—	—			—
合　　计						79875	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：亮化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	640.83	详见明细表E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	427.22	详见明细表E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				1068.05	--
合　　计				1068.05	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：亮化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	1068.05	60	640.83	-	-	-	-	-	
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	1068.05	40	427.22	-	-	-	-	-	
3	041201021001	夜间施工增加	352.77	0	0	-	-	-	-	-	
4	041201023001	二次搬运	352.77	0	0	-	-	-	-	-	
5	041201020001	冬雨季施工	352.77	0	0	-	-	-	-	-	
合　计					1068.05						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：亮化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	041201019001	安全生产	640.83						
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	427.22						
3	041201021001	夜间施工增加							
4	041201023001	二次搬运							
5	041201020001	冬雨季施工							
本页小计			1068.05	--		--		--	
合　　计			1068.05	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：亮化工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元）C=C₁+C₂+C₃			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C₁	C₂	C₃	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：亮化工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：亮化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：亮化工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：亮化工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：亮化工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：亮化工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：亮化工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	122130.80	9	10991.77
合　计					10991.77

发包人提供材料一览表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：亮化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						—	—
合　　计						—	—

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：亮化工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	钢筋 HPB300 ф10	kg	229.5	3.37	3.37	0			
2	钢筋 HRB400 ф22	kg	1245.375	3.197	3.197	0			
3	预拌混凝土 C25	m3	67.872	288	288	0			
本页小计									
合　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用于价格指数调差法）

工程名称：亮化工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F_0	现行价格指数 F_t	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目排水工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	1103143.77
1.1	排水工程	1103143.77
2	措施项目	33060.53
2.1	其中：安全生产措施项目	19836.32
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	102258.39
合计		1238462.69

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

排水工程 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：排水工程

标段名称：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

投标总价

投标总价（小写）：1,238,462.69

（大写）：壹佰贰拾叁万捌仟肆佰陆拾贰元陆角玖分

投 标 人 ：（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：（签字或盖章）

编 制 人 ：（签字或盖章）

编 制 时 间 ：

投标报价填报说明

工程名称：排水工程

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：排水工程

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：排水工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	1103143.77
1.1	DN500钢筋混凝土管	339655.89
1.2	DN300钢筋混凝土管	420588.02
1.3	直径1000混凝土污水检查井	325599.9
1.4	沉泥井	17299.96
2	措施项目	33060.53
2.1	其中：安全生产措施项目	19836.32
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	102258.39
合　　计		1,238,462.69

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		DN500钢筋混凝土管					339655.89
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.含人工清底	m3	1673.1	7.30	12213.63
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土	m3	894.35	24.60	22001.01
3	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:中粗砂	m3	504.57	174.43	88012.15
4	040103003009	余方弃置	1.废弃料品种:场内余土 2.运距:暂按1km	m3	644.6	8.43	5433.98
5	040305001001	垫层	1.材料品种、规格:中粗砂垫层	m3	83.15	212.94	17705.96
6	040501001001	混凝土管	1.管座材质:预制承插口钢筋砼排水管Ⅱ级 2.规格:DN500 3.接口方式:胶圈接口 4.管道检验及试验要求:闭水试验	m	676	287.41	194289.16
		DN300钢筋混凝土管					420588.02
7	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.含人工清底	m3	2289.43	7.30	16712.84
8	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土	m3	1431.6	24.60	35217.36
9	040103001004	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:中粗砂	m3	585.22	174.43	102079.92
10	040103003010	余方弃置	1.废弃料品种:场内余土 2.运距:暂按1km	m3	643.09	8.43	5421.25
本页小计							499087.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	040305001002	垫层	1.材料品种、规格:中粗砂垫层	m3	134.44	212.93	28626.31
12	040501001002	混凝土管	1.管座材质:预制承插口钢筋砼排水管Ⅱ级 2.规格:DN300 3.接口方式:胶圈接口 4.管道检验及试验要求:闭水试验	m	1358	171.23	232530.34
		直径1000混凝土污水检查井					325599.90
13	040504002001	现浇混凝土井	1.井类型:Φ1000 C30预制装配式钢筋混凝土检查井，井室平均净深度2.02米 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 3.盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土结构 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700重型球墨铸铁D400防盗井盖、框及及支座，井圈现浇C40素砼 5.井墙、井室、盖板、底板及井筒均采用C30预制钢筋混凝土结构，尺寸、配筋详见图纸 6.含井内踏步 7.含模板支拆	座	97	3356.70	325599.90
		沉泥井					17299.96
14	040504001001	砌筑井	1.井类型:Φ1000圆形砖砌沉泥井 2.详见06M201-3-P123 3.井盖材质及规格:Φ700重型球墨铸铁D400防盗井盖、框及及支座	座	4	4324.99	17299.96
本页小计							604056.51
合　计							1103143.77

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：排水工程　　第 1 页　共 15 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.含人工清底						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.96
1.1	普工	工日	0.028282	-	-	87.1	2.46
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.5	1.50
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.33
3.1	履带式推土机	台班	0.000179	-	-	857	0.15
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001788	-	-	1149.61	2.06
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.29
5	管理费	-	-				0.67
6	利润	-	-				0.34
综合单价							7.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：排水工程　　第 2 页　共 15 页

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.39
1.1	普工	工日	0.13413	-	-	87.1	11.68
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.71	6.71
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.01
3.1	夯实机电动	台班	0.0715	-	-	26.47	1.89
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.4
5	管理费	-	-				2.79
6	利润	-	-				1.41
综合单价							24.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：排水工程　　第 3 页　共 15 页

项目编码	040103001002	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:中粗砂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	50.05
1.1	普工	工日	0.365	-	-	87.1	31.79
1.2	其他人工费	元	1	-	-	18.26	18.26
2	材料费	-	-	-	-	-	110.49
2.1	其他材料费	元	0.7	-	-	1	0.70
2.2	砂子 中粗砂	m3	1.289	-	-	85	109.57
2.3	水	m3	0.079	-	-	2.8	0.22
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.44
3.1	夯实机电动	台班	0.08	-	-	26.47	2.12
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.32	0.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	162.98
5	管理费	-	-				7.6
6	利润	-	-				3.85
综合单价							174.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：排水工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 4 页　共 15 页

项目编码	040103003009	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.废弃料品种:场内余土 2.运距:暂按1km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.59
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.24	0.24
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.37
3.1	轮胎式装载机	台班	0.002518	-	-	576.58	1.45
3.2	自卸汽车	台班	0.008177	-	-	675.97	5.53
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.39	0.39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.96
5	管理费	-	-				0.31
6	利润	-	-				0.16
综合单价							8.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：排水工程　　第 5 页　共 15 页

项目编码	040305001001	项目名称	垫层			计量单位	m3
项目特征	1.材料品种、规格:中粗砂垫层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	80.66
1.1	普工	工日	0.2958	-	-	87.1	25.76
1.2	一般技工	工日	0.1972	-	-	134	26.42
1.3	其他人工费	元	1	-	-	28.47	28.47
2	材料费	-	-	-	-	-	109.13
2.1	其他材料费	元	1.69376	-	-	1	1.69
2.2	砂子中砂	m3	1.264	-	-	85	107.44
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.33
3.1	电动夯实机	台班	0.0717	-	-	25.49	1.83
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.5	0.50
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	192.12
5	管理费	-	-				12.22
6	利润	-	-				8.6
综合单价							212.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：排水工程　　第 6 页　共 15 页

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管			计量单位	m
项目特征	1.管座材质:预制承插口钢筋砼排水管Ⅱ级 2.规格:DN500 3.接口方式:胶圈接口 4.管道检验及试验要求:闭水试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	64.27
1.1	普工	工日	0.09963	-	-	87.1	8.68
1.2	一般技工	工日	0.19926	-	-	134	26.70
1.3	高级技工	工日	0.03319	-	-	201	6.67
1.4	其他人工费	元	1	-	-	22.22	22.22
2	材料费	-	-	-	-	-	205.61
2.1	其他材料费	元	0.017672	-	-	1	0.02
2.2	润滑油	kg	0.0561	-	-	10.5	0.59
2.3	预制承插口钢筋砼排水管Ⅱ级（含胶圈） 500*2100*50	m	1.01	-	-	202.97	205.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.18
3.1	汽车式起重机	台班	0.00405	-	-	691.24	2.80
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.38	0.38
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	273.06
5	管理费	-	-				8.42
6	利润	-	-				5.93
综合单价							287.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：排水工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 7 页　共 15 页

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.含人工清底						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.96
1.1	普工	工日	0.028282	-	-	87.1	2.46
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.5	1.50
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.33
3.1	履带式推土机	台班	0.000179	-	-	857	0.15
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001788	-	-	1149.61	2.06
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.29
5	管理费	-	-				0.67
6	利润	-	-				0.34
综合单价							7.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：排水工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 8 页　共 15 页

项目编码	040103001003	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.39
1.1	普工	工日	0.13413	-	-	87.1	11.68
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.71	6.71
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.01
3.1	夯实机电动	台班	0.0715	-	-	26.47	1.89
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.4
5	管理费	-	-				2.79
6	利润	-	-				1.41
综合单价							24.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：排水工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 9 页　共 15 页

项目编码	040103001004	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:中粗砂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	50.05
1.1	普工	工日	0.365	-	-	87.1	31.79
1.2	其他人工费	元	1	-	-	18.26	18.26
2	材料费	-	-	-	-	-	110.49
2.1	其他材料费	元	0.7	-	-	1	0.70
2.2	砂子 中粗砂	m3	1.289	-	-	85	109.57
2.3	水	m3	0.079	-	-	2.8	0.22
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.44
3.1	夯实机电动	台班	0.08	-	-	26.47	2.12
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.32	0.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	162.98
5	管理费	-	-				7.6
6	利润	-	-				3.85
综合单价							174.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：排水工程

项目编码	040103003010	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.废弃料品种:场内余土 2.运距:暂按1km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.59
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.24	0.24
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.37
3.1	轮胎式装载机	台班	0.002518	-	-	576.58	1.45
3.2	自卸汽车	台班	0.008177	-	-	675.97	5.53
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.39	0.39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.96
5	管理费	-	-				0.31
6	利润	-	-				0.16
综合单价							8.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040305001002	项目名称	垫层			计量单位	m3
项目特征	1.材料品种、规格:中粗砂垫层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	80.66
1.1	普工	工日	0.2958	-	-	87.1	25.76
1.2	一般技工	工日	0.1972	-	-	134	26.42
1.3	其他人工费	元	1	-	-	28.47	28.47
2	材料费	-	-	-	-	-	109.13
2.1	其他材料费	元	1.69376	-	-	1	1.69
2.2	砂子中砂	m3	1.264	-	-	85	107.44
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.33
3.1	电动夯实机	台班	0.0717	-	-	25.49	1.83
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.5	0.50
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	192.12
5	管理费	-	-				12.21
6	利润	-	-				8.6
综合单价							212.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：排水工程　　目

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管			计量单位	m
项目特征	1.管座材质:预制承插口钢筋砼排水管Ⅱ级 2.规格:DN300 3.接口方式:胶圈接口 4.管道检验及试验要求:闭水试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	32.71
1.1	普工	工日	0.0507	-	-	87.1	4.42
1.2	一般技工	工日	0.10146	-	-	134	13.60
1.3	高级技工	工日	0.01688	-	-	201	3.39
1.4	其他人工费	元	1	-	-	11.31	11.31
2	材料费	-	-	-	-	-	129.46
2.1	其他材料费	元	0.011765	-	-	1	0.01
2.2	润滑油	kg	0.03735	-	-	10.5	0.39
2.3	预制承插口钢筋砼排水管Ⅱ级（含胶圈） 300*2100*30	m	1.025	-	-	125.91	129.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.75
3.1	汽车式起重机	台班	0.00223	-	-	691.24	1.54
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.21	0.21
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	163.92
5	管理费	-	-				4.29
6	利润	-	-				3.02
综合单价							171.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：排水工程

项目编码	040504002001	项目名称	现浇混凝土井	计量单位	座
项目特征	1.井类型:φ1000 C30预制装配式钢筋混凝土检查井，井室平均净深度2.02米 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 3.盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土结构 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700重型球墨铸铁D400防盗井盖、框及及支座，井圈现浇C40素砼 5.井墙、井室、盖板、底板及井筒均采用C30预制钢筋混凝土结构，尺寸、配筋详见图纸 6.含井内踏步 7.含模板支拆				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	342.41
1.1	普工	工日	0.854819	-	-	87.1	74.45
1.2	一般技工	工日	1.102688	-	-	134	147.76
1.3	其他人工费	元	1	-	-	120.2	120.20
2	材料费	-	-	-	-	-	2930.04
2.1	其他材料费	元	1.042991	-	-	1	1.04
2.2	塑料薄膜	m2	10.39288	-	-	0.26	2.70
2.3	煤焦沥青漆	kg	0.492	-	-	15.61	7.68
2.4	预拌水泥砂浆	m3	6E-5	-	-	290.8	0.02
2.5	镀锌铁丝	kg	0.000904	-	-	5.95	0.01
2.6	圆钉	kg	0.099124	-	-	7	0.69
2.7	脱模剂	kg	0.05024	-	-	1.79	0.09
2.8	木模板方材	m3	0.004903	-	-	2253.46	11.05
2.9	电	kW·h	0.666486	-	-	0.74	0.49
2.10	水	m3	0.897651	-	-	2.8	2.51
2.11	预拌混凝土 C15	m3	0.202969	-	-	268	54.40
2.12	预拌混凝土 C40	m3	0.677887	-	-	333	225.74
2.13	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0284	-	-	268.4	7.62
2.14	φ1000 C30预制装配式钢筋混凝土检查井井室平均净深度2.02米	座	1	-	-	1800	1800.00
2.15	Φ700重型球墨铸铁D400防盗井盖、框及支座	套	1	-	-	816	816.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.5
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0012	-	-	197.4	0.24
3.2	载重汽车	台班	0.000593	-	-	524.22	0.31
3.3	木工圆锯机	台班	0.007335	-	-	25.04	0.18
3.4	木工平刨床	台班	0.007335	-	-	22.39	0.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：排水工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 14 页　共 15 页

3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.6	0.60
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3273.95
5	管理费	-	-				48.55
6	利润	-	-				34.2
综合单价							3356.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：排水工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 15 页　共 15 页

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	1.井类型:φ1000圆形砖砌沉泥井 2.详见06M201-3-P123 3.井盖材质及规格:Φ700重型球墨铸铁D400防盗井盖、框及及支座						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1977.15
1.1	普工	工日	4.997	-	-	87.1	435.24
1.2	一般技工	工日	6.359	-	-	134	852.11
1.3	其他人工费	元	1	-	-	689.81	689.81
2	材料费	-	-	-	-	-	1846.47
2.1	其他材料费	元	0.743784	-	-	1	0.74
2.2	塑料薄膜	m2	5.097	-	-	0.26	1.33
2.3	煤焦沥青漆	kg	0.49	-	-	15.61	7.65
2.4	塑钢爬梯	kg	9.696	-	-	6.29	60.99
2.5	铸铁井盖、井座	套	1	-	-	816	816.00
2.6	预拌防水水泥砂浆	m3	0.417	-	-	290.8	121.26
2.7	标准砖 240*115*53	千块	1.749	-	-	250	437.25
2.8	电	kW·h	0.301	-	-	0.74	0.22
2.9	水	m3	0.742	-	-	2.8	2.08
2.10	预拌混凝土 C15	m3	0.393	-	-	268	105.32
2.11	预拌混合砂浆 M7.5	m3	1.094	-	-	268.4	293.63
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	19.94
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.04	-	-	197.4	7.90
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	12.04	12.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3843.56
5	管理费	-	-				282.47
6	利润	-	-				198.96
综合单价							4324.99

材料暂估单价及调整表

工程名称：排水工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	19836.32	详见明细表E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	13224.21	详见明细表E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				33060.53	--
合　　计				33060.53	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	33060.53	60	19836.32	-	-	-	-	-	
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	33060.53	40	13224.21	-	-	-	-	-	
3	041201021001	夜间施工增加	10917.6	0	0	-	-	-	-	-	
4	041201023001	二次搬运	10917.6	0	0	-	-	-	-	-	
5	041201020001	冬雨季施工	10917.6	0	0	-	-	-	-	-	
合　计					33060.53						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	041201019001	安全生产	19836.32						
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	13224.21						
3	041201021001	夜间施工增加							
4	041201023001	二次搬运							
5	041201020001	冬雨季施工							
本页小计			33060.53	--		--		--	
合　　计			33060.53	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：排水工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元）C=C₁+C₂+C₃			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：排水工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：排水工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：排水工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：排水工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：排水工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	1136204.30	9	102258.39
合　计					102258.39

发包人提供材料一览表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						—	—
合　　计						—	—

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：排水工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	砂子 中粗砂	m3	1404.73931	85	85	0			
2	砂子中砂	m3	275.03376	85	85	0			
3	标准砖 240*115*53	千块	6.996	250	250	0			
4	电	kW·h	65.853104	0.74	0.74	0			
5	水	m3	176.13358	2.8	2.8	0			
6	预拌混凝土 C15	m3	21.260031	268	268	0			
7	预拌混凝土 C40	m3	65.75504	333	333	0			
8	预拌混合砂浆 M7.5	m3	7.1308	268.4	268.4	0			
9	预制承插口钢筋砼排水管Ⅱ级（含胶圈） 500*2100*50	m	682.76	202.97	202.97	0			
10	预制承插口钢筋砼排水管Ⅱ级（含胶圈） 300*2100*30	m	1391.95	125.91	125.91	0			
11	Φ700重型球墨铸铁D400防盗井盖、框及支座	套	97	816	816	0			
12	Φ1000 C30预制装配式钢筋混凝土检查井 井室平均净深度2.02米	座	97	1800	1800	0			
本页小计									
合　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用于价格指数调差法）

工程名称：排水工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目污水治理工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	227354.16
1.1	化粪池	95451.44
1.2	人工湿地土建	112423.12
1.3	人工湿地绿化	19479.6
2	措施项目	8373
2.1	其中：安全生产措施项目	5036.52
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	21215.44
合计		256942.6

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

化粪池工程

投标总价

投标人：（盖章）

年　月　日

工程名称：化粪池

标段名称：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

投标总价

投标总价（小写）：108,461.79

（大写）：壹拾万捌仟肆佰陆拾壹元柒角玖分

投 标 人 ：（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：（签字或盖章）

编 制 人 ：（签字或盖章）

编 制 时 间 ：

投标报价填报说明

工程名称：化粪池

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：化粪池

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：化粪池　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	95451.44
1.1	50m3化粪池	95451.44
2	措施项目	4054.79
2.1	其中：安全生产措施项目	2432.87
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	8955.56
合　　计		108,461.79

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化粪池　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		50m3化粪池					95451.44
1	040504009001	化粪池	1.土方开挖及回填 2.砖砌化粪池具体做法详见02S701-Z11-50F 3.包含混凝土浇筑，支模及运输 4.包含钢筋制作与安装 5.包含砖砌池体及抹灰 6.包含井盖及闭水试验	座	2	47725.72	95451.44
本页小计							95451.44
合　计							95451.44

材料暂估单价及调整表

工程名称：化粪池　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：化粪池　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	2432.87	详见明细表E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	1621.92	详见明细表E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				4054.79	--
合　　计				4054.79	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：化粪池　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	4054.79	60	2432.87	-	-	-	-	-	
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	4054.79	40	1621.92	-	-	-	-	-	
3	041201021001	夜间施工增加	1366.84	0	0	-	-	-	-	-	
4	041201023001	二次搬运	1366.84	0	0	-	-	-	-	-	
5	041201020001	冬雨季施工	1366.84	0	0	-	-	-	-	-	
合　计					4054.79						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：化粪池　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	041201019001	安全生产	2432.87						
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	1621.92						
3	041201021001	夜间施工增加							
4	041201023001	二次搬运							
5	041201020001	冬雨季施工							
本页小计			4054.79	--		--		--	
合　　计			4054.79	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：化粪池　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元）C=C₁+C₂+C₃			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：化粪池　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：化粪池　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：化粪池　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：化粪池　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：化粪池　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：化粪池　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：化粪池　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	99506.23	9	8955.56
合　计					8955.56

发包人提供材料一览表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：化粪池　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						—	—
合　　计						—	—

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：化粪池　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	钢筋 HRB400以内 Φ12	kg	4511.64	3.316	3.316	0			
2	MU10级砖 240*115*53	千块	27.25408	250	250	0			
3	电	kW·h	14.590632	0.74	0.74	0			
4	水	m3	44.723353	2.8	2.8	0			
5	复合模板	m2	13.097737	25.195	25.195	0			
6	预拌混凝土 C25	m3	17.34776	288	288	0			
7	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5	m3	12.57088	268.4	268.4	0			
8	Φ700重型球墨铸铁D400防盗井盖、框及支座	套	6.06	816	816	0			
本页小计									
合　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：化粪池　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 Fo	现行价格指数 Ft	风险幅度系数 (%)	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

人工湿地土建工程

投标总价

投标人：（盖章）

年　月　日

工程名称：人工湿地土建

标段名称：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

投标总价

投标总价（小写）：126,455.04

（大写）：壹拾贰万陆仟肆佰伍拾伍元零肆分

投 标 人 ：（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：（签字或盖章）

编 制 人 ：（签字或盖章）

编 制 时 间 ：

投标报价填报说明

工程名称：人工湿地土建

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：人工湿地土建

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：人工湿地土建　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	112423.12
2	措施项目	3590.68
2.1	其中：安全生产措施项目	2154.41
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	10441.24
合　　计		126,455.04

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人工湿地土建　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.工作内容:±30cm以内挖填找平	m2	146.64	1.57	230.22
2	010102001001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	315.78	5.57	1758.89
3	010102007001	回填方	1.密实度要求:夯填，压实系数达到0.94 2.填方材料品种:素土	m3	56.62	12.82	725.87
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:暂按1km	m3	250.67	8.88	2225.95
5	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20烧结页岩砖 2.砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	18.6	446.82	8310.85
6	010501001001	基础垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	17.02	347.09	5907.47
7	010505001001	垫层模板	1.基础类型:垫层	m2	8.1	49.69	402.49
8	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	33.57	352.97	11849.20
9	010505002001	基础模板	1.基础类型:筏板模板	m2	66	49.13	3242.58
10	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.86	533.01	2057.42
11	010505011001	构造柱模板	构造柱模板	m2	27.8	52.55	1460.89
12	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.64	470.20	2651.93
13	010505012001	圈梁模板	圈梁模板	m2	40.08	67.20	2693.38
14	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	2.523	4948.33	12484.64
本页小计							56001.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人工湿地土建　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	040901001003	构件钢筋	1.钢筋种类:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm	t	1.25	4782.38	5977.98
16	040901001004	构件钢筋	1.钢筋种类:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.384	6507.92	2499.04
17	040901001005	构件钢筋	1.钢筋种类:砌体内加固钢筋	t	0.096	4564.48	438.19
18	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.池内壁按照1:2水泥砂浆按三次粉刷做防水处理,接茬处每层应错开,厚度≤25mm,砂浆应添加5%的防水剂。	m2	191.76	61.26	11747.22
19	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.外壁±0.000以上部分用1:2.5水泥砂浆粉面压光,厚20,±0.000以下部分用原浆随砌随抹光，混凝土表面粉刷前基层需涂刷界面剂，砂浆应添加5%的防水剂。	m2	129.48	5.14	665.53
20	040502008001	套管	1.名称:刚性防水套管制作、安装 2.材质及规格:钢制D121,L=240mm 3.备注:制作、安装及填料 4.其他:详见图纸设计、相关规范及业主要求	个	6	471.82	2830.92
21	040502008002	套管	1.名称:刚性防水套管制作、安装 2.材质及规格:钢制D140,L=240mm 3.备注:制作、安装及填料 4.其他:详见图纸设计、相关规范及业主要求	个	6	499.11	2994.66
本页小计							27153.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人工湿地土建　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	031001008001	塑料管	1.安装部位:室外 2.材质:U-PVC管 3.规格:Φ75 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.备注:含开孔、管件安装,含24个U-PVC通气帽 7.其他:详见图纸设计、相关规范及业主要求	m	96	22.11	2122.56
23	031001008002	塑料管	1.安装部位:室外 2.材质:U-PVC管 3.规格:Φ90 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.备注:含开孔、管件安装 7.其他:详见图纸设计、相关规范及业主要求	m	64	31.47	2014.08
24	030807001001	低压螺纹阀门	1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN80 3.其他:详见图纸设计、相关规范及业主要求	个	4	87.91	351.64
25	040602045001	滤料	1.滤料品种:级配砾石 2.含覆盖层、滤料层、过渡层、排水层 3.详见图纸	m3	72	344.16	24779.52
本页小计							29267.8
合　计							112423.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：人工湿地土建　　第 1 页　共 25 页

项目编码	010103001001	项目名称	平整场地			计量单位	m2
项目特征	1.土壤类别:一、二类土 2.工作内容:±30cm以内挖填找平						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.12
1.1	普工	工日	0.00085	-	-	87.1	0.07
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.05	0.05
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38
3.1	履带式推土机	台班	0.0015	-	-	857	1.29
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.5
5	管理费	-	-				0.04
6	利润	-	-				0.03
综合单价							1.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：人工湿地土建　　第 2 页　共 25 页

项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.73
1.1	普工	工日	0.0266	-	-	87.1	2.32
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.41	0.41
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.26
3.1	履带式推土机	台班	0.0002	-	-	857	0.17
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0017	-	-	1149.61	1.95
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.13	0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.99
5	管理费	-	-				0.34
6	利润	-	-				0.24
综合单价							5.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：人工湿地土建　　第 3 页　共 25 页

项目编码	010102007001	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:夯填，压实系数达到0.94 2.填方材料品种:素土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.61
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.19	1.19
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.55
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.16
5	管理费	-	-				0.98
6	利润	-	-				0.68
综合单价							12.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：人工湿地土建　　第 4 页　共 25 页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.废弃料品种:余土 2.运距:暂按1km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.94
1.1	普工	工日	0.0077	-	-	87.1	0.67
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.27	0.27
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.53
3.1	轮胎式装载机	台班	0.0022	-	-	680.01	1.50
3.2	自卸汽车	台班	0.0058	-	-	966.83	5.61
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.43	0.43
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.47
5	管理费	-	-				0.24
6	利润	-	-				0.17
综合单价							8.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：人工湿地土建　　第 5 页　共 25 页

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础			计量单位	m3
项目特征	1.砖品种、规格、强度等级:MU20烧结页岩砖 2.砂浆强度等级:水泥砂浆M10						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	144.42
1.1	普工	工日	0.2309	-	-	87.1	20.11
1.2	一般技工	工日	0.645	-	-	134	86.43
1.3	高级技工	工日	0.1075	-	-	201	21.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	16.27	16.27
2	材料费	-	-	-	-	-	254.23
2.1	干混砌筑砂浆	m3	0.2399	-	-	290.8	69.76
2.2	页岩砖 MU20 240*115*53	千块	0.5262	-	-	350	184.17
2.3	水	m3	0.105	-	-	2.8	0.29
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.46
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.024	-	-	197.4	4.74
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.72	1.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	405.11
5	管理费	-	-				25.28
6	利润	-	-				16.43
综合单价							446.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：人工湿地土建　　第 6 页　共 25 页

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	53.5
1.1	普工	工日	0.1111	-	-	87.1	9.68
1.2	一般技工	工日	0.2221	-	-	134	29.76
1.3	高级技工	工日	0.037	-	-	201	7.44
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.63	6.63
2	材料费	-	-	-	-	-	273.2
2.1	塑料薄膜	m2	4.7775	-	-	0.26	1.24
2.2	电	kW·h	0.231	-	-	0.74	0.17
2.3	水	m3	0.395	-	-	2.8	1.11
2.4	预拌混凝土 C15	m3	1.01	-	-	268	270.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	326.7
5	管理费	-	-				13
6	利润	-	-				7.39
综合单价							347.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：人工湿地土建　　第 7 页　共 25 页

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板			计量单位	m2
项目特征	1.基础类型:垫层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.28
1.1	普工	工日	0.03606	-	-	87.1	3.14
1.2	一般技工	工日	0.07212	-	-	134	9.66
1.3	高级技工	工日	0.01202	-	-	201	2.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.06	2.06
2	材料费	-	-	-	-	-	25.68
2.1	钢筋	kg	0.86518	-	-	3.407	2.95
2.2	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01
2.3	圆钉	kg	0.01837	-	-	7	0.13
2.4	板方材	m3	0.00722	-	-	2253.46	16.27
2.5	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.6	复合模板	m2	0.24675	-	-	25.195	6.22
2.7	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	228.39	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	木工圆锯机	台班	0.00037	-	-	25.04	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	43.07
5	管理费	-	-				4.22
6	利润	-	-				2.4
综合单价							49.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：人工湿地土建　　第 8 页　共 25 页

项目编码	010502003001	项目名称	筏形基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	36.47
1.1	普工	工日	0.0761	-	-	87.1	6.63
1.2	一般技工	工日	0.1522	-	-	134	20.39
1.3	高级技工	工日	0.0254	-	-	201	5.11
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.34	4.34
2	材料费	-	-	-	-	-	302.23
2.1	塑料薄膜	m2	2.5095	-	-	0.26	0.65
2.2	电	kW·h	0.231	-	-	0.74	0.17
2.3	水	m3	0.152	-	-	2.8	0.43
2.4	预拌混凝土 C30	m3	1.01	-	-	298	300.98
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.27
3.1	混凝土抹平机	台班	0.003	-	-	22.81	0.07
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.2	0.20
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	338.97
5	管理费	-	-				8.93
6	利润	-	-				5.07
综合单价							352.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：人工湿地土建　　第 9 页　共 25 页

项目编码	010505002001	项目名称	基础模板			计量单位	m2
项目特征	1.基础类型:筏板模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.56
1.1	普工	工日	0.04708	-	-	87.1	4.10
1.2	一般技工	工日	0.09418	-	-	134	12.62
1.3	高级技工	工日	0.0157	-	-	201	3.16
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.68	2.68
2	材料费	-	-	-	-	-	17.77
2.1	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01
2.2	圆钉	kg	0.2023	-	-	7	1.42
2.3	板方材	m3	0.00206	-	-	2253.46	4.64
2.4	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.5	复合模板	m2	0.24675	-	-	25.195	6.22
2.6	塑料粘胶带	卷	0.04	-	-	17.83	0.71
2.7	木支撑	m3	0.00207	-	-	2253.46	4.66
2.8	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	228.39	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15
3.1	木工圆锯机	台班	0.00074	-	-	25.04	0.02
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.13	0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	40.48
5	管理费	-	-				5.52
6	利润	-	-				3.13
综合单价							49.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建　　目

项目编码	010502021001	项目名称	构造柱			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	174.47
1.1	普工	工日	0.3622	-	-	87.1	31.55
1.2	一般技工	工日	0.7243	-	-	134	97.06
1.3	高级技工	工日	0.1207	-	-	201	24.26
1.4	其他人工费	元	1	-	-	21.6	21.60
2	材料费	-	-	-	-	-	292.02
2.1	电	kW·h	0.372	-	-	0.74	0.28
2.2	土工布	m2	0.0885	-	-	2.12	0.19
2.3	预拌水泥砂浆	m3	0.0303	-	-	290.8	8.81
2.4	水	m3	0.2105	-	-	2.8	0.59
2.5	预拌混凝土 C25	m3	0.9797	-	-	288	282.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	466.49
5	管理费	-	-				42.42
6	利润	-	-				24.1
综合单价							533.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建

项目编码	010505011001	项目名称	构造柱模板			计量单位	m2
项目特征	构造柱模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.19
1.1	普工	工日	0.0463	-	-	87.1	4.03
1.2	一般技工	工日	0.09262	-	-	134	12.41
1.3	高级技工	工日	0.01544	-	-	201	3.10
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.64	2.64
2	材料费	-	-	-	-	-	21.71
2.1	圆钉	kg	0.00983	-	-	7	0.07
2.2	板方材	m3	0.00386	-	-	2253.46	8.70
2.3	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.4	复合模板	m2	0.24675	-	-	25.195	6.22
2.5	塑料粘胶带	卷	0.025	-	-	17.83	0.45
2.6	木支撑	m3	0.00182	-	-	2253.46	4.10
2.7	钢支撑及配件	kg	0.45485	-	-	4.6	2.09
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.14
3.1	木工圆锯机	台班	0.00055	-	-	25.04	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.13	0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	44.04
5	管理费	-	-				5.43
6	利润	-	-				3.08
综合单价							52.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建

项目编码	010502022001	项目名称	圈梁			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	127.74
1.1	普工	工日	0.2651	-	-	87.1	23.09
1.2	一般技工	工日	0.5303	-	-	134	71.06
1.3	高级技工	工日	0.0884	-	-	201	17.77
1.4	其他人工费	元	1	-	-	15.82	15.82
2	材料费	-	-	-	-	-	293.74
2.1	塑料薄膜	m2	4.13	-	-	0.26	1.07
2.2	电	kW·h	0.231	-	-	0.74	0.17
2.3	土工布	m2	0.4113	-	-	2.12	0.87
2.4	水	m3	0.264	-	-	2.8	0.74
2.5	预拌混凝土 C25	m3	1.01	-	-	288	290.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	421.48
5	管理费	-	-				31.07
6	利润	-	-				17.65
综合单价							470.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建

项目编码	010505012001	项目名称	圈梁模板			计量单位	m2
项目特征	圈梁模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	32.34
1.1	普工	工日	0.06751	-	-	87.1	5.88
1.2	一般技工	工日	0.135	-	-	134	18.09
1.3	高级技工	工日	0.0225	-	-	201	4.52
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.85	3.85
2	材料费	-	-	-	-	-	22.28
2.1	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01
2.2	圆钉	kg	0.01582	-	-	7	0.11
2.3	板方材	m3	0.00622	-	-	2253.46	14.02
2.4	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08
2.5	复合模板	m2	0.24675	-	-	25.195	6.22
2.6	塑料粘胶带	卷	0.045	-	-	17.83	0.80
2.7	木支撑	m3	0.00029	-	-	2253.46	0.65
2.8	钢支撑及配件	kg	0.0829	-	-	4.6	0.38
2.9	水泥砂浆 1:2	m3	3E-5	-	-	228.39	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.18
3.1	木工圆锯机	台班	9E-5	-	-	25.04	0.00
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.18	0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	54.8
5	管理费	-	-				7.91
6	利润	-	-				4.49
综合单价							67.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建　　目

项目编码	040901001002	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1093.14
1.1	普工	工日	2.281	-	-	87.1	198.68
1.2	一般技工	工日	4.563	-	-	134	611.44
1.3	高级技工	工日	0.761	-	-	201	152.96
1.4	其他人工费	元	1	-	-	130.06	130.06
2	材料费	-	-	-	-	-	3407.72
2.1	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	5.95	33.56
2.2	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	1020	-	-	3.308	3374.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	28.1
3.1	钢筋调直机	台班	0.27	-	-	35.16	9.49
3.2	钢筋切断机	台班	0.11	-	-	40.37	4.44
3.3	钢筋弯曲机	台班	0.31	-	-	24.56	7.61
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	6.55	6.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4528.96
5	管理费	-	-				267.45
6	利润	-	-				151.92
综合单价							4948.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建

项目编码	040901001003	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	941.38
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	111.95	111.95
2	材料费	-	-	-	-	-	3410.58
2.1	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.95	21.72
2.2	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.2	76.68
2.3	钢筋 HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	1025	-	-	3.231	3311.78
2.4	水	m3	0.144	-	-	2.8	0.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	69.46
3.1	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65
3.3	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46
3.4	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	7.75	7.75
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4421.42
5	管理费	-	-				230.2
6	利润	-	-				130.76
综合单价							4782.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建

项目编码	040901001004	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2174.51
1.1	普工	工日	4.539	-	-	87.1	395.35
1.2	一般技工	工日	9.078	-	-	134	1216.45
1.3	高级技工	工日	1.513	-	-	201	304.11
1.4	其他人工费	元	1	-	-	258.6	258.60
2	材料费	-	-	-	-	-	3433.88
2.1	镀锌铁丝	kg	10.037	-	-	5.95	59.72
2.2	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	1020	-	-	3.308	3374.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	65.76
3.1	钢筋调直机	台班	0.31	-	-	35.16	10.90
3.2	钢筋切断机	台班	0.19	-	-	40.37	7.67
3.3	钢筋弯曲机	台班	1.38	-	-	24.56	33.89
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	13.31	13.31
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5674.15
5	管理费	-	-				531.74
6	利润	-	-				302.03
综合单价							6507.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040901001005	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类:砌体内加固钢筋						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3245.21
1.1	普工	工日	6.774	-	-	87.1	590.02
1.2	一般技工	工日	13.548	-	-	134	1815.43
1.3	高级技工	工日	2.258	-	-	201	453.86
1.4	其他人工费	元	1	-	-	385.94	385.94
2	材料费	-	-	-	-	-	3.54
2.1	圆钢	t	1.02	-	-	3.441	3.51
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	71.46
3.1	钢筋调直机	台班	0.69	-	-	35.16	24.26
3.2	钢筋切断机	台班	0.69	-	-	40.37	27.86
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	19.38	19.38
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3320.21
5	管理费	-	-				793.54
6	利润	-	-				450.73
综合单价							4564.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建　　目

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	1.池内壁按照1:2水泥砂浆按三次粉刷做防水处理,接茬处每层应错开,厚度≤25mm,砂浆应添加5%的防水剂。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.49
1.1	普工	工日	0.0304	-	-	87.1	2.65
1.2	一般技工	工日	0.06078	-	-	134	8.14
1.3	高级技工	工日	0.01013	-	-	201	2.04
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.66	1.66
2	材料费	-	-	-	-	-	41.96
2.1	防水剂	kg	1.989	-	-	16.2	32.22
2.2	素水泥浆	m3	0.001	-	-	302	0.30
2.3	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.03075	-	-	306.8	9.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.0048	-	-	153.74	0.74
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	57.45
5	管理费	-	-				2.21
6	利润	-	-				1.6
综合单价							61.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建　　目

项目编码	011201001002	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	1.外壁±0.000以上部分用1:2.5水泥砂浆粉面压光,厚20,±0.000以下部分用原浆随砌随抹光，混凝土表面粉刷前基层需涂刷界面剂，砂浆应添加5%的防水剂。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.42
1.1	普工	工日	0.002981	-	-	87.1	0.26
1.2	一般技工	工日	0.005959	-	-	134	0.80
1.3	高级技工	工日	0.000993	-	-	201	0.20
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.16	0.16
2	材料费	-	-	-	-	-	3.25
2.1	防水剂	kg	0.153614	-	-	16.2	2.49
2.2	素水泥浆	m3	0.000116	-	-	302	0.04
2.3	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.002375	-	-	306.8	0.73
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.09
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.000405	-	-	153.74	0.06
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.76
5	管理费	-	-				0.22
6	利润	-	-				0.16
综合单价							5.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建

项目编码	040502008001	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1.名称:刚性防水套管制作、安装 2.材质及规格:钢制D121,L=240mm 3.备注:制作、安装及填料 4.其他:详见图纸设计、相关规范及业主要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	260.54
1.1	普工	工日	0.432	-	-	87.1	37.63
1.2	一般技工	工日	1.125	-	-	134	150.75
1.3	高级技工	工日	0.173	-	-	201	34.77
1.4	其他人工费	元	1	-	-	37.39	37.39
2	材料费	-	-	-	-	-	106.28
2.1	电	kW·h	0.151	-	-	0.74	0.11
2.2	扁钢	kg	1.4	-	-	3.242	4.54
2.3	热轧厚钢板	kg	7.11	-	-	3.242	23.05
2.4	油麻	kg	2.04	-	-	5.5	11.22
2.5	尼龙砂轮片	片	0.084	-	-	4.27	0.36
2.6	低碳钢焊条	kg	0.72	-	-	5.2	3.74
2.7	水泥	kg	2.025	-	-	0.32	0.65
2.8	醇酸防锈漆	kg	0.1	-	-	12.68	1.27
2.9	填充绒	kg	0.868	-	-	9.99	8.67
2.10	溶剂汽油	kg	0.03	-	-	7.5	0.23
2.11	氧气	m3	1.76	-	-	3.82	6.72
2.12	乙炔气	kg	0.59	-	-	8.82	5.20
2.13	其他材料费	元	0.664808	-	-	1	0.66
2.14	焊接钢管 综合	kg	8.35	-	-	4.773	39.85
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	31.43
3.1	电焊条恒温箱	台班	0.029	-	-	62.93	1.82
3.2	普通车床	台班	0.036	-	-	204.21	7.35
3.3	电焊条烘干箱	台班	0.029	-	-	25.67	0.74
3.4	电焊机械(综合1)	台班	0.292	-	-	63.26	18.47
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	3.04	3.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	398.25
5	管理费	-	-				49.38
6	利润	-	-				24.19
综合单价							471.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建　　目

项目编码	040502008002	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1.名称:刚性防水套管制作、安装 2.材质及规格:钢制D140,L=240mm 3.备注:制作、安装及填料 4.其他:详见图纸设计、相关规范及业主要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	271.38
1.1	普工	工日	0.451	-	-	87.1	39.28
1.2	一般技工	工日	1.172	-	-	134	157.05
1.3	高级技工	工日	0.18	-	-	201	36.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	38.87	38.87
2	材料费	-	-	-	-	-	118.39
2.1	电	kW·h	0.176	-	-	0.74	0.13
2.2	扁钢	kg	1.6	-	-	3.242	5.19
2.3	热轧厚钢板	kg	8.24	-	-	3.242	26.71
2.4	油麻	kg	2.04	-	-	5.5	11.22
2.5	尼龙砂轮片	片	0.1	-	-	4.27	0.43
2.6	低碳钢焊条	kg	0.99	-	-	5.2	5.15
2.7	水泥	kg	2.025	-	-	0.32	0.65
2.8	醇酸防锈漆	kg	0.12	-	-	12.68	1.52
2.9	填充绒	kg	0.868	-	-	9.99	8.67
2.10	溶剂汽油	kg	0.03	-	-	7.5	0.23
2.11	氧气	m3	1.87	-	-	3.82	7.14
2.12	乙炔气	kg	0.62	-	-	8.82	5.47
2.13	其他材料费	元	0.733374	-	-	1	0.73
2.14	焊接钢管 综合	kg	9.46	-	-	4.773	45.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	32.86
3.1	电焊条恒温箱	台班	0.031	-	-	62.93	1.95
3.2	普通车床	台班	0.036	-	-	204.21	7.35
3.3	电焊条烘干箱	台班	0.031	-	-	25.67	0.80
3.4	电焊机械(综合1)	台班	0.31	-	-	63.26	19.61
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	3.15	3.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	422.63
5	管理费	-	-				51.33
6	利润	-	-				25.15
综合单价							499.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室外 2.材质:U-PVC管 3.规格:Φ75 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.备注:含开孔、管件安装,含24个U-PVC通气帽 7.其他:详见图纸设计、相关规范及业主要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.71
1.1	普工	工日	0.0162	-	-	87.1	1.41
1.2	一般技工	工日	0.042	-	-	134	5.63
1.3	高级技工	工日	0.0065	-	-	201	1.31
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.36	1.36
2	材料费	-	-	-	-	-	9.65
2.1	其他材料费	元	0.004716	-	-	1	0.00
2.2	锯条	根	0.0216	-	-	0.77	0.02
2.3	铁砂布	张	0.0135	-	-	1.19	0.02
2.4	丙酮	kg	0.0089	-	-	9.46	0.08
2.5	胶粘剂	kg	0.0057	-	-	16	0.09
2.6	水	m3	0.0054	-	-	2.8	0.02
2.7	塑料排水管 公称外径75mm以内	m	0.993	-	-	9	8.94
2.8	硬聚氯乙烯塑料管件 公称外径75mm以内	个	0.065	-	-	2.85	0.19
2.9	塑料通气帽	个	0.25	-	-	1.19	0.30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.05	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.41
5	管理费	-	-				1.81
6	利润	-	-				0.89
综合单价							22.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室外 2.材质:U-PVC管 3.规格:Φ90 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.备注:含开孔、管件安装 7.其他:详见图纸设计、相关规范及业主要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.69
1.1	普工	工日	0.0195	-	-	87.1	1.70
1.2	一般技工	工日	0.0506	-	-	134	6.78
1.3	高级技工	工日	0.0078	-	-	201	1.57
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.64	1.64
2	材料费	-	-	-	-	-	16.46
2.1	其他材料费	元	0.006989	-	-	1	0.01
2.2	锯条	根	0.0548	-	-	0.77	0.04
2.3	铁砂布	张	0.0157	-	-	1.19	0.02
2.4	丙酮	kg	0.011	-	-	9.46	0.10
2.5	胶粘剂	kg	0.0073	-	-	16	0.12
2.6	水	m3	0.0132	-	-	2.8	0.04
2.7	塑料排水管 公称外径90mm以内	m	0.993	-	-	15.88	15.77
2.8	硬聚氯乙烯塑料管件 公称外径90mm以内	个	0.058	-	-	6.25	0.36
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.07
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0002	-	-	32.75	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.22
5	管理费	-	-				2.18
6	利润	-	-				1.07
综合单价							31.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建

项目编码	030807001001	项目名称	低压螺纹阀门			计量单位	个
项目特征	1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN80 3.其他:详见图纸设计、相关规范及业主要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.65
1.1	普工	工日	0.042	-	-	87.1	3.66
1.2	一般技工	工日	0.111	-	-	134	14.87
1.3	高级技工	工日	0.017	-	-	201	3.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.7	3.70
2	材料费	-	-	-	-	-	55.19
2.1	其他材料费	元	0.012804	-	-	1	0.01
2.2	锯条	根	0.102	-	-	0.77	0.08
2.3	铁砂布	张	0.033	-	-	1.19	0.04
2.4	丙酮	kg	0.022	-	-	9.46	0.21
2.5	胶粘剂	kg	0.015	-	-	16	0.24
2.6	破布	kg	0.012	-	-	6.19	0.07
2.7	蝶阀 公称直径80mm以内	个	1.01	-	-	54	54.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.84
5	管理费	-	-				4.74
6	利润	-	-				2.33
综合单价							87.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建　　目

项目编码	040602045001	项目名称	滤料			计量单位	m3
项目特征	1.滤料品种:级配砾石 2.含覆盖层、滤料层、过渡层、排水层 3.详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	181.26
1.1	普工	工日	0.405	-	-	87.1	35.28
1.2	一般技工	工日	0.6076	-	-	134	81.42
1.3	其他人工费	元	1	-	-	64.57	64.57
2	材料费	-	-	-	-	-	83.93
2.1	其他材料费	元	1.216299	-	-	1	1.22
2.2	砾石 5	m3	1.02	-	-	80	81.60
2.3	水	m3	0.397	-	-	2.8	1.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	24.82
3.1	电动双筒慢速卷扬机	台班	0.105	-	-	185.9	19.52
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	5.3	5.30
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	290.01
5	管理费	-	-				34.64
6	利润	-	-				19.51
综合单价							344.16

材料暂估单价及调整表

工程名称：人工湿地土建　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：人工湿地土建　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	2154.41	详见明细表E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	1436.27	详见明细表E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				3590.68	--
合　　计				3590.68	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：人工湿地土建　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	3590.68	60	2154.41	-	-	-	-	-	
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	3590.68	40	1436.27	-	-	-	-	-	
3	041201021001	夜间施工增加	1452.31	0	0	-	-	-	-	-	
4	041201023001	二次搬运	1452.31	0	0	-	-	-	-	-	
5	041201020001	冬雨季施工	1452.31	0	0	-	-	-	-	-	
合　计					3590.68						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：人工湿地土建　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	041201019001	安全生产	2154.41						
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	1436.27						
3	041201021001	夜间施工增加							
4	041201023001	二次搬运							
5	041201020001	冬雨季施工							
本页小计			3590.68	--		--		--	
合　　计			3590.68	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：人工湿地土建　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元）C=C₁+C₂+C₃			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：人工湿地土建　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：人工湿地土建　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：人工湿地土建　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：人工湿地土建　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：人工湿地土建　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：人工湿地土建　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：人工湿地土建　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	116013.80	9	10441.24
合　计					10441.24

发包人提供材料一览表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：人工湿地土建　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						—	—
合　　计						—	—

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：人工湿地土建　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	2965.14	3.308	3.308	0			
2	钢筋 HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	1281.25	3.231	3.231	0			
3	砾石 5	m3	73.44	80	80	0			
4	页岩砖 MU20 240*115*53	千块	9.78732	350	350	0			
5	电	kW·h	250.653292	0.74	0.74	0			
6	水	m3	46.210258	2.8	2.8	0			
7	预拌混凝土 C15	m3	17.1902	268	268	0			
8	预拌混凝土 C25	m3	9.478042	288	288	0			
9	预拌混凝土 C30	m3	33.9057	298	298	0			
10	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	6.20412	306.8	306.8	0			
11	焊接钢管 综合	kg	106.86	4.773	4.773	0			
12	塑料排水管 公称外径75mm以内	m	95.328	9	9	0			
13	塑料排水管 公称外径90mm以内	m	63.552	15.88	15.88	0			
14	硬聚氯乙烯塑料管件 公称外径90mm以内	个	3.712	6.25	6.25	0			
15	硬聚氯乙烯塑料管件 公称外径75mm以内	个	6.24	2.85	2.85	0			
16	蝶阀 公称直径80mm以内	个	4.04	54	54	0			
17	塑料通气帽	个	24	1.19	1.19	0			
本页小计									
合　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用于价格指数调差法）

工程名称：人工湿地土建　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F_0	现行价格指数 F_t	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

人工湿地绿化工程

投标总价

投标人：（盖章）

年　月　日

工程名称：人工湿地绿化

标段名称：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

投标总价

投标总价（小写）：22,025.77

（大写）：贰万贰仟零贰拾伍元柒角柒分

投 标 人 ：（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：（签字或盖章）

编 制 人 ：（签字或盖章）

编 制 时 间 ：

投标报价填报说明

工程名称：人工湿地绿化

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：人工湿地绿化

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：人工湿地绿化　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	19479.6
2	措施项目	727.53
2.1	其中：安全生产措施项目	449.24
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	1818.64
合　　计		22,025.77

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人工湿地绿化　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	050103012001	片植水生植物	1.植物种类:香蒲 2.株高或蓬径或芽数/株:高度45-50cm 3.单位面积株数:16株/m2 4.养护期:1年	m2	60	324.66	19479.60
本页小计							19479.6
合　　计							19479.60

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：人工湿地绿化　　第 1 页　共 1 页

项目编码	050103012001	项目名称	片植水生植物			计量单位	m2
项目特征	1.植物种类:香蒲 2.株高或蓬径或芽数/株:高度45-50cm 3.单位面积株数:16株/m2 4.养护期:1年						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	240.93
1.1	定额工日	工日	2.176	-	-	98.85	215.10
1.2	其他人工费	元	1	-	-	25.84	25.84
2	材料费	-	-	-	-	-	28
2.1	其他材料费	元	6.4	-	-	1	6.40
2.2	有机肥(土堆肥)	m3	0.16	-	-	90	14.40
2.3	肥料	kg	0.048	-	-	0.9	0.04
2.4	香蒲 高度45-50cm	株	16	-	-	0.45	7.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	268.93
5	管理费	-	-				35.71
6	利润	-	-				20.02
综合单价							324.66

材料暂估单价及调整表

工程名称：人工湿地绿化　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：人工湿地绿化　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	449.24	详见明细表E.3.2
2	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	224.62	详见明细表E.3.2
3	05B001	扬尘污染防治费	施工现场扬尘污染治理、改善大气环境质量所需的各项措施	53.67	详见明细表E.3.2
4	050406006001	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		详见明细表E.3.2
5	050406008001	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		详见明细表E.3.2
6	050406005001	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		详见明细表E.3.2
7	050402002001	反季节栽植影响措施	因反季节栽植在增加材料、人工、防护、养护、管理等方面采取的种植措施及保证成活率措施		详见明细表E.3.2
8	050406010001	既有建(构)筑物设施保护	在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和植物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施		详见明细表E.3.2
9	050406009001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		详见明细表E.3.2
本页小计				727.53	--
合　　计				727.53	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：人工湿地绿化　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	050406004001	安全生产	6626.03071488	6.78	449.24	-	-	-	-	-	
2	050406002001	文明施工	6626.03071488	3.39	224.62	-	-	-	-	-	
3	05B001	扬尘污染防治费	6626.03071488	0.81	53.67	-	-	-	-	-	
4	050406006001	夜间施工	130.56	0	0	-	-	-	-	-	
5	050406008001	二次搬运	130.56	0	0	-	-	-	-	-	
6	050406005001	冬雨季施工	130.56	0	0	-	-	-	-	-	
7	050402002001	反季节栽植影响措施	130.56	0	0	-	-	-	-	-	
8	050406010001	既有建(构)筑物设施保护	130.56	0	0	-	-	-	-	-	
9	050406009001	已完工程及设备保护	130.56	0	0	-	-	-	-	-	
合　计					727.53						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：人工湿地绿化　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	050406004001	安全生产	449.24						
2	050406002001	文明施工	224.62						
3	05B001	扬尘污染防治费	53.67						
4	050406006001	夜间施工							
5	050406008001	二次搬运							
6	050406005001	冬雨季施工							
7	050402002001	反季节栽植影响措施							
8	050406010001	既有建(构)筑物设施保护							
9	050406009001	已完工程及设备保护							
本页小计			727.53	--		--		--	
合　　计			727.53	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：人工湿地绿化　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元）C=C₁+C₂+C₃			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：人工湿地绿化　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：人工湿地绿化　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：人工湿地绿化　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：人工湿地绿化　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：人工湿地绿化　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：人工湿地绿化　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：人工湿地绿化　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	20207.13	9	1818.64
合　计					1818.64

发包人提供材料一览表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：人工湿地绿化　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						—	—
合　　计						—	—

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：人工湿地绿化　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	香蒲 高度45-50cm	株	960	0.45	0.45	0			
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用于价格指数调差法）

工程名称：人工湿地绿化　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 Fo	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目综合环境治理工程　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	872517.75
1.1	坑塘治理	169681.81
1.2	沟渠治理	406012.68
1.3	零星水泥硬化	266759.05
1.4	种植池	30064.21
2	措施项目	31855.91
2.1	其中：安全生产措施项目	19113.55
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	81393.62
合计		985767.28

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

坑塘治理工程

投标总价

投标人：（盖章）

年　月　日

工程名称：坑塘治理

标段名称：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

投标总价

投标总价（小写）：192,901.08

（大写）：壹拾玖万贰仟玖佰零壹元零捌分

投 标 人 ：（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：（签字或盖章）

编 制 人 ：（签字或盖章）

编 制 时 间 ：

投标报价填报说明

工程名称：坑塘治理

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：坑塘治理

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：坑塘治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	169681.81
1.1	坑塘一	80524.65
1.2	坑塘二	89157.16
2	措施项目	7291.66
2.1	其中：安全生产措施项目	4375
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	15927.61
合　　计		192,901.08

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：坑塘治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		坑塘一					80524.65
		预制生态砌块护坡					76102.65
1	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m 内	m3	317.2	8.33	2642.28
2	040103001005	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:分层回填压实，压实度大于90% 2.填方材料品种:素土	m3	285.48	24.60	7022.81
3	080106004001	滤沟、滤层	1.部位:生态砌块墙体后部 2.材料品种:反滤碎石层 3.厚度:200mm	m3	31.72	185.61	5887.55
4	040103003011	余方弃置	1.废弃料品种:场内余土 2.运距:暂按1km	m3	31.72	8.43	267.40
5	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土类别：商品砼 3.7字型倒扣砼基座	m3	13.42	366.49	4918.30
6	010505002002	基础模板	1.构件类型:基础模板	m2	48.8	63.07	3077.82
7	040303016001	混凝土挡墙压顶	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土类别：商品砼	m3	3.05	331.75	1011.84
8	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件类型:压顶模板	m2	12.2	124.44	1518.17
本页小计							26346.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：坑塘治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	04B001	预制混凝土挡土墙墙身	1.构件代号、名称:生态挡墙砖500*500*200mm 2.结构形式:上下砌块之间用高分子玻璃纤维插销固定，直径12.5mm，长度140mm，抗拉强度750MPa，抗剪力强度44MPA 3.高度:2.6米高 4.滤水层要求:用碎石填平挡土墙背面后空位（碎石滤层另计），在碎石层和土砂层之间铺设300g/m2土工布；生态砌块墙体后部与土体接触层铺设聚乙烯土工格栅(双向50kN)	m	61	815.68	49756.48
		坑塘清淤					4422.00
10	040101005001	挖淤泥、流砂	1.挖掘深度:清淤深度1m 2.运距:暂按1km	m3	330	13.40	4422.00
		坑塘二					89157.16
		预制生态砌块护坡					76102.65
11	040101002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m 内	m3	317.2	8.33	2642.28
12	040103001006	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:分层回填压实，压实度大于90% 2.填方材料品种:素土	m3	285.48	24.60	7022.81
13	080106004002	滤沟、滤层	1.部位:生态砌块墙体后部 2.材料品种:反滤碎石层 3.厚度:200mm	m3	31.72	185.61	5887.55
14	040103003012	余方弃置	1.废弃料品种:场内余土 2.运距:暂按1km	m3	31.72	8.43	267.40
本页小计							69998.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：坑塘治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	040303002002	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土类别：商品砼 3.7字型倒扣砼基座	m3	13.42	366.49	4918.30
16	010505002003	基础模板	1.构件类型:基础模板	m2	48.8	63.07	3077.82
17	040303016002	混凝土挡墙压顶	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土类别：商品砼	m3	3.05	331.75	1011.84
18	010505014002	零星现浇构件模板	1.构件类型:压顶模板	m2	12.2	124.44	1518.17
19	04B002	预制混凝土挡土墙墙身	1.构件代号、名称:生态挡墙砖500*500*200mm 2.结构形式:上下砌块之间用高分子玻璃纤维插销固定，直径12.5mm，长度140mm，抗拉强度750MPa，抗剪力强度44MPA 3.高度:2.6米高 4.滤水层要求:用碎石填平挡土墙背面后空位（碎石滤层另计），在碎石层和土砂层之间铺设300g/m2土工布；生态砌块墙体后部与土体接触层铺设聚乙烯土工格栅(双向50kN)	m	61	815.68	49756.48
		砖砌护栏					9570.51
20	040101002005	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	24.6	7.30	179.58
21	040103001007	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土	m3	11.22	24.60	276.01
22	040103003013	余方弃置	1.废弃料品种:场内余土 2.运距:暂按1km	m3	11.7	8.42	98.51
本页小计							60836.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：坑塘治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	050307009001	砖砌护栏	砖砌护栏（地面以上总高度480mm） 1.120红砖竖砌 2.仿古青砖砖花 3.240*115*53仿古青砖砌筑双面清水墙 4.水泥砖基础，M5水泥砂浆砌筑（总深度620mm） 5.100厚C15混凝土垫层 6.素土夯实，夯实系数≥93%	m	61	147.81	9016.41
		坑塘清淤					3484.00
24	040101005002	挖淤泥、流砂	1.挖掘深度:清淤深度1m 2.运距:暂按1km	m3	260	13.40	3484.00
本页小计							12500.41
合　计							169681.81

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：坑塘治理　　第 1 页　共 24 页

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m 内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.8
1.1	普工	工日	0.034374	-	-	87.1	2.99
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.81	1.81
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.33
3.1	履带式推土机	台班	0.000179	-	-	857	0.15
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001788	-	-	1149.61	2.06
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.13
5	管理费	-	-				0.8
6	利润	-	-				0.4
综合单价							8.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：坑塘治理　　第 2 页　共 24 页

项目编码	040103001005	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:分层回填压实，压实度大于90% 2.填方材料品种:素土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.39
1.1	普工	工日	0.13413	-	-	87.1	11.68
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.71	6.71
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.01
3.1	夯实机电动	台班	0.0715	-	-	26.47	1.89
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.4
5	管理费	-	-				2.79
6	利润	-	-				1.41
综合单价							24.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 3 页　共 24 页

项目编码	080106004001	项目名称	滤沟、滤层			计量单位	m3
项目特征	1.部位:生态砌块墙体后部 2.材料品种:反滤碎石层 3.厚度:200mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	74.83
1.1	普工	工日	0.163	-	-	87.1	14.20
1.2	一般技工	工日	0.224	-	-	134	30.02
1.3	高级技工	工日	0.02	-	-	201	4.02
1.4	其他人工费	元	1	-	-	26.6	26.60
2	材料费	-	-	-	-	-	84.15
2.1	碎石 50~80	m3	1.122	-	-	75	84.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	158.98
5	管理费	-	-				16.65
6	利润	-	-				9.98
综合单价							185.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 4 页　共 24 页

项目编码	040103003011	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.废弃料品种:场内余土 2.运距:暂按1km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.59
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.24	0.24
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.37
3.1	轮胎式装载机	台班	0.002518	-	-	576.58	1.45
3.2	自卸汽车	台班	0.008177	-	-	675.97	5.53
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.39	0.39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.96
5	管理费	-	-				0.31
6	利润	-	-				0.16
综合单价							8.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 5 页　共 24 页

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土类别：商品砼 3.7字型倒扣砼基座						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	55.45
1.1	普工	工日	0.1177	-	-	87.1	10.25
1.2	一般技工	工日	0.1471	-	-	134	19.71
1.3	高级技工	工日	0.0294	-	-	201	5.91
1.4	其他人工费	元	1	-	-	19.58	19.58
2	材料费	-	-	-	-	-	291.94
2.1	无纺土工布	m2	0.1279	-	-	2.12	0.27
2.2	电	kW·h	0.4457	-	-	0.74	0.33
2.3	水	m3	0.1659	-	-	2.8	0.46
2.4	预拌混凝土 C25	m3	1.01	-	-	288	290.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	347.39
5	管理费	-	-				11.94
6	利润	-	-				7.16
综合单价							366.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：坑塘治理　　第 6 页　共 24 页

项目编码	010505002002	项目名称	基础模板			计量单位	m2
项目特征	1.构件类型:基础模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	34.28
1.1	普工	工日	0.0727	-	-	87.1	6.33
1.2	一般技工	工日	0.0909	-	-	134	12.18
1.3	高级技工	工日	0.0182	-	-	201	3.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	12.11	12.11
2	材料费	-	-	-	-	-	16.97
2.1	圆钉	kg	0.024	-	-	7	0.17
2.2	板方材	m3	0.003	-	-	2253.46	6.76
2.3	模板嵌缝料	kg	0.05	-	-	1.65	0.08
2.4	脱模剂	kg	0.1	-	-	1.79	0.18
2.5	钢支撑	kg	0.232	-	-	5.02	1.16
2.6	组合钢模板	kg	0.59	-	-	4.8	2.83
2.7	钢模板连接件	kg	1.205	-	-	4.8	5.78
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.25
5	管理费	-	-				7.39
6	利润	-	-				4.43
综合单价							63.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 7 页　共 24 页

项目编码	040303016001	项目名称	混凝土挡墙压顶			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土类别：商品砼						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	27.58
1.1	普工	工日	0.0586	-	-	87.1	5.10
1.2	一般技工	工日	0.0732	-	-	134	9.81
1.3	高级技工	工日	0.0146	-	-	201	2.93
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.73	9.73
2	材料费	-	-	-	-	-	294.68
2.1	无纺土工布	m2	0.6273	-	-	2.12	1.33
2.2	电	kW·h	0.52	-	-	0.74	0.38
2.3	水	m3	0.7455	-	-	2.8	2.09
2.4	预拌混凝土 C25	m3	1.01	-	-	288	290.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	322.26
5	管理费	-	-				5.93
6	利润	-	-				3.56
综合单价							331.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：坑塘治理　　第 8 页　共 24 页

项目编码	010505014001	项目名称	零星现浇构件模板			计量单位	m2
项目特征	1.构件类型:压顶模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	67.1
1.1	普工	工日	0.1431	-	-	87.1	12.46
1.2	一般技工	工日	0.1789	-	-	134	23.97
1.3	高级技工	工日	0.0358	-	-	201	7.20
1.4	其他人工费	元	1	-	-	23.47	23.47
2	材料费	-	-	-	-	-	33.16
2.1	圆钉	kg	0.2305	-	-	7	1.61
2.2	板方材	m3	0.014	-	-	2253.46	31.55
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.93
3.1	木工圆锯机	台班	0.0117	-	-	25.04	0.29
3.2	木工平刨床	台班	0.0117	-	-	22.39	0.26
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.38	0.38
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	101.19
5	管理费	-	-				14.53
6	利润	-	-				8.72
综合单价							124.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 9 页　共 24 页

项目编码	04B001	项目名称	预制混凝土挡土墙墙身			计量单位	m
项目特征	1.构件代号、名称:生态挡墙砖500*500*200mm 2.结构形式:上下砌块之间用高分子玻璃纤维插销固定，直径12.5mm，长度140mm，抗拉强度750MPa，抗剪力强度44MPA 3.高度:2.6米高 4.滤水层要求:用碎石填平挡土墙背面后空位（碎石滤层另计），在碎石层和土砂层之间铺设300g/m2土工布；生态砌块墙体后部与土体接触层铺设聚乙烯土工格栅(双向50kN)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	250.68
1.1	普工	工日	0.657413	-	-	87.1	57.26
1.2	一般技工	工日	0.699824	-	-	134	93.78
1.3	高级技工	工日	0.049786	-	-	201	10.01
1.4	其他人工费	元	1	-	-	89.64	89.64
2	材料费	-	-	-	-	-	469.23
2.1	其他材料费	元	1.845366	-	-	1	1.85
2.2	土工布	m2	2.89952	-	-	2.12	6.15
2.3	土工格栅	m2	8.25	-	-	4.87	40.18
2.4	高分子玻璃纤维插销	m	7.28	-	-	1.2	8.74
2.5	生态挡墙砖500*500*200mm	m3	1.17806	-	-	350	412.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	719.91
5	管理费	-	-				58.05
6	利润	-	-				37.72
综合单价							815.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理　　目

项目编码	040101005001	项目名称	挖淤泥、流砂			计量单位	m3
项目特征	1.挖掘深度:清淤深度1m 2.运距:暂按1km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.42
1.1	普工	工日	0.00894	-	-	87.1	0.78
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.64	0.64
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.14
3.1	履带式推土机	台班	0.001277	-	-	857	1.09
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.003942	-	-	1149.61	4.53
3.3	轮胎式装载机	台班	0.001763	-	-	576.58	1.02
3.4	自卸汽车	台班	0.005724	-	-	675.97	3.87
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.63	0.63
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.56
5	管理费	-	-				0.56
6	利润	-	-				0.28
综合单价							13.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 11 页　共 24 页

项目编码	040101002004	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m 内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.8
1.1	普工	工日	0.034374	-	-	87.1	2.99
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.81	1.81
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.33
3.1	履带式推土机	台班	0.000179	-	-	857	0.15
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001788	-	-	1149.61	2.06
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.13
5	管理费	-	-				0.8
6	利润	-	-				0.4
综合单价							8.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理　　目

项目编码	040103001006	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:分层回填压实，压实度大于90% 2.填方材料品种:素土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.39
1.1	普工	工日	0.13413	-	-	87.1	11.68
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.71	6.71
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.01
3.1	夯实机电动	台班	0.0715	-	-	26.47	1.89
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.4
5	管理费	-	-				2.79
6	利润	-	-				1.41
综合单价							24.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理　　目

项目编码	080106004002	项目名称	滤沟、滤层			计量单位	m3
项目特征	1.部位:生态砌块墙体后部 2.材料品种:反滤碎石层 3.厚度:200mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	74.83
1.1	普工	工日	0.163	-	-	87.1	14.20
1.2	一般技工	工日	0.224	-	-	134	30.02
1.3	高级技工	工日	0.02	-	-	201	4.02
1.4	其他人工费	元	1	-	-	26.6	26.60
2	材料费	-	-	-	-	-	84.15
2.1	碎石 50~80	m3	1.122	-	-	75	84.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	158.98
5	管理费	-	-				16.65
6	利润	-	-				9.98
综合单价							185.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理　　目

项目编码	040103003012	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.废弃料品种:场内余土 2.运距:暂按1km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.59
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.24	0.24
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.37
3.1	轮胎式装载机	台班	0.002518	-	-	576.58	1.45
3.2	自卸汽车	台班	0.008177	-	-	675.97	5.53
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.39	0.39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.96
5	管理费	-	-				0.31
6	利润	-	-				0.16
综合单价							8.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 15 页　共 24 页

项目编码	040303002002	项目名称	混凝土基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土类别：商品砼 3.7字型倒扣砼基座						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	55.45
1.1	普工	工日	0.1177	-	-	87.1	10.25
1.2	一般技工	工日	0.1471	-	-	134	19.71
1.3	高级技工	工日	0.0294	-	-	201	5.91
1.4	其他人工费	元	1	-	-	19.58	19.58
2	材料费	-	-	-	-	-	291.94
2.1	无纺土工布	m2	0.1279	-	-	2.12	0.27
2.2	电	kW·h	0.4457	-	-	0.74	0.33
2.3	水	m3	0.1659	-	-	2.8	0.46
2.4	预拌混凝土 C25	m3	1.01	-	-	288	290.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	347.39
5	管理费	-	-				11.94
6	利润	-	-				7.16
综合单价							366.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

项目编码	010505002003	项目名称	基础模板			计量单位	m2
项目特征	1.构件类型:基础模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	34.28
1.1	普工	工日	0.0727	-	-	87.1	6.33
1.2	一般技工	工日	0.0909	-	-	134	12.18
1.3	高级技工	工日	0.0182	-	-	201	3.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	12.11	12.11
2	材料费	-	-	-	-	-	16.97
2.1	圆钉	kg	0.024	-	-	7	0.17
2.2	板方材	m3	0.003	-	-	2253.46	6.76
2.3	模板嵌缝料	kg	0.05	-	-	1.65	0.08
2.4	脱模剂	kg	0.1	-	-	1.79	0.18
2.5	钢支撑	kg	0.232	-	-	5.02	1.16
2.6	组合钢模板	kg	0.59	-	-	4.8	2.83
2.7	钢模板连接件	kg	1.205	-	-	4.8	5.78
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.25
5	管理费	-	-				7.39
6	利润	-	-				4.43
综合单价							63.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

项目编码	040303016002	项目名称	混凝土挡墙压顶			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土类别：商品砼						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	27.58
1.1	普工	工日	0.0586	-	-	87.1	5.10
1.2	一般技工	工日	0.0732	-	-	134	9.81
1.3	高级技工	工日	0.0146	-	-	201	2.93
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.73	9.73
2	材料费	-	-	-	-	-	294.68
2.1	无纺土工布	m2	0.6273	-	-	2.12	1.33
2.2	电	kW·h	0.52	-	-	0.74	0.38
2.3	水	m3	0.7455	-	-	2.8	2.09
2.4	预拌混凝土 C25	m3	1.01	-	-	288	290.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	322.26
5	管理费	-	-				5.93
6	利润	-	-				3.56
综合单价							331.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理　　目

项目编码	010505014002	项目名称	零星现浇构件模板			计量单位	m2
项目特征	1.构件类型:压顶模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	67.1
1.1	普工	工日	0.1431	-	-	87.1	12.46
1.2	一般技工	工日	0.1789	-	-	134	23.97
1.3	高级技工	工日	0.0358	-	-	201	7.20
1.4	其他人工费	元	1	-	-	23.47	23.47
2	材料费	-	-	-	-	-	33.16
2.1	圆钉	kg	0.2305	-	-	7	1.61
2.2	板方材	m3	0.014	-	-	2253.46	31.55
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.93
3.1	木工圆锯机	台班	0.0117	-	-	25.04	0.29
3.2	木工平刨床	台班	0.0117	-	-	22.39	0.26
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.38	0.38
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	101.19
5	管理费	-	-				14.53
6	利润	-	-				8.72
综合单价							124.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理　　目

项目编码	04B002	项目名称	预制混凝土挡土墙墙身			计量单位	m
项目特征	1.构件代号、名称:生态挡墙砖500*500*200mm 2.结构形式:上下砌块之间用高分子玻璃纤维插销固定，直径12.5mm，长度140mm，抗拉强度750MPa，抗剪力强度44MPA 3.高度:2.6米高 4.滤水层要求:用碎石填平挡土墙背面后空位（碎石滤层另计），在碎石层和土砂层之间铺设300g/m2土工布；生态砌块墙体后部与土体接触层铺设聚乙烯土工格栅(双向50kN)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	250.68
1.1	普工	工日	0.657413	-	-	87.1	57.26
1.2	一般技工	工日	0.699824	-	-	134	93.78
1.3	高级技工	工日	0.049786	-	-	201	10.01
1.4	其他人工费	元	1	-	-	89.64	89.64
2	材料费	-	-	-	-	-	469.23
2.1	其他材料费	元	1.845366	-	-	1	1.85
2.2	土工布	m2	2.89952	-	-	2.12	6.15
2.3	高分子玻璃纤维插销	m	7.28	-	-	1.2	8.74
2.4	生态挡墙砖500*500*200mm	m3	1.17806	-	-	350	412.32
2.5	土工格栅（双向）	m2	8.25	-	-	4.87	40.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	719.91
5	管理费	-	-				58.05
6	利润	-	-				37.72
综合单价							815.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理　　目

项目编码	040101002005	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.96
1.1	普工	工日	0.028282	-	-	87.1	2.46
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.5	1.50
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.33
3.1	履带式推土机	台班	0.000179	-	-	857	0.15
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001788	-	-	1149.61	2.06
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.29
5	管理费	-	-				0.67
6	利润	-	-				0.34
综合单价							7.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理　　目

项目编码	040103001007	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.39
1.1	普工	工日	0.13413	-	-	87.1	11.68
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.71	6.71
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.01
3.1	夯实机电动	台班	0.0715	-	-	26.47	1.89
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.4
5	管理费	-	-				2.79
6	利润	-	-				1.41
综合单价							24.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理　　目

项目编码	040103003013	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.废弃料品种:场内余土 2.运距:暂按1km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.59
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.24	0.24
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.37
3.1	轮胎式装载机	台班	0.002518	-	-	576.58	1.45
3.2	自卸汽车	台班	0.008177	-	-	675.97	5.53
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.39	0.39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.96
5	管理费	-	-				0.31
6	利润	-	-				0.15
综合单价							8.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

项目编码	050307009001	项目名称	砖砌护栏		计量单位	m
项目特征	砖砌护栏（地面以上总高度480mm） 1.120红砖竖砌 2.仿古青砖砖花 3.240*115*53仿古青砖砌筑双面清水墙 4.水泥砖基础，M5水泥砂浆砌筑（总深度620mm） 5.100厚C15混凝土垫层 6.素土夯实，夯实系数≥93%					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	50.05
1.1	普工	工日	0.104019	-	-	87.1	9.06
1.2	一般技工	工日	0.182614	-	-	134	24.47
1.3	高级技工	工日	0.026345	-	-	201	5.30
1.4	其他人工费	元	1	-	-	11.22	11.22
2	材料费	-	-	-	-	-	81.04
2.1	标准砖	千块	0.086659	-	-	250	21.66
2.2	其他材料费	元	0.037175	-	-	1	0.04
2.3	页岩砖 240*115*53	千块	0.015371	-	-	350	5.38
2.4	仿古青砖 240*115*53	千块	0.03908	-	-	600	23.45
2.5	水	m3	0.079776	-	-	2.8	0.22
2.6	预拌混凝土 C15	m3	0.05656	-	-	268	15.16
2.7	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M5	m3	0.059955	-	-	252.4	15.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.19
3.1	夯实机电动	台班	0.002811	-	-	26.47	0.07
3.2	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.002084	-	-	197.4	0.41
3.3	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.001599	-	-	197.4	0.32
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.39	0.39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	132.28
5	管理费	-	-				9.58
6	利润	-	-				5.95
综合单价							147.81

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理　　目

项目编码	040101005002	项目名称	挖淤泥、流砂			计量单位	m3
项目特征	1.挖掘深度:清淤深度1m 2.运距:暂按1km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.42
1.1	普工	工日	0.00894	-	-	87.1	0.78
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.64	0.64
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.14
3.1	履带式推土机	台班	0.001277	-	-	857	1.09
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.003942	-	-	1149.61	4.53
3.3	轮胎式装载机	台班	0.001763	-	-	576.58	1.02
3.4	自卸汽车	台班	0.005724	-	-	675.97	3.87
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.63	0.63
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.56
5	管理费	-	-				0.56
6	利润	-	-				0.28
综合单价							13.4

材料暂估单价及调整表

工程名称：坑塘治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：坑塘治理　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	4375	详见明细表E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	2916.66	详见明细表E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				7291.66	--
合　　计				7291.66	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：坑塘治理　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	7291.66	60	4375	-	-	-	-	-	
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	7291.66	40	2916.66	-	-	-	-	-	
3	041201021001	夜间施工增加	2423.49	0	0	-	-	-	-	-	
4	041201023001	二次搬运	2423.49	0	0	-	-	-	-	-	
5	041201020001	冬雨季施工	2423.49	0	0	-	-	-	-	-	
合　计					7291.66						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：坑塘治理　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	041201019001	安全生产	4375						
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	2916.66						
3	041201021001	夜间施工增加							
4	041201023001	二次搬运							
5	041201020001	冬雨季施工							
本页小计			7291.66	--		--		--	
合　　计			7291.66	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：坑塘治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元）C=C₁+C₂+C₃			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C₁	C₂	C₃	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：坑塘治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：坑塘治理　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：坑塘治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：坑塘治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：坑塘治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：坑塘治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：坑塘治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	176973.47	9	15927.61
合　计					15927.61

发包人提供材料一览表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：坑塘治理　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						—	—
合　　计						—	—

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：坑塘治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	碎石 50~80	m3	71.17968	75	75	0			
2	生态挡墙砖500*500*200mm	m3	143.72332	350	350	0			
3	页岩砖 240*115*53	千块	0.937604	350	350	0			
4	仿古青砖 240*115*53	千块	2.38389	500	600	0			
5	电	kW·h	16.939297	0.74	0.74	0			
6	水	m3	13.866667	2.8	2.8	0			
7	土工格栅（双向）	m2	503.25	4.87	4.87	0			
8	预拌混凝土 C15	m3	3.45016	268	268	0			
9	预拌混凝土 C25	m3	33.2694	288	288	0			
10	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M5	m3	3.657257	252.4	252.4	0			
本页小计									
合　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用于价格指数调差法）

工程名称：坑塘治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F_0	现行价格指数 F_t	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

沟渠治理工程

投标总价

投标人：（盖章）

年　月　日

工程名称：沟渠治理

标段名称：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

投标总价

投标总价（小写）：460,862.79

（大写）：肆拾陆万零捌佰陆拾贰元柒角玖分

投 标 人 ：（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：（签字或盖章）

编 制 人 ：（签字或盖章）

编 制 时 间 ：

投标报价填报说明

工程名称：沟渠治理

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：沟渠治理

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：沟渠治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	406012.68
1.1	沟渠一	357598.48
1.2	沟渠二	48414.2
2	措施项目	16797.22
2.1	其中：安全生产措施项目	10078.33
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	38052.89
合　　计		460,862.79

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沟渠治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		沟渠一					357598.48
		预制生态砌块护坡					293946.57
1	040101002006	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	1049.55	7.30	7661.72
2	040103001008	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:分层回填压实，压实度大于90% 2.填方材料品种:素土	m3	944.6	24.60	23237.16
3	080106004003	滤沟、滤层	1.部位:生态砌块墙体后部 2.材料品种:反滤碎石层 3.厚度:200mm	m3	104.96	185.61	19481.63
4	040103003014	余方弃置	1.废弃料品种:场内余土 2.运距:暂按1km	m3	104.96	8.43	884.81
5	040303002003	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土类别：商品砼 3.7字型倒扣砼基座	m3	76.97	366.50	28209.51
6	010505002004	基础模板	1.构件类型:基础模板	m2	279.88	63.07	17652.03
7	040303016003	混凝土挡墙压顶	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土类别：商品砼	m3	17.49	331.75	5802.31
8	010505014003	零星现浇构件模板	1.构件类型:压顶模板	m2	69.97	124.44	8707.07
本页小计							111636.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沟渠治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	04B003	预制混凝土挡土墙墙身	1.构件代号、名称:生态挡墙砖500*500*200mm 2.结构形式:上下砌块之间用高分子玻璃纤维插销固定，直径12.5mm，长度140mm，抗拉强度750MPa，抗剪力强度44MPA 3.高度:1.5米高 4.滤水层要求:用碎石填平挡土墙背面后空位（碎石滤层另计），在碎石层和土砂层之间铺设300g/m2土工布；生态砌块墙体后部与土体接触层铺设聚乙烯土工格栅(双向50kN)	m	349.85	521.11	182310.33
		砖砌护栏					54889.63
10	040101002007	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	141.06	7.30	1029.74
11	040103001009	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土	m3	64.37	24.60	1583.50
12	040103003015	余方弃置	1.废弃料品种:场内余土 2.运距:暂按1km	m3	67.03	8.43	565.06
13	050307009002	砖砌护栏	砖砌护栏（地面以上总高度480mm） 1.120红砖竖砌 2.仿古青砖砖花 3.240*115*53仿古青砖砌筑双面清水墙 4.水泥砖基础，M5水泥砂浆砌筑（总深度620mm） 5.100厚C15混凝土垫层 6.素土夯实，夯实系数≥93%	m	349.85	147.81	51711.33
		坑塘清淤					3276.30
本页小计							237199.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沟渠治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040101005003	挖淤泥、流砂	1.挖掘深度:清淤深度0.5m 2.运距:暂按1km	m3	244.5	13.40	3276.30
		DN500钢筋混凝土					4735.84
15	040501001003	混凝土管	1.管座材质:预制承插口钢筋砼排水管Ⅱ级 2.规格:Φ500 3.接口方式:胶圈接口 4.管道检验及试验要求:闭水试验	m	16	295.99	4735.84
		土方回填					750.14
16	040103002001	一般回填方	1.填方来源:自行考虑 2.密实度:满足设计要求 3.材料品种、规格:素土	m3	23.53	31.88	750.14
		沟渠二					48414.20
		坑塘清淤					48414.20
17	040101005004	挖淤泥、流砂	1.挖掘深度:清淤深度1m 2.运距:暂按1km	m3	3613	13.40	48414.20
本页小计							57176.48
合　计							406012.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：沟渠治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 17 页

项目编码	040101002006	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.96
1.1	普工	工日	0.028282	-	-	87.1	2.46
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.5	1.50
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.33
3.1	履带式推土机	台班	0.000179	-	-	857	0.15
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001788	-	-	1149.61	2.06
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.29
5	管理费	-	-				0.67
6	利润	-	-				0.34
综合单价							7.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：沟渠治理　　第 2 页　共 17 页

项目编码	040103001008	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:分层回填压实，压实度大于90% 2.填方材料品种:素土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.39
1.1	普工	工日	0.13413	-	-	87.1	11.68
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.71	6.71
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.01
3.1	夯实机电动	台班	0.0715	-	-	26.47	1.89
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.4
5	管理费	-	-				2.79
6	利润	-	-				1.41
综合单价							24.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：沟渠治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 3 页　共 17 页

项目编码	080106004003	项目名称	滤沟、滤层			计量单位	m3
项目特征	1.部位:生态砌块墙体后部 2.材料品种:反滤碎石层 3.厚度:200mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	74.83
1.1	普工	工日	0.163	-	-	87.1	14.20
1.2	一般技工	工日	0.224	-	-	134	30.02
1.3	高级技工	工日	0.02	-	-	201	4.02
1.4	其他人工费	元	1	-	-	26.6	26.60
2	材料费	-	-	-	-	-	84.15
2.1	碎石 50~80	m3	1.122	-	-	75	84.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	158.98
5	管理费	-	-				16.65
6	利润	-	-				9.98
综合单价							185.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：沟渠治理　　第 4 页　共 17 页

项目编码	040103003014	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.废弃料品种:场内余土 2.运距:暂按1km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.59
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.24	0.24
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.37
3.1	自卸汽车	台班	0.008177	-	-	675.97	5.53
3.2	轮胎式装载机	台班	0.002518	-	-	576.58	1.45
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.39	0.39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.96
5	管理费	-	-				0.31
6	利润	-	-				0.16
综合单价							8.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：沟渠治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 5 页　共 17 页

项目编码	040303002003	项目名称	混凝土基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土类别：商品砼 3.7字型倒扣砼基座						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	55.45
1.1	普工	工日	0.1177	-	-	87.1	10.25
1.2	一般技工	工日	0.1471	-	-	134	19.71
1.3	高级技工	工日	0.0294	-	-	201	5.91
1.4	其他人工费	元	1	-	-	19.58	19.58
2	材料费	-	-	-	-	-	291.95
2.1	无纺土工布	m2	0.1279	-	-	2.12	0.27
2.2	电	kW·h	0.4457	-	-	0.74	0.33
2.3	水	m3	0.1659	-	-	2.8	0.46
2.4	预拌混凝土 C25	m3	1.01	-	-	288	290.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	347.4
5	管理费	-	-				11.94
6	利润	-	-				7.16
综合单价							366.5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：沟渠治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 6 页　共 17 页

项目编码	010505002004	项目名称	基础模板			计量单位	m2
项目特征	1.构件类型:基础模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	34.28
1.1	普工	工日	0.0727	-	-	87.1	6.33
1.2	一般技工	工日	0.0909	-	-	134	12.18
1.3	高级技工	工日	0.0182	-	-	201	3.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	12.11	12.11
2	材料费	-	-	-	-	-	16.97
2.1	圆钉	kg	0.024	-	-	7	0.17
2.2	板方材	m3	0.003	-	-	2253.46	6.76
2.3	模板嵌缝料	kg	0.05	-	-	1.65	0.08
2.4	脱模剂	kg	0.1	-	-	1.79	0.18
2.5	钢支撑	kg	0.232	-	-	5.02	1.16
2.6	组合钢模板	kg	0.59	-	-	4.8	2.83
2.7	钢模板连接件	kg	1.205	-	-	4.8	5.78
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.25
5	管理费	-	-				7.39
6	利润	-	-				4.43
综合单价							63.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：沟渠治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 7 页　共 17 页

项目编码	040303016003	项目名称	混凝土挡墙压顶			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土类别：商品砼						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	27.58
1.1	普工	工日	0.0586	-	-	87.1	5.10
1.2	一般技工	工日	0.0732	-	-	134	9.81
1.3	高级技工	工日	0.0146	-	-	201	2.93
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.73	9.73
2	材料费	-	-	-	-	-	294.68
2.1	无纺土工布	m2	0.6273	-	-	2.12	1.33
2.2	电	kW·h	0.52	-	-	0.74	0.38
2.3	水	m3	0.7455	-	-	2.8	2.09
2.4	预拌混凝土 C25	m3	1.01	-	-	288	290.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	322.26
5	管理费	-	-				5.93
6	利润	-	-				3.56
综合单价							331.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：沟渠治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 8 页　共 17 页

项目编码	010505014003	项目名称	零星现浇构件模板			计量单位	m2
项目特征	1.构件类型:压顶模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	67.1
1.1	普工	工日	0.1431	-	-	87.1	12.46
1.2	一般技工	工日	0.1789	-	-	134	23.97
1.3	高级技工	工日	0.0358	-	-	201	7.20
1.4	其他人工费	元	1	-	-	23.47	23.47
2	材料费	-	-	-	-	-	33.16
2.1	圆钉	kg	0.2305	-	-	7	1.61
2.2	板方材	m3	0.014	-	-	2253.46	31.55
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.93
3.1	木工圆锯机	台班	0.0117	-	-	25.04	0.29
3.2	木工平刨床	台班	0.0117	-	-	22.39	0.26
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.38	0.38
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	101.19
5	管理费	-	-				14.53
6	利润	-	-				8.72
综合单价							124.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：沟渠治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 9 页　共 17 页

项目编码	04B003	项目名称	预制混凝土挡土墙墙身			计量单位	m
项目特征	1.构件代号、名称:生态挡墙砖500*500*200mm 2.结构形式:上下砌块之间用高分子玻璃纤维插销固定，直径12.5mm，长度140mm，抗拉强度750MPa，抗剪力强度44MPA 3.高度:1.5米高 4.滤水层要求:用碎石填平挡土墙背面后空位（碎石滤层另计），在碎石层和土砂层之间铺设300g/m2土工布；生态砌块墙体后部与土体接触层铺设聚乙烯土工格栅(双向50kN)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	167.21
1.1	普工	工日	0.465823	-	-	87.1	40.57
1.2	一般技工	工日	0.454572	-	-	134	60.91
1.3	高级技工	工日	0.028723	-	-	201	5.77
1.4	其他人工费	元	1	-	-	59.95	59.95
2	材料费	-	-	-	-	-	288.27
2.1	其他材料费	元	1.630082	-	-	1	1.63
2.2	土工布	m2	1.672816	-	-	2.12	3.55
2.3	高分子玻璃纤维插销	m	4.2	-	-	1.2	5.04
2.4	生态挡墙砖500*500*200mm	m3	0.67965	-	-	350	237.88
2.5	土工格栅（双向）	m2	8.250016	-	-	4.87	40.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	455.48
5	管理费	-	-				39.38
6	利润	-	-				26.25
综合单价							521.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：沟渠治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 10 页　共 17 页

项目编码	040101002007	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.96
1.1	普工	工日	0.028282	-	-	87.1	2.46
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.5	1.50
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.33
3.1	履带式推土机	台班	0.000179	-	-	857	0.15
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001788	-	-	1149.61	2.06
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.29
5	管理费	-	-				0.67
6	利润	-	-				0.34
综合单价							7.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：沟渠治理　　目

项目编码	040103001009	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.39
1.1	普工	工日	0.13413	-	-	87.1	11.68
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.71	6.71
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.01
3.1	夯实机电动	台班	0.0715	-	-	26.47	1.89
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.4
5	管理费	-	-				2.79
6	利润	-	-				1.41
综合单价							24.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：沟渠治理

项目编码	040103003015	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.废弃料品种:场内余土 2.运距:暂按1km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.59
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.24	0.24
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.37
3.1	自卸汽车	台班	0.008177	-	-	675.97	5.53
3.2	轮胎式装载机	台班	0.002518	-	-	576.58	1.45
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.39	0.39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.96
5	管理费	-	-				0.31
6	利润	-	-				0.16
综合单价							8.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：沟渠治理

项目编码	050307009002	项目名称	砖砌护栏			计量单位	m
项目特征	砖砌护栏（地面以上总高度480mm） 1.120红砖竖砌 2.仿古青砖砖花 3.240*115*53仿古青砖砌筑双面清水墙 4.水泥砖基础，M5水泥砂浆砌筑（总深度620mm） 5.100厚C15混凝土垫层 6.素土夯实，夯实系数≥93%						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	50.05
1.1	普工	工日	0.104019	-	-	87.1	9.06
1.2	一般技工	工日	0.182615	-	-	134	24.47
1.3	高级技工	工日	0.026345	-	-	201	5.30
1.4	其他人工费	元	1	-	-	11.22	11.22
2	材料费	-	-	-	-	-	81.04
2.1	标准砖	千块	0.086659	-	-	250	21.66
2.2	其他材料费	元	0.037175	-	-	1	0.04
2.3	页岩砖 240*115*53	千块	0.015371	-	-	350	5.38
2.4	仿古青砖 240*115*53	千块	0.03908	-	-	600	23.45
2.5	水	m3	0.079776	-	-	2.8	0.22
2.6	预拌混凝土 C15	m3	0.05656	-	-	268	15.16
2.7	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M5	m3	0.059955	-	-	252.4	15.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.19
3.1	夯实机电动	台班	0.002811	-	-	26.47	0.07
3.2	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.001599	-	-	197.4	0.32
3.3	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.002084	-	-	197.4	0.41
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.39	0.39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	132.28
5	管理费	-	-				9.58
6	利润	-	-				5.95
综合单价							147.81

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：沟渠治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 14 页　共 17 页

项目编码	040101005003	项目名称	挖淤泥、流砂			计量单位	m3
项目特征	1.挖掘深度:清淤深度0.5m 2.运距:暂按1km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.42
1.1	普工	工日	0.00894	-	-	87.1	0.78
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.64	0.64
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.14
3.1	履带式推土机	台班	0.001277	-	-	857	1.09
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.003942	-	-	1149.61	4.53
3.3	自卸汽车	台班	0.005724	-	-	675.97	3.87
3.4	轮胎式装载机	台班	0.001763	-	-	576.58	1.02
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.63	0.63
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.56
5	管理费	-	-				0.56
6	利润	-	-				0.28
综合单价							13.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：沟渠治理

项目编码	040501001003	项目名称	混凝土管			计量单位	m
项目特征	1.管座材质:预制承插口钢筋砼排水管Ⅱ级 2.规格:Φ500 3.接口方式:胶圈接口 4.管道检验及试验要求:闭水试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	69.83
1.1	普工	工日	0.10828	-	-	87.1	9.43
1.2	一般技工	工日	0.21657	-	-	134	29.02
1.3	高级技工	工日	0.03607	-	-	201	7.25
1.4	其他人工费	元	1	-	-	24.13	24.13
2	材料费	-	-	-	-	-	207.37
2.1	镀锌铁丝	kg	0.0068	-	-	5.18	0.04
2.2	标准砖	千块	0.00165	-	-	250	0.41
2.3	润滑油	kg	0.0561	-	-	10.5	0.59
2.4	焊接钢管	m	0.0003	-	-	17	0.01
2.5	橡胶管	m	0.015	-	-	4.4	0.07
2.6	预拌水泥砂浆	m3	0.00014	-	-	290.8	0.04
2.7	其他材料费	元	0.074276	-	-	1	0.07
2.8	水	m3	0.3416	-	-	2.8	0.96
2.9	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0007	-	-	268.4	0.19
2.10	预制承插口钢筋砼排水管Ⅱ级（含胶圈） 500*2100*50	m	1.01	-	-	202.97	205.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.21
3.1	汽车式起重机	台班	0.00405	-	-	691.24	2.80
3.2	干混砂浆罐式搅拌机	台班	3E-5	-	-	197.4	0.01
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.4	0.40
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	280.41
5	管理费	-	-				9.14
6	利润	-	-				6.44
综合单价							295.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：沟渠治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 16 页　共 17 页

项目编码	040103002001	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源:自行考虑 2.密实度:满足设计要求 3.材料品种、规格:素土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.91
1.1	普工	工日	0.12267	-	-	87.1	10.68
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.23	6.23
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	10.69
3.1	履带式推土机	台班	0.000653	-	-	857	0.56
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002177	-	-	1149.61	2.50
3.3	夯实机电动	台班	0.05501	-	-	26.47	1.46
3.4	自卸汽车	台班	0.008177	-	-	675.97	5.53
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.64	0.64
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.6
5	管理费	-	-				2.84
6	利润	-	-				1.44
综合单价							31.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：沟渠治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 17 页　共 17 页

项目编码	040101005004	项目名称	挖淤泥、流砂			计量单位	m3
项目特征	1.挖掘深度:清淤深度1m 2.运距:暂按1km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.42
1.1	普工	工日	0.00894	-	-	87.1	0.78
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.64	0.64
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.14
3.1	履带式推土机	台班	0.001277	-	-	857	1.09
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.003942	-	-	1149.61	4.53
3.3	自卸汽车	台班	0.005724	-	-	675.97	3.87
3.4	轮胎式装载机	台班	0.001763	-	-	576.58	1.02
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.63	0.63
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.56
5	管理费	-	-				0.56
6	利润	-	-				0.28
综合单价							13.4

材料暂估单价及调整表

工程名称：沟渠治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：沟渠治理　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	10078.33	详见明细表E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	6718.89	详见明细表E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				16797.22	--
合　　计				16797.22	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：沟渠治理　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	16797.22	60	10078.33	-	-	-	-	-	
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	16797.22	40	6718.89	-	-	-	-	-	
3	041201021001	夜间施工增加	5635.11	0	0	-	-	-	-	-	
4	041201023001	二次搬运	5635.11	0	0	-	-	-	-	-	
5	041201020001	冬雨季施工	5635.11	0	0	-	-	-	-	-	
合　计					16797.22						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：沟渠治理　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	041201019001	安全生产	10078.33						
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	6718.89						
3	041201021001	夜间施工增加							
4	041201023001	二次搬运							
5	041201020001	冬雨季施工							
本页小计			16797.22	--		--		--	
合　　计			16797.22	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：沟渠治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元）C=C₁+C₂+C₃			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C₁	C₂	C₃	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：沟渠治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：沟渠治理　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：沟渠治理　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：沟渠治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：沟渠治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：沟渠治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：沟渠治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	422809.90	9	38052.89
合　计					38052.89

发包人提供材料一览表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：沟渠治理　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						—	—
合　　计						—	—

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：沟渠治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	碎石 50~80	m3	117.76512	75	75	0			
2	生态挡墙砖500*500*200mm	m3	237.77561	350	350	0			
3	页岩砖 240*115*53	千块	5.377401	350	350	0			
4	仿古青砖 240*115*53	千块	13.672244	500	600	0			
5	电	kW·h	43.400329	0.74	0.74	0			
6	水	m3	59.183498	2.8	2.8	0			
7	土工格栅 (双向)	m2	2886.268	4.87	4.87	0			
8	预拌混凝土 C15	m3	19.787516	268	268	0			
9	预拌混凝土 C25	m3	95.4046	288	288	0			
10	预拌砌筑砂浆 (干拌) DM M5	m3	20.975297	252.4	252.4	0			
11	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0112	268.4	268.4	0			
12	预制承插口钢筋砼排水管Ⅱ级（含胶圈） 500*2100*50	m	16.16	202.97	202.97	0			
本页小计									
合　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用于价格指数调差法）

工程名称：沟渠治理　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

零星水泥硬化 工程

投标总价

投标人： （盖章）

年 月 日

工程名称：零星水泥硬化

标段名称：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

投标总价

投标总价（小写）：298,152.23

（大写）：贰拾玖万捌仟壹佰伍拾贰元贰角叁分

投 标 人 ：（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：（签字或盖章）

编 制 人 ：（签字或盖章）

编 制 时 间 ：

投标报价填报说明

工程名称：零星水泥硬化

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：零星水泥硬化

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：零星水泥硬化　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	266759.05
2	措施项目	6775.11
2.1	其中：安全生产措施项目	4065.07
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	24618.07
合　　计		298,152.23

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：零星水泥硬化　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	060104007024	路床(槽)整形	1.部位:新建路路床	m2	2234.35	2.30	5139.01
2	040202010024	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm	m2	2234.35	29.18	65198.33
3	040203007024	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆	m2	2234.35	87.91	196421.71
本页小计							266759.05
合　计							266759.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：零星水泥硬化　　第 1 页　共 3 页

项目编码	060104007024	项目名称	路床(槽)整形			计量单位	m2
项目特征	1.部位:新建路路床						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
1.1	普工	工日	0.00136	-	-	87.1	0.12
1.2	一般技工	工日	0.00136	-	-	134	0.18
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.22	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.36
3.1	履带式推土机	台班	0.00081	-	-	857	0.69
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.88
5	管理费	-	-				0.24
6	利润	-	-				0.18
综合单价							2.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：零星水泥硬化　　第 2 页　共 3 页

项目编码	040202010024	项目名称	碎石			计量单位	m2
项目特征	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.39
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.96	0.96
2	材料费	-	-	-	-	-	20.33
2.1	其他材料费	元	0.3689	-	-	1	0.37
2.2	碎石 综合	m3	0.2652	-	-	75	19.89
2.3	水	m3	0.02533	-	-	2.8	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.78
3.1	水泥稳定碎石拌合站	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85
3.2	轮胎式装载机	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59
3.3	钢轮内燃压路机	台班	0.00068	-	-	884.2	0.60
3.4	钢轮振动压路机	台班	0.00103	-	-	1217.86	1.25
3.5	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00103	-	-	1272.15	1.31
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.5
5	管理费	-	-				0.95
6	利润	-	-				0.73
综合单价							29.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：零星水泥硬化　　第 3 页　共 3 页

项目编码	040203007024	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护及缩缝胀缝 5.含模板支拆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.72
1.1	普工	工日	0.04495	-	-	87.1	3.92
1.2	一般技工	工日	0.079898	-	-	134	10.71
1.3	其他人工费	元	1	-	-	8.1	8.10
2	材料费	-	-	-	-	-	55.7
2.1	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.30
2.2	金刚石锯片	片	0.000875	-	-	742.04	0.65
2.3	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.4	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.8	0.23
2.5	其他材料费	元	0.778374	-	-	1	0.78
2.6	聚氯乙烯胶泥	kg	0.116	-	-	2.93	0.34
2.7	铁件 综合	kg	0.065	-	-	3.407	0.22
2.8	电	kW·h	0.0648	-	-	0.74	0.05
2.9	水	m3	0.0861	-	-	2.8	0.24
2.10	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	-	-	288	52.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00125	-	-	29.57	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.46
5	管理费	-	-				5.36
6	利润	-	-				4.09
综合单价							87.91

材料暂估单价及调整表

工程名称：零星水泥硬化　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：零星水泥硬化　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	4065.07	详见明细表E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	2710.04	详见明细表E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				6775.11	--
合　　计				6775.11	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：零星水泥硬化　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	6775.11	60	4065.07	-	-	-	-	-	
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	6775.11	40	2710.04	-	-	-	-	-	
3	041201021001	夜间施工增加	2237.47	0	0	-	-	-	-	-	
4	041201023001	二次搬运	2237.47	0	0	-	-	-	-	-	
5	041201020001	冬雨季施工	2237.47	0	0	-	-	-	-	-	
合　计					6775.11						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：零星水泥硬化　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	041201019001	安全生产	4065.07						
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	2710.04						
3	041201021001	夜间施工增加							
4	041201023001	二次搬运							
5	041201020001	冬雨季施工							
本页小计			6775.11	--		--		--	
合　　计			6775.11	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：零星水泥硬化　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元）C=C₁+C₂+C₃			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：零星水泥硬化　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：零星水泥硬化　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：零星水泥硬化　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：零星水泥硬化　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：零星水泥硬化　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：零星水泥硬化　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：零星水泥硬化　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	273534.16	9	24618.07
合　计					24618.07

发包人提供材料一览表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：零星水泥硬化　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						—	—
合　　计						—	—

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：零星水泥硬化　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	铁件 综合	kg	145.23275	3.407	3.407	0			
2	碎石 综合	m3	592.54962	75	75	0			
3	电	kW·h	144.78588	0.74	0.74	0			
4	水	m3	248.973661	2.8	2.8	0			
5	预拌混凝土 C25	m3	410.22666	288	288	0			
6	柴油	kg	811.643191	6.655	6.655	0			
本页小计									
合　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：零星水泥硬化　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数 (%)	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

种植池工程

投标总价

投标人：（盖章）

年　月　日

工程名称：种植池

标段名称：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

投标总价

投标总价（小写）：33,851.18

（大写）：叁万叁仟捌佰伍拾壹元壹角捌分

投 标 人 ：（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：（签字或盖章）

编 制 人 ：（签字或盖章）

编 制 时 间 ：

投标报价填报说明

工程名称：种植池

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：种植池

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：种植池　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	30064.21
2	措施项目	991.92
2.1	其中：安全生产措施项目	595.15
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	2795.05
合　　计		33,851.18

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：种植池　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040101002008	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	77.77	7.30	567.72
2	040103001010	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土	m3	34.05	24.60	837.63
3	040103003016	余方弃置	1.废弃料品种:场内余土 2.运距:暂按1km	m3	38.61	8.42	325.10
4	050307009003	0.36米高防护挡墙	防护挡墙（地面以上总高度360mm） 1.240*115*53青砖清水墙砌筑 2.水泥砖基础，M5水泥砂浆砌筑（总深度620mm） 3.100厚C25混凝土垫层 4.素土夯实，夯实系数≥93%	m	224	126.49	28333.76
本页小计							30064.21
合　计							30064.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：种植池　　第 1 页　共 4 页

项目编码	040101002008	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.96
1.1	普工	工日	0.028285	-	-	87.1	2.46
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.5	1.50
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.33
3.1	履带式推土机	台班	0.000179	-	-	857	0.15
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001788	-	-	1149.61	2.06
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.29
5	管理费	-	-				0.67
6	利润	-	-				0.34
综合单价							7.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：种植池　　第 2 页　共 4 页

项目编码	040103001010	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.39
1.1	普工	工日	0.13413	-	-	87.1	11.68
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.71	6.71
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.01
3.1	夯实机电动	台班	0.0715	-	-	26.47	1.89
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.4
5	管理费	-	-				2.79
6	利润	-	-				1.41
综合单价							24.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：种植池　　第 3 页　共 4 页

项目编码	040103003016	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.废弃料品种:场内余土 2.运距:暂按1km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.59
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.24	0.24
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.37
3.1	轮胎式装载机	台班	0.002518	-	-	576.58	1.45
3.2	自卸汽车	台班	0.008177	-	-	675.97	5.53
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.39	0.39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.96
5	管理费	-	-				0.31
6	利润	-	-				0.15
综合单价							8.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：种植池　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 4 页　共 4 页

项目编码	050307009003	项目名称	0.36米高防护挡墙			计量单位	m
项目特征	防护挡墙（地面以上总高度360mm） 1.240*115*53青砖清水墙砌筑 2.水泥砖基础，M5水泥砂浆砌筑（总深度620mm） 3.100厚C25混凝土垫层 4.素土夯实，夯实系数≥93%						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	39.89
1.1	普工	工日	0.085373	-	-	87.1	7.44
1.2	一般技工	工日	0.146032	-	-	134	19.57
1.3	高级技工	工日	0.020898	-	-	201	4.20
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.69	8.69
2	材料费	-	-	-	-	-	73.01
2.1	其他材料费	元	0.028567	-	-	1	0.03
2.2	标准砖 240*115*53	千块	0.073915	-	-	250	18.48
2.3	仿古青砖 240*115*53	千块	0.042261	-	-	600	25.36
2.4	水	m3	0.068918	-	-	2.8	0.19
2.5	预拌混凝土 C25	m3	0.05656	-	-	288	16.29
2.6	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M5	m3	0.050184	-	-	252.4	12.67
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.98
3.1	夯实机电动	台班	0.002811	-	-	26.47	0.07
3.2	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.001364	-	-	197.4	0.27
3.3	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.001682	-	-	197.4	0.33
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.3	0.30
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	113.88
5	管理费	-	-				7.77
6	利润	-	-				4.84
综合单价							126.49

材料暂估单价及调整表

工程名称：种植池　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：种植池　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	595.15	详见明细表E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	396.77	详见明细表E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				991.92	--
合　　计				991.92	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：种植池　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	991.92	60	595.15	-	-	-	-	-	
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	991.92	40	396.77	-	-	-	-	-	
3	041201021001	夜间施工增加	369.15	0	0	-	-	-	-	-	
4	041201023001	二次搬运	369.15	0	0	-	-	-	-	-	
5	041201020001	冬雨季施工	369.15	0	0	-	-	-	-	-	
合　计					991.92						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：种植池　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	041201019001	安全生产	595.15						
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	396.77						
3	041201021001	夜间施工增加							
4	041201023001	二次搬运							
5	041201020001	冬雨季施工							
本页小计			991.92	--		--		--	
合　　计			991.92	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：种植池　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元）C=C₁+C₂+C₃			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C₁	C₂	C₃	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：种植池　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：种植池　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：种植池　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：种植池　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：种植池　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：种植池　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：种植池　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	31056.13	9	2795.05
合　计					2795.05

发包人提供材料一览表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：种植池　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						—	—
合　　计						—	—

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：种植池　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	标准砖 240*115*53	千块	16.557005	250	250	0			
2	仿古青砖 240*115*53	千块	9.466491	500	600	0			
3	水	m3	15.437721	2.8	2.8	0			
4	预拌混凝土 C25	m3	12.66944	288	288	0			
5	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M5	m3	11.241216	252.4	252.4	0			
6	柴油	kg	9.544375	6.655	6.655	0			
7	电	kw·h	19.453001	0.74	0.74	0			
本页小计									
合　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用于价格指数调差法）

工程名称：种植池　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目文化广场　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	110987.69
1.1	文化广场	110987.69
2	措施项目	3013.49
2.1	其中：安全生产措施项目	1808.09
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	10260.11
合计		124261.29

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

文化广场工程

投标总价

投标人：（盖章）

年　月　日

工程名称：文化广场

标段名称：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

投标总价

投标总价（小写）：124,261.29

（大写）：壹拾贰万肆仟贰佰陆拾壹元贰角玖分

投 标 人 ：（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：（签字或盖章）

编 制 人 ：（签字或盖章）

编 制 时 间 ：

投标报价填报说明

工程名称：文化广场

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：文化广场

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：文化广场　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	110987.69
1.1	水泥铺装	34294.05
1.2	红砖铺装	7444.37
1.3	磨盘铺装	1314.2
1.4	红砖分隔	709.91
1.5	0.12米红砖树池	381.78
1.6	0.5米高坐凳	8127.55
1.7	0.36米高防护挡墙	5825.56
1.8	1米高防护挡墙	3384.28
1.9	1.2米高防护挡墙	843.19
1.10	防护栏杆一	7631.29
1.11	防护栏杆二	2450.26
1.12	遮阳棚	24974.95
1.13	乡村舞台	7625.78
1.14	健身器材	3200
1.15	防撞桩	380.52
1.16	立定跳远涂绘	200
1.17	跳格子涂绘	200
1.18	成品桌凳	2000
2	措施项目	3013.49
2.1	其中：安全生产措施项目	1808.09
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	10260.11

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：文化广场　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 2 页　共 2 页

合　　计	124,261.29

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化广场　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		水泥铺装					34294.05
1	060104007025	路床(槽)整形	1.部位:新建路路床 2.素土夯实，夯实系数≥93%	m2	315	2.30	724.50
2	040202010025	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm	m2	315	29.18	9191.70
3	040203007025	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:15cm 3.嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4.其他:含路面养护、混凝土切缝及灌缝等	m2	315	77.39	24377.85
		红砖铺装					7444.37
4	040204001001	人行道块料铺设	1.240*115*53红砖铺装 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆 3.100厚c20混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实，夯实系数≥93%	m2	67	111.11	7444.37
		磨盘铺装					1314.20
5	040204001002	人行道块料铺设	1.Φ600磨盘铺装，刻字“和、美、乡、村” 2.180厚c30混凝土 3.200厚级配碎石垫层 4.素土夯实，夯实系数≥93%	m2	1.13	1163.01	1314.20
		红砖分隔					709.91
6	040204004001	红砖分格（竖砌）	1.240*115*53红砖竖砌 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆 3.100厚c20混凝土垫层（含模板） 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实，夯实系数≥93%	m	26.42	26.87	709.91
本页小计							43762.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化广场　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		0.12米红砖树池					381.78
7	040204004002	红砖树池	1.240*115*53红砖竖砌 2.C30混凝土护角 3.100厚c30混凝土	m	13.5	28.28	381.78
		0.5米高坐凳					8127.55
8	040101002009	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	11.93	7.30	87.09
9	040103001011	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土	m3	3.72	24.60	91.51
10	040103003017	余方弃置	1.废弃料品种:场内余土 2.运距:暂按1km	m3	7.65	8.43	64.49
11	04B004	0.5米高坐凳	1.外包50*100防腐木板 2.50*50防腐木龙骨@500 3.240*115*53仿古青砖砌筑双面清水墙，M5水泥砂浆砌筑 4.水泥砖基础，M5水泥砂浆砌筑（砖基础） 5.100厚C20混凝土垫层（含模板） 6.素土夯实，夯实系数≥93%	m	20.2	390.32	7884.46
		0.36米高防护挡墙					5825.56
12	040101002010	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	14.96	7.30	109.21
13	040103001012	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土	m3	6.55	24.60	161.13
14	040103003018	余方弃置	1.废弃料品种:场内余土 2.运距:暂按1km	m3	7.43	8.42	62.56
本页小计							8842.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化广场　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	050307009004	0.36米高防护挡墙	1.240*115*53青砖 2.清水墙砌筑，M5水泥砂浆砌筑 3.水泥砖砌筑，M5水泥砂浆砌筑（砖基础） 4.100厚c25混凝土垫层（含模板） 5.素土夯实，夯实系数≥93%	m	43.1	127.44	5492.66
		1米高防护挡墙					3384.28
16	040101002011	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	3.01	7.32	22.03
17	040103001013	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土	m3	1.32	24.63	32.51
18	040103003019	余方弃置	1.废弃料品种:场内余土 2.运距:暂按1km	m3	1.49	8.41	12.53
19	050307009005	1米高防护挡墙	1.高度0.8米，厚度0.25米广告字7个 2.高度0.1米,宽度0.2m，锌板焊接底座（白色金属，烤漆） 3.240*115*53青砖 4.清水墙砌筑，M5水泥砂浆砌筑（弧形） 5.水泥砖砌筑，M5水泥砂浆砌筑（砖基础，弧形） 6.100厚c25混凝土垫层（含模板） 7.素土夯实，夯实系数≥93%	m	8.66	383.05	3317.21
		1.2米高防护挡墙					843.19
20	040101002012	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	1.19	7.33	8.72
本页小计							8885.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化广场　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	040103001014	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土	m3	0.52	24.61	12.80
22	040103003020	余方弃置	1.废弃料品种:场内余土 2.运距:暂按1km	m3	0.59	8.42	4.97
23	050307009006	1.2米高防护挡墙	1.240*115*53青砖清水墙砌筑 2.镂空砖花，M5水泥砂浆砌筑 3.水泥砖砌筑，M5水泥砂浆砌筑（砖基础） 4.100厚c25混凝土垫层（含模板） 5.素土夯实，夯实系数≥93%	m	3.42	238.80	816.70
		防护栏杆一					7631.29
24	040101002013	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	13.37	7.30	97.60
25	040103001015	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土	m3	5.85	24.60	143.91
26	040103003021	余方弃置	1.废弃料品种:场内余土 2.运距:暂按1km	m3	6.64	8.42	55.91
27	050307009007	防护栏杆一	1.Φ80碳化防腐木外饰清漆 2.Φ60、Φ100碳化防腐木外饰清漆 3.240*115*53红砖清水墙砌筑，M5水泥砂浆砌筑 4.200*200*200c25混凝土 5.水泥砖砌筑，M5水泥砂浆砌筑（砖基础） 6.100厚c25混凝土垫层（含模板） 7.素土夯实，夯实系数≥93%	m	38.5	190.49	7333.87
本页小计							8465.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化广场　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		防护栏杆二					2450.26
28	040101002014	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	4.1	7.31	29.97
29	040103001016	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土	m3	1.79	24.60	44.03
30	040103003022	余方弃置	1.废弃料品种:场内余土 2.运距:暂按1km	m3	2.04	8.43	17.20
31	050307009008	防护栏杆二	1.Φ80碳化防腐木外饰清漆 2.Φ60碳化防腐木外饰清漆 3.Φ100碳化防腐木外饰清漆 4.240*115*53红砖清水墙砌筑，M5水泥砂浆砌筑 5.200*200*200c25混凝土 6.水泥砖砌筑，M5水泥砂浆砌筑（砖基础） 7.100厚c25混凝土垫层（含模板） 8.素土夯实，夯实系数≥93%	m	11.8	199.92	2359.06
		遮阳棚					24974.95
32	040205012001	遮阳棚	1.不锈钢立杆，喷涂灰色氟碳漆立杆下Φ120，上Φ80 2.不锈钢挂环喷涂灰色氟碳漆 3.加密加厚遮阳黑网 4.含基础（含基础土石方、基础混凝土，钢筋等），具体详见图纸设计	座	1	24974.95	24974.95
		乡村舞台					7625.78
33	040101002015	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	10.07	7.31	73.61
本页小计							27498.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化广场　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	040103001017	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土	m3	4.41	24.60	108.49
35	040103003023	余方弃置	1.废弃料品种:场内余土 2.运距:暂按1km	m3	5	8.42	42.10
36	050307009009	红砖挡墙	1.240*115*53红砖竖砌压顶 2.240*115*53红砖砌筑挡墙，M5水泥砂浆砌筑 3.水泥砖砌筑，M5水泥砂浆砌筑（砖基础） 4.100厚c25混凝土垫层（含模板） 5.素土夯实，夯实系数≥93%	m	29	110.31	3198.99
37	040204001003	红砖铺装	1.240*115*53红砖铺装 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆 3.100厚c20混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实，夯实系数≥93%	m2	31.97	111.11	3552.19
38	040204004003	红砖分格（竖砌）	1.240*115*53红砖竖砌 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆 3.100厚c20混凝土垫层 4.150厚级配碎石垫层 5.素土夯实，夯实系数≥93%	m	14	26.87	376.18
本页小计							7277.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化广场　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	010502032001	台阶	1.240*115*53红砖砌筑 2.水泥砖砌筑，M5水泥砂浆砌筑 3.100厚c25混凝土垫层 4.素土夯实，夯实系数≥93%	m2	0.6	457.04	274.22
		健身器材					3200.00
40	04B005	健身器材	1.健身器材 2.具体样式及材质详见图纸设计	个	4	800.00	3200.00
		防撞桩					380.52
41	040205017001	警示柱	1.类型:0.4m高防撞桩 2.材质：不锈钢 3.具体详见图纸设计	根	7	54.36	380.52
		立定跳远涂绘					200.00
42	04B006	彩绘	1.立定跳远涂绘 2.详见图纸设计	项	1	200.00	200.00
		跳格子涂绘					200.00
43	04B007	彩绘	1.跳格子涂绘 2.详见图纸设计	项	1	200.00	200.00
		成品桌凳					2000.00
44	050305004001	成品桌/凳/椅安装	1.成品桌凳 2.材质：石质 3.详见图纸设计	个	2	1000.00	2000.00
本页小计							6254.74
合　计							110987.69

材料暂估单价及调整表

工程名称：文化广场　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	健身器材		个	4	800	3200					
2	彩绘		项	2	200	400					
3	成品桌/凳/椅安装		个	2	1000	2000					
本页小计						5600	—	—			—
合　　计						5600	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：文化广场　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1808.09	详见明细表E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	1205.4	详见明细表E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				3013.49	--
合　　计				3013.49	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：文化广场　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	3013.49	60	1808.09	-	-	-	-	-	
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	3013.49	40	1205.4	-	-	-	-	-	
3	041201021001	夜间施工增加	1149.23	0	0	-	-	-	-	-	
4	041201023001	二次搬运	1149.23	0	0	-	-	-	-	-	
5	041201020001	冬雨季施工	1149.23	0	0	-	-	-	-	-	
合　计					3013.49						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：文化广场　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	041201019001	安全生产	1808.09						
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	1205.4						
3	041201021001	夜间施工增加							
4	041201023001	二次搬运							
5	041201020001	冬雨季施工							
本页小计			3013.49	--		--		--	
合　　计			3013.49	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：文化广场　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元）C=C₁+C₂+C₃			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：文化广场　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：文化广场　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：文化广场　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：文化广场　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：文化广场　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：文化广场　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：文化广场　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	114001.18	9	10260.11
合　计					10260.11

发包人提供材料一览表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：文化广场　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						—	—
合　　计						—	—

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：文化广场　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	钢筋 HRB400 Φ16	kg	49.7535	3.214	3.214	0			
2	标准砖 240*115*53	千块	13.419752	250	250	0			
3	红砖 240*115*53	千块	1.772737	350	350	0			
4	仿古青砖 240*115*53	千块	6.436588	600	600	0			
5	防腐木板	m2	12.726	100	100	0			
6	不锈钢管 Φ108	m	33.2	51.344	51.344	0			
7	Φ600磨盘铺装,刻字“和、美、乡、村”	套	4	300	300	0			
8	预拌混凝土 C20	m3	6.8276	278	278	0			
9	预拌混凝土 C25	m3	58.710009	288	288	0			
10	预拌地面砂浆（干拌）DS M15	m3	3.043328	306.8	306.8	0			
11	碎石 综合	m3	112.657225	75	75	0			
12	预拌混凝土 C30	m3	0.573579	298	298	0			
13	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M5	m3	8.21874	252.4	252.4	0			
本页小计									
合　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用于价格指数调差法）

工程名称：文化广场　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 Fo	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目村标　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	7455.53
1.1	村标	7455.53
2	措施项目	303.45
2.1	其中：安全生产措施项目	182.07
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	698.31
合计		8457.29

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

_____村标_____工程

投标总价

投标人：_____（盖章）_____

年　月　日

工程名称：村标

标段名称：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

投标总价

投标总价（小写）：8,457.29

（大写）：捌仟肆佰伍拾柒元贰角玖分

投 标 人 ：（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：（签字或盖章）

编 制 人 ：（签字或盖章）

编 制 时 间 ：

投标报价填报说明

工程名称：村标

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：村标

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：村标　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	7455.53
2	措施项目	303.45
2.1	其中：安全生产措施项目	182.07
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	698.31
合　　计		8,457.29

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：村标　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040101002016	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	4.13	7.31	30.19
2	040103001018	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土	m3	1.29	24.61	31.75
3	040103003024	余方弃置	1.废弃料品种:场内余土 2.运距:暂按1km	m3	2.65	8.42	22.31
4	050307009010	村标	1.高0.7米厚0.25米白色金属字体 烤漆黑体 7个 ；英文字母及150高灰色金属字体（首字母200高），厚度5cm，51个 2.侧面金属，面发光 3.高0.1米宽0.3米白色金属底座 烤漆 4.粒径200-400自然块石砌筑，不露浆（含砌筑脚手架） 5.仿古青砖基础，M5水泥砂浆砌筑 6.100厚C15混凝土垫层 7.素土夯实，夯实系数≥93%	m	7	1053.04	7371.28
本页小计							7455.53
合　计							7455.53

材料暂估单价及调整表

工程名称：村标　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：村标　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	182.07	详见明细表E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	121.38	详见明细表E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				303.45	--
合　　计				303.45	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：村标

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	303.45	60	182.07	-	-	-	-	-	
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	303.45	40	121.38	-	-	-	-	-	
3	041201021001	夜间施工增加	118.19	0	0	-	-	-	-	-	
4	041201023001	二次搬运	118.19	0	0	-	-	-	-	-	
5	041201020001	冬雨季施工	118.19	0	0	-	-	-	-	-	
合 计					303.45						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：村标　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	041201019001	安全生产	182.07						
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	121.38						
3	041201021001	夜间施工增加							
4	041201023001	二次搬运							
5	041201020001	冬雨季施工							
本页小计			303.45	--		--		--	
合　　计			303.45	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：村标　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元）C=C₁+C₂+C₃			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C₁	C₂	C₃	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：村标　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：村标　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：村标　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：村标　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：村标　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：村标　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：村标　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	7758.98	9	698.31
合　计					698.31

发包人提供材料一览表

标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程名称：村标　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						—	—
合　　计						—	—

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：村标　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	块石	m3	5.5125	80	80	0			
2	标准砖 240*115*53	千块	1.205795	250	250	0			
3	白色金属底座 烤漆 δ1.0	m2	3.366	45	45	0			
4	150高灰色金属字体 厚度：5cm 0.2m2以内	个	51.51	8	8	0			
5	高0.7米厚0.25米白色金属字体 烤漆黑体 0.5m2以内	个	7.07	95.2	95.2	0			
6	预拌混凝土 C15	m3	0.57974	268	268	0			
7	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M5	m3	1.988742	252.4	252.4	0			
本页小计									
合　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用于价格指数调差法）

工程名称：村标　　标段：唐河县马振抚镇胡营村农村公益事业财政奖补重点村项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。