

2. 投标分项报价一览表（适用于货物）

投标分项报价一览表

项目编号：宛城政采公

开-2026-8

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1	中央空调多联外机	格力、GMV-685WML/A	冷暖类型：冷暖 定变频：变频 制冷量(Kw)68.5 制热量(Kw)75 制冷功率(kw)19.6 制热功率(kw)17.4 APF4.4	珠海格力电器股份有限公司	台	6	30631	183786	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕
2	中央空调天井式内机	格力、GMV-NDR140T/D	冷暖类型：冷暖 定变频：变频 制冷量(Kw)14 制热量(Kw)16 制冷功率(kw)0.16 制热功率(kw)0.16	珠海格力电器股份有限公司	台	30	3675	110250	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕
3	分歧管	格力、FQ01B	材质：纯铜，气管和液管19/10	珠海格力电器股份有限公司	个	8	80	640	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕

4	分歧管	格力、FQ02	材质：纯铜，气管和液管 28.6/15.9	珠海格力电器股份有限公司	个	13	120	1560	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕
5	分歧管	格力、FQ03	材质：纯铜，气管和液管 38.1/19.05	珠海格力电器股份有限公司	个	3	260	780	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕
6	分歧管	格力、FQ04	材质：纯铜，气管和液管 41.3/19.05	珠海格力电器股份有限公司	个	5	400	2000	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕
7	主电缆	上海起帆、 YJV-4X70	规格：YJV-4X70 线芯材质：铜芯 安装方式：沿桥架敷设，含两端冷接式终端接头及制作连接	上海起帆	米	55	320	17600	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕
8	主电缆	上海起帆、 YJV-4X35	规格：YJV-4X35 线芯材质：铜芯 安装方式：沿桥架敷设，含两端冷接式终端接头及制作连接	上海起帆	米	90	200	18000	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕

9	配电箱	国标	额定工作电压：380V 额定绝缘电压：400V 额定冲击耐受电压：4KV 箱体材质：冷轧钢板，防护等级IP30，表面静电喷塑处理，具有防锈、防腐、抗磨损的特性。 参考尺寸： 500mm*700mm*200mm（±10mm） 安装方式：挂墙安装 进出线方式：箱体下部 内部配置： 250A 塑壳断路器：1只 C63A/3P微型断路器：4只 其它： 包含成套制作、配线、接线端子、铜排、门锁、箱体开孔、防火堵漏、设备安装等	/	台	2	1000	2000	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕
10	送配电系统调试	国标	输配电装置系统调， 1kV交流供电	/	项	1	6000	6000	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕

11	连接铜管	青岛宏泰	规格:磷脱氧铜管(TP2 铜管) 连接铜管Φ9.52, 连接方式: 焊接, 施工工艺: 管道及管件 安装、水压试验及水冲洗。	青岛宏泰	m	166	30	4980	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕
12	连接铜管	青岛宏泰	规格:磷脱氧铜管(TP2 铜管) 连接铜管Φ12.7, 管道及管件 安装、水压试验及水冲洗。	青岛宏泰	m	12	39	468	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕
13	连接铜管	青岛宏泰	规格:磷脱氧铜管(TP2 铜管) 连接铜管Φ15.9, 连接方式: 焊接, 施工工艺: 管道及管件 安装、水压试验及水冲洗。	青岛宏泰	m	126	57	7182	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕
14	连接铜管	青岛宏泰	规格:磷脱氧铜管(TP2 铜管) 连接铜管Φ19.5, 连接方式: 焊接, 施工工艺: 管道及管件 安装、水压试验及水冲洗。	青岛宏泰	m	150	70	10500	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕

15	连接铜管	青岛宏泰	规格:磷脱氧铜管(TP2 铜管) 连接铜管Φ22.2,连接方式: 焊接,施工工艺:管道及管件 安装、水压试验及水冲洗。	青岛宏泰	m	57	82	4674	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕
16	连接铜管	青岛宏泰	规格:磷脱氧铜管(TP2 铜管) 连接铜管Φ28.6,连接方式: 焊接,施工工艺:管道及管件 安装、水压试验及水冲洗。	青岛宏泰	m	29	125	3625	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕
17	连接铜管	青岛宏泰	规格:磷脱氧铜管(TP2 铜管) 连接铜管Φ31.8,连接方式: 焊接,施工工艺:管道及管件 安装、水压试验及水冲洗。	青岛宏泰	m	53	142	7526	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕
18	连接铜管	青岛宏泰	规格:磷脱氧铜管(TP2 铜管) 连接铜管Φ38.1,连接方式: 焊接,施工工艺:管道及管件 安装、水压试验及水冲洗。	青岛宏泰	m	12	195	2340	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕
19	连接铜管	青岛宏泰	规格:磷脱氧铜管(TP2 铜管) 连接铜管Φ41.3,连接方式: 焊接,施工工艺:管道及管件 安装、水压试验及水冲洗。	青岛宏泰	m	86	228	19608	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕

20	制冷剂	中化蓝天	R410A	中化蓝天	kg	65	60	3900	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕
21	冷凝水管	浙江中财	PVC冷凝水管De25, 外部采用 厚度18mm橡塑材质的保温棉 进行保温处理。	浙江中财	m	160	9	1440	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕
22	冷凝水管	浙江中财	PVC冷凝水管De32, 外部采用 厚度18mm橡塑材质的保温棉 进行保温处理。	浙江中财	m	60	15	900	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕
23	冷凝水管	浙江中财	PVC冷凝水管De40, 外部采用 厚度18mm橡塑材质的保温棉 进行保温处理。	浙江中财	m	35	22	770	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕
24	冷凝水管	浙江中财	PVC冷凝水管De50, 外部采用 厚度18mm橡塑材质的保温棉 进行保温处理。	浙江中财	m	45	31	1395	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕
25	铜管保温	河北华美	Φ9.52铜管外部采用厚度 18mm橡塑材质的保温棉进行 保温处理。	河北华美	m	166	5	830	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕
26	铜管保温	河北华美	Φ12.7铜管外部采用厚度 18mm橡塑材质的保温棉进行 保温处理。	河北华美	m	12	5.1	61.2	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕

27	铜管保温	河北华美	Φ 15.9铜管外部采用厚度18mm橡塑材质的保温棉进行保温处理。	河北华美	m	126	6	756	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕
28	铜管保温	河北华美	Φ 19.05铜管外部采用厚度18mm橡塑材质的保温棉进行保温处理。	河北华美	m	150	6.6	990	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕
29	铜管保温	河北华美	Φ 22.2铜管外部采用厚度18mm橡塑材质的保温棉进行保温处理。	河北华美	m	57	7	399	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕
30	铜管保温	河北华美	Φ 28.6铜管外部采用厚度18mm橡塑材质的保温棉进行保温处理。	河北华美	m	29	8.4	243.6	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕
31	铜管保温	河北华美	Φ 31.8铜管外部采用厚度18mm橡塑材质的保温棉进行保温处理。	河北华美	m	53	10	530	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕
32	铜管保温	河北华美	Φ 38.1铜管外部采用厚度18mm橡塑材质的保温棉进行保温处理。	河北华美	m	12	11.5	138	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕
33	铜管保温	河北华美	Φ 41.3铜管外部采用厚度18mm橡塑材质的保温棉进行保温处理。	河北华美	m	86	12.5	1075	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕

34	内机电源 线	郑州三厂	规格：BV2.5 线芯材质：铜芯	郑州三厂	米	3.3	3.6	11.88	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕
35	吊丝	国标	M10*1.5热镀锌铜丝	国标	Kg	80	9	720	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕
36	吊卡	国标	Φ 50PVC吊卡	国标	个	380	2	760	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕
37	主机托架	国标	1500*600*600C型钢材	国标	个	4	270	1080	合同签订后20 日历天内供货、 安装、调试完毕
投标报价金额合计（大写）：肆拾壹万玖仟伍佰壹拾捌元陆角捌分整									

投标人（公章）：南阳市誉隆家电有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 2026 年 7 月 17 日