

(二) 响应函附录

项目名称	南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目				
响应单位	南阳市任达装饰工程有限公司				
法定代表人	卢万荣	注册资金	贰佰万元整		
响应总报价(元)	大写: <u>人民币壹佰零陆万玖仟零玖拾柒元伍角伍分</u>			小写: <u>1069097.55</u>	
响应工期	25 日历天	质量	合格		
响应有效期	响应截止之日起 60 天				
项目负责人	李自杰	级别	无	职称	无
年龄	33	性别	男	学历	本科
服务承诺	可另附表				

响应人: 南阳市任达装饰工程有限公司 (电子签章)

法定代表人或委托代理人: _____ (电子签名)

日期: 2023 年 10 月 31 日

2. 主要人员简历表

附 1：（二）项目负责人简历表

应附项目负责人身份证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

姓 名	李自杰	年 龄	34	专 业	装饰装修
职 务	项目经 理	工作 年限	12	拟在本合同任职	项目经理
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	
2023 年 7 月 -2023 年 8 月	南阳市第十二小学校人民路校区、明山路校区校舍装饰装修改造项目		项目经理	郭老师 13937749231	

项目负责人身份证：



六、已标价的工程量清单

南阳市第十二小学校白河路校区运动
场改造项目 _____ 工程

投 标 总 价

投 标 人： _____
(单位盖章)

年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目

投 标 总 价 (小写)： 1,069,097.55

(大写)： 壹佰零陆万玖仟零玖拾柒元伍角伍分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定
代表
人
或
其
授
权
人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目

第 1 页 共 1 页




表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目

标段：单项工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		一、标题及版面					49162.05	
1	011508001001	发光字	1. 不锈钢包边发光字 2. 尺寸:0.23mm长	个	1	125.43	125.43	
2	011507003001	标志	1. 5mm乳白吸塑板平板打印 2. 尺寸:0.72*0.72m	个	1	348.03	348.03	
3	011507003002	版面	1. 5mm乳白吸塑板平板打印 2. 尺寸:1.1*0.8m	个	6	483.02	2898.12	
4	011507003003	版面	1. 5mm乳白吸塑板平板打印 2. 尺寸:1.13*1.13m	个	1	876.64	876.64	
5	011507003004	版面	1. 5mm乳白吸塑板平板打印 2. 尺寸:1.34*1.34m	个	5	675.48	3377.4	
6	011507003005	版面	1. 5mm乳白吸塑板平板打印 2. 尺寸:0.9*2.55m	个	10	1671.72	16717.2	
7	011507003006	版面	1. 5mm乳白吸塑板平板打印 2. 尺寸:1.35*2.2m	个	9	1754.09	15786.81	
8	011507003007	版面	1. pvc平板打印附晶片	项	1	5263.25	5263.25	
9	011507003008	维修	1. 原灯箱损坏部分维修	项	1	3769.17	3769.17	
		分部小计					49162.05	
		二、操场改造					872914.81	
		石材					237734.89	
1	011605001002	平面块料拆除	1. 原瓷砖铲除	m2	830.56	9.65	8014.9	
2	011602001002	混凝土构件拆除	1. 原瓷砖下混凝土垫层铲除	m2	830.56	30.59	25406.83	
3	010103002002	余方弃置	1. 名称:建筑垃圾外运 2. 运距:10KM	m3	132.89	165.06	21934.82	
4	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 地铺石下做50mm厚C20细石混凝土垫层找平 商混	m2	729	51.67	37667.43	
5	011102001001	石材楼地面	1. 瓷砖铲除部分铺贴18mm厚地铺石	m2	729	187.39	136607.31	
本页小计							278793.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造
项目

标段：单项工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010607004001	金属网栏	1. 操场围挡	m2	120	67.53	8103.6	
		跑道					325107.39	
1	041001001003	拆除路面	1. 原跑道面层拆除	m2	841	4.16	3498.56	
2	041001001004	拆除路面	1. 原跑道下基层拆除	m2	841	21.8	18333.8	
3	010103002003	余方弃置	1. 名称:建筑垃圾外运 2. 运距:10KM	m3	109.33	165.06	18046.01	
4	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 地铺石下做50mm厚C20细石混凝土垫层找平 商混	m2	841	51.67	43454.47	
5	040203006001	沥青混凝土	1. 跑道新做5cm细粒式沥青地面	m2	841	97.28	81812.48	
6	011104001001	地毯楼地面	1. 新铺跑道 2. 重新铺贴15mm厚草皮免冲砂	m2	841.33	190.13	159962.07	
		篮球场					286851.04	
1	011103001001	橡胶板楼地面	1. 铺贴16mm厚软塑悬浮运动地板, 含划线	m2	589.28	442.22	260591.4	
2	011501001002	篮球架	1. 金陵品牌篮球架带保护套	个	4	6564.91	26259.64	
		井盖					1723.12	
1	040204006001	检查井升降	1. 井盖位置重新垫高	座	8	215.39	1723.12	
		排水沟					21498.37	
1	080106002001	砌筑沟	1. (300-600)高*300宽(净尺寸) 2. 排水地沟底做100厚C20素砼垫层 3. 沟壁水泥砂浆砌120砖墙, 水泥砂浆粉刷收光 4. 现浇钢筋砼盖, 板厚100mm, 配筋为@12-200, 双向单层, C25商混	m	82.65	250.61	20712.92	
2	010103002004	余方弃置	1. 余方外运, 运距10km	m3	28.93	27.15	785.45	
		分部小计					872914.81	
		三、走廊文化					86553.87	
本页小计							643283.52	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造
项目

标段：单项工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		吊顶					26899.25	
1	011302001001	吊顶天棚	1. 造型吊顶 2. 石膏板做造型吊顶, 批腻子粉刷乳胶漆	m ²	33.6	228.73	7685.33	
2	011302001002	吊顶天棚	1. 定制铝方通吊顶	m ²	66	261.42	17253.72	
3	011406001001	抹灰面油漆	1. 原墙面顶刷乳胶漆	m ²	66	29.7	1960.2	
		教室前墙					19197.52	
1	011207001001	墙面装饰板	1. 画面 2. 欧松板打底, 面贴高清纳米油画布uv打印, 面附软磁卡套, 周围收条收口	m ²	23.27	824.99	19197.52	
		栏杆					20378.05	
1	011207001002	墙面装饰板	1. 画面 2. 欧松板打底, 面贴高清纳米油画布uv打印, 收口条收口	m ²	25.5	690.74	17613.87	
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 粉刷乳胶漆	m ²	19.05	25.55	486.73	
3	011507002001	竖式标箱	1. 小版面 2. pvc平板打印附晶片 3. 规格:1*0.4m	个	7	325.35	2277.45	
		兴趣角					10394.35	
1	011501001001	封窗户	1. 封窗户 2. 木龙骨骨架, 面附水泥板	项	1	2671.24	2671.24	
2	011207001003	墙面装饰板	1. 底板+油漆 2. 木龙骨骨架, 面附水泥板, 批腻子, 粉刷乳胶漆	m ²	14.28	230.89	3297.11	
3	011207001004	墙面装饰板	1. 油画布 2. 高清纳米油画布uv打印	m ²	14.28	100.72	1438.28	
4	011207001005	墙面装饰板	1. 造型 2. 木龙骨骨架, 阻燃板做造型, 面附石膏板, 粉刷乳胶漆	m ²	12.16	163.41	1987.07	
本页小计							75868.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目 标段：单项工程 第 5 页 共 42 页

项目编码		011507003004		项目名称		版面		计量单位	个		工程量	5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
15-213	发光亚克力字 >1.0m2 混凝土面	10个	0.1	1071.29	4200.08		232.78	107.13	420.01				23.27
15-156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10m2	0.0359	201.27	3237.67		43.66	7.23	116.27				1.57
人工单价				小计					114.36	536.28			24.84
高级技工227.51元/工日;普工98.59元/工日;一般技工151.67元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								675.48					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	有机玻璃 6			m2	0.4158	271.65	112.95						
	发光亚克力字 1m2以外			个	1.01	407.48	411.55						
	其他材料费					-	11.69	-					
	材料费小计					-	536.2	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目 标段：单项工程 第 6 页 共 42 页

项目编码		011507003005		项目名称		版面		计量单位	个		工程量	10		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
15-214	发光亚克力字 >1.0m2 块料面	10个	0.1	974.07	4200.08		211.65	97.41	420.01				21.16	
15-156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10m2	0.2295	201.27	3237.67		43.66	46.19	743.05				10.02	
15-148	平面广告牌基层 木结构 一般	10m2	0.2295	540.75	793.34	3.1	117.62	124.1	182.07		0.71		27	
人工单价				小计					267.7	1345.13		0.71		58.18
高级技工227.51元/工日;普工98.59元/工日;一般技工151.67元/工日				未计价材料费										
清单项目综合单价								1671.72						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	有机玻璃 6			m2	2.6574	271.65	721.88							
	发光亚克力字 1m2以外			个	1.01	407.48	411.55							
	其他材料费					-	211.52	-						
	材料费小计					-	1344.94	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目 标段：单项工程 第 25 页 共 42 页

项目编码		080106002001		项目名称		砌筑沟		计量单位	m	工程量	82.65
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m ³	0.035	75.41		29.68	15.58	2.64		1.04	0.55
5-1	现浇混凝土 垫层	10m ³	0.005	490.75	4990.06		203.98	2.45	24.95		1.02
4-35	砖地沟	10m ³	0.0144	1279.36	3666.47	63.81	390.88	18.42	52.8	0.92	5.63
12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m ²	0.012	2999.02	1044.72	98.13	844.9	35.99	12.54	1.18	10.14
5-61	预制混凝土 地沟盖板	10m ³	0.01	964.88	5342.02		401.34	9.65	53.42		4.02
5-124	钢筋网片	t	0.0018	1445.88	5094.08	168.13	601.46	2.62	9.25	0.31	1.1
人工单价				小计				71.77	152.96	3.45	22.46
高级技工227.51元/工日;普工98.59元/工日;一般技工181.67元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								250.61			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土 C20					m ³	0.1103	461.7	50.93		
	其他材料费							-	101.8	-	
	材料费小计							-	152.72	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目 标段：单项工程 第 26 页 共 42 页

项目编码		010103002004		项目名称		土方弃置		计量单位	m ³	工程量	28.93
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-61	装载机装车 土方	10m ³	0.1	4.65		20.29	1.25	0.47		2.03	0.13
1-65 + 1-66 * 9	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):10	10m ³	0.1	2.37		235.66	7.35	0.24		23.57	0.74
人工单价				小计				0.71		25.6	0.87
普工98.59元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								27.15			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

