

# 南阳市第十二小学校白河路校区运动 场改造项目

采购项目编号：南阳政采磋商-2023-74

## 合 同 书

发包人（全称）：南阳市第十二小学校

承包人（全称）：南阳市任达装饰工程有限公司

日期：2023年11月2日



# 第一部分 合同协议书

甲方（发包人全称）：南阳市第十二小学校

乙方（承包人全称）：南阳市任达装饰工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1、工程名称：南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目

2、工程地点：南阳市境内

3、工程内容：南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造（详见工程量清单）

4、项目编号：南阳政采磋商-2023-74

5、工程承包范围：

承包范围：按照发包人提供的工程量清单。

## 二、合同工期

计划开工日期：2023年11月4日（具体开工日期以发包方或监理方通知为准）；

计划竣工日期：2023年11月28日。

工期总日历天数：25日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

合格。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价：

人民币金额（大写）：人民币壹佰零陆万捌仟玖百陆拾玖元整；

（小写）：¥1068960.00 元。

2、合同价格形式：单价合同，工程量据实结算。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：李自杰

#### 六、合同文件构成

组成合同的文件包括：

- 1、本合同协议书
- 2、中标通知书
- 3、招标文件及答疑
- 4、投标书及其附件
- 5、本合同专用条款
- 6、其他合同文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设

资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

2. 承包人承诺按照法律规定、投标承诺和施工合同约定组织完成工程施工，确保工程质量、安全和施工工期，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2023 年 11 月 2 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 南阳市第十二小学校 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章或合同专用章 后生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 5 份，均具有同等法律效力，发包人执 3 份，承包

人执 2 份。

以下为签署页：

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 张瑞

组织机构代码：

124113004190452831

地址：南阳市宛城区人民南路 1299 号

邮政编码：473009

开户银行：

账 号：

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 李自杰

组织机构代码：

91411302MA9KXLN80D

地址：河南省南阳市宛城区汉

冢乡皇姑街 1 号

邮政编码：473023

开户银行：交通银行南阳分行卧龙

路支行

账 号：412105999011000152392

## 第二部分 通用合同条款

### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

### 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)

相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

## 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

## 2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

## 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予以积极配合；

2.5.2 合同履行期间,甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方,双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

## 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

## 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要,向甲方了解有关情况,调阅有关资料等,甲方应予积极配合;

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等;

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意,任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料,包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等,并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

## 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系,并提供相关内部规章制度给甲方,以便甲方进行监督检查;

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求,并应接受甲方的监督检查。

## 2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

## 2.11 不可抗力

2.11.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款

约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

## 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

## 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

## 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.15 检验和验收

2.15.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全

标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

## 2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

## 2.17 违约

除专用合同条件另有约定外，在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属于承包人违约：

- (1) 承包人的原因导致的承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定；
- (2) 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
- (3) 承包人违反约定采购和使用不合格材料或工程设备；
- (4) 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；
- (5) 承包人未经工程师批准，擅自将已按合同约定进入施工

现场的施工设备、临时设施或材料撤离施工现场；

(6) 承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

(7) 由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

(8) 承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人指示进行修复的；

(9) 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

(10) 承包人未能按照合同约定履行其他义务的。。

## 2.18 合同使用的文字和适用的法律

2.18.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.18.2 合同适用中华人民共和国法律。

## 2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

## 第三部分 专用合同条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

### 1. 合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：（1）合同协议书（2）中标通知书（3）投标函及投标函附录（4）专用合同条款（5）通用合同条件（6）招标文件及附件、投标文件及附件（7）技术标准和要求（8）图纸（包括中标人提供的深化设计图纸）（9）已标价工程量清单（10）其他合同文件。

### 2. 语言文字和适用法律、标准及规范

2.1 本合同除使用汉语外，不使用其他语言文字。

#### 2.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规。

#### 2.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：执行国家、省市现行规范、标准

发包人提供标准规范的时间：不提供

国内没有相应标准、规范时的约定：无

### 3. 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

#### 4. 发包人代表

监督：                      现场代表：

职权：负责工程建设协调和党风廉政工作；对工程建设中的质量、安全、工期进行监督管理。

#### 5. 发包人工作

5.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前将施工现场各种障碍物清除。

将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前水、电由发包人接至距施工区域20米范围内（由承包方自行安装好计量电表、水表），其它线路则由承包方负责。

施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：按现状。

由发包人办理的施工所需证件、批件名称和完成时间：由发包人按有关规定办理。

图纸会审和设计交底时间：开工前。

协调处理施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由发包人负责向承包人提供规

划

5.2 发包人委托承包人办理的工作：需要时由发包人委托，承包人办理。

## 6. 承包人工作

6.1 承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：

(1) 应提供计划、报表的名称及完成时间：

开工前一周提供施工进度总计划；施工组织和材料（设备）进场计划表。

(2) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

承包人负责施工现场的安全及保卫工作，负责施工人员的治安教育和管理工作；对非施工人员未经允许不准其进入现场随意走动。由此发生事故，均由承包人负责。

(3) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：双方协商办公及材料用房。

(4) 承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人于开工前7天办妥。

(5) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人承担。

(6) 施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应采取经监理方和发包人批准的措施进行保护，费用由发包人承担。由承包人自身原因造成的损失和罚款，由承包人负责。

(7) 施工承担清洁卫生的要求：按市容等有关行政管理部门规

定，做好文明施工，保持场地整洁卫生，做到人走场清，所发生费用由承包人承担。

## 7. 进度计划

7.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：开工前七日内。

## 8. 开工及延期开工

8.1 本工程总工期为 25 日历天。

## 9. 工期延误

9.1 双方约定工期顺延的其他情况：由于甲方和不可抗拒原因，经双方签证顺延；

## 10. 质量标准

质量要求：合格。

## 11. 安全施工

承包人在施工现场的安全管理、教育及安全事故责任由承包人自行承担。

## 12. 合同价款支付方式

双方约定的工程款支付的方式和时间：工程完工验收合格后，7日内付至合同额的 100%。

## 13. 竣工验收

13.1 承包人提供竣工资料的约定：竣工验收前 5 天提供完整的竣工资料 2 套，甲方 7 日内组织验收。

13.2 项目验收：按招标文件、采购内容及国家标准要求执行

#### 14. 争议

14.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

(1) 请 建设行政主管部门进行 调解

(2) 向 工程所在地 人民法院提起诉讼。

#### 15. 不可抗力

15.1 双方关于不可抗力的约定：按通用条款执行。

#### 16. 保险

16.1 本工程双方约定投保内容如下：

关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：由承包人按国家和地方相关规定投保并承担费用。

#### 17. 合同份数

17.1 双方约合同份数：合同共贰份，甲乙双方各执壹份。

## 六、已标价的工程量清单

南阳市第十二小学校白河路校区运动  
场改造项目 工程

投 标 人



投 标 人： \_\_\_\_\_

(单位盖章)

年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目

投 标 总 价 (小写)： 1,067,007.95

(大写)： 壹佰零陆万玖仟零柒元玖角伍分



投 标 人： \_\_\_\_\_

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_

卢万荣

(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

时 间：        年    月    日

# 总 说 明

工程名称：南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目

第 1 页 共 1 页



表-01



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目

标段：单项工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一、标题及版面					49162.05	
1	011508001001	发光字	1. 不锈钢包边发光字 2. 尺寸:0.23m长	个	1	125.43	125.43	
2	011507003001	标志	1. 5mm乳白吸塑板 平板打印 2. 尺寸:0.72*0.72m	个	1	348.03	348.03	
3	011507003002	版面	1. 5mm乳白吸塑板 平板打印 2. 尺寸:1.1*0.8m	个	6	481.02	2898.12	
4	011507003003	版面	1. 5mm乳白吸塑板 平板打印 2. 尺寸:1.1*1.1m	个	1	876.64	876.64	
5	011507003004	版面	1. 5mm乳白吸塑板 平板打印 2. 尺寸:1.34*1.34m	个	5	675.48	3377.4	
6	011507003005	版面	1. 5mm乳白吸塑板 平板打印 2. 尺寸:0.9*2.55m	个	10	1671.72	16717.2	
7	011507003006	版面	1. 5mm乳白吸塑板 平板打印 2. 尺寸:1.35*2.2m	个	9	1754.09	15786.81	
8	011507003007	版面	1. pvc平板打印附晶片	项	1	5263.25	5263.25	
9	011507003008	维修	1. 原灯箱损坏部分维修	项	1	3769.17	3769.17	
		分部小计					49162.05	
		二、操场改造					872914.81	
		石材					237734.89	
1	011605001002	平面块料拆除	1. 原瓷砖铲除	m2	830.56	9.65	8014.9	
2	011602001002	混凝土构件拆除	1. 原瓷砖下混凝土 垫层铲除	m2	830.56	30.59	25406.83	
3	010103002002	余方弃置	1. 名称:建筑垃圾 外运 2. 运距:10KM	m3	132.89	165.06	21934.82	
4	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 地铺石下做50mm 厚C20细石混凝土 垫层找平 商混	m2	729	51.67	37667.43	
5	011102001001	石材楼地面	1. 瓷砖铲除部分铺 贴18mm厚地铺石	m2	729	187.39	136607.31	
		本页小计					278793.34	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目

标段：单项工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	010607004001	金属网栏	1. 操场围挡	m2	120	67.53	8103.6	
		跑道					325107.39	
1	041001001003	拆除路面	1. 原跑道面层拆除	m2	841	4.16	3498.56	
2	041001001004	拆除路面	1. 原跑道下垫层拆除	m2	841	21.8	18333.8	
3	010103002003	余方弃置	1. 名称:建筑垃圾外运 2. 运距:10KM	m3	109.33	165.06	18046.01	
4	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 地铺石下做60mm厚C20细石混凝土垫层找平	m2	841	51.57	43454.47	
5	040203006001	沥青混凝土	1. 跑道新做30mm细粒式沥青地面	m2	841	97.28	81812.48	
6	011104001001	地毯楼地面	1. 新铺跑道 2. 重新铺贴15mm厚草皮免冲砂	m2	841.33	190.13	159962.07	
		篮球场					286851.04	
1	011103001001	橡胶板楼地面	1. 铺贴16mm厚软塑悬浮运动地板, 含划线	m2	589.28	442.22	260591.4	
2	011501001002	篮球架	1. 金陵品牌篮球架带保护套	个	4	6564.91	26259.64	
		井盖					1723.12	
1	040204006001	检查井升降	1. 井盖位置重新垫高	座	8	215.39	1723.12	
		排水沟					21498.37	
1	080106002001	砌筑沟	1. (300-600)高*300宽(净尺寸) 2. 排水地沟底做100厚C20素砼垫层 3. 沟壁水泥砂浆砌120砖墙, 水泥砂浆粉刷收光 4. 现浇钢筋砼盖, 板厚100mm, 配筋为@12-200, 双向单层, C25商混	m	82.65	250.61	20712.92	
2	010103002004	余方弃置	1. 余方外运, 运距10km	m3	28.93	27.15	785.45	
		分部小计					872914.81	
		三、走廊文化					86553.87	
本页小计							643283.52	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造  
项目

标段：单项工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		吊顶					26899.25	
1	011302001001	吊顶天棚	1.造型吊顶 2.石膏板做造型吊顶,批腻子粉刷乳胶漆	m2	33.6	228.73	7685.33	
2	011302001002	吊顶天棚	1.定制铝方通吊顶	m2	65.9	261.42	17253.72	
3	011406001001	抹灰面油漆	1.原墙面顶刷乳胶漆	m2	66	29.7	1960.2	
		教室前墙					19197.52	
1	011207001001	墙面装饰板	1.画面 2.欧松板打底,面贴高清纳米油画布uv打印,面附磁卡套,周围收口	m2	23.27	82.99	19197.52	
		栏杆					20378.05	
1	011207001002	墙面装饰板	1.画面 2.欧松板打底,面贴高清纳米油画布uv打印,收口条收口	m2	25.5	690.74	17613.87	
2	011201001001	墙面一般抹灰	1.粉刷乳胶漆	m2	19.05	25.55	486.73	
3	011507002001	竖式标箱	1.小版面 2.pvc平板打印附晶片 3.规格:1*0.4m	个	7	325.35	2277.45	
		兴趣角					10394.35	
1	011501001001	封窗户	1.封窗户 2.木龙骨骨架,面附水泥板	项	1	2671.24	2671.24	
2	011207001003	墙面装饰板	1.底板+油漆 2.木龙骨骨架,面附水泥板,批腻子,粉刷乳胶漆	m2	14.28	230.89	3297.11	
3	011207001004	墙面装饰板	1.油画布 2.高清纳米油画布uv打印	m2	14.28	100.72	1438.28	
4	011207001005	墙面装饰板	1.造型 2.木龙骨骨架,阻燃板做造型,面附石膏板,粉刷乳胶漆	m2	12.16	163.41	1987.07	
本页小计							75868.52	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目

标段：单项工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中	
						综合单价	合价	暂估价	
5	011507002002	竖式标箱	1. 版面 2. 铝合金边框, pvc底板, 磁吸面 板, 付亚克力背打 印画面	个	15	66.71	1000.65		
		布线+灯具					9684.7		
1	030411004001	配线	灯线布置及开关布 置	m <sup>2</sup>		92.73	5563.8		
2	030412004001	装饰灯	定制灯具	套	7	588.7	4120.9		
		分部小计					86553.87		
		措施项目					9001.36		
1	011705001001	大型机械设备进 出场及安拆	1. 压路机进场 2. 沥青混凝土摊铺 机进场	台·次	1	9001.36	9001.36		
本页小计								19686.71	
合 计								1017632.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

### 综合单价分析表

工程名称：南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目				标段：单项工程				第 1 页 共 42 页			
项目编码	011508001001	项目名称	发光字	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-174	金属字 ≤0.2m <sup>2</sup> 混凝土面	10个	0.1	440.63	717.88		95.78	44.06	71.79		9.58
人工单价		小计				44.06		71.79		9.58	
高级技工227.51元/工日;普工98.59元/工日;一般技工151.67元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								125.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	71.74	-			
	材料费小计					-	71.74	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目				标段：单项工程				第 2 页 共 42 页			
项目编码	011507003001	项目名称	标志	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-212	发光亚克力字 ≤1.0m <sup>2</sup> 其他面	10个	0.1	759.31	2133.93		165.15	75.93	213.39		16.51
15-157	灯箱, 广告神龛屋 玻璃	10m <sup>2</sup>	0.0518	201.27	569.3		43.66	10.43	29.51		2.26
人工单价		小计				86.36		242.9		18.77	
高级技工227.51元/工日;普工98.59元/工日;一般技工151.67元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								348.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	242.83	-			
	材料费小计					-	242.83	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目 标段：单项工程 第 3 页 共 42 页

项目编码		011507003002	项目名称		版面	计量单位	个	工程量	6		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-209	不发光亚克力字 >1.0m2 其他面	10个	0.1	663.98	3511.05		144.39	66.4	351.11		14.44
15-156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10m2	0.0147	201.27	3237.67		43.66	2.98	47.49		0.64
人工单价				小计				69.38	398.6	15.08	
高级技工227.51元/工日;普工98.59元/工日;一般技工151.67元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								483.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	有机玻璃 56				m2	0.1098	271.65	46.13			
	其他材料费						-	352.38	-		
	材料费小计							398.51	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目 标段：单项工程 第 4 页 共 42 页

项目编码		011507003003	项目名称		版面	计量单位	个	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-209	不发光亚克力字 >1.0m2 其他面	10个	0.1	663.98	3511.05		144.39	66.4	351.11		14.44
15-156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10m2	0.1277	201.27	3237.67		43.66	25.7	413.42		5.57
人工单价				小计				92.1	764.53	20.01	
高级技工227.51元/工日;普工98.59元/工日;一般技工151.67元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								876.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	有机玻璃 56				m2	1.4785	271.65	401.63			
	其他材料费						-	362.8	-		
	材料费小计							764.43	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目 标段：单项工程 第 5 页 共 42 页

项目编码		011507003004	项目名称		版面	计量单位	个	工程量	5		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-213	发光亚克力字 >1.0m <sup>2</sup> 混凝土面	10个	0.1	1071.29	4200.00		232.78	107.13	420.01		23.27
15-156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10m <sup>2</sup>	0.0359	201.27	3237.67		43.66	7.23	116.27		1.57
人工单价				小计				114.36	536.28		24.84
高级技工227.51元/工日;普工98.59元/工日;一般技工151.67元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								675.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	有机玻璃 5.6			m <sup>2</sup>	2.4158	271.65	112.96				
	发光亚克力字 1m <sup>2</sup> 以外			个	1.01	407.48	411.55				
	其他材料费						11.69	-			
	材料费小计						536.2	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目 标段：单项工程 第 6 页 共 42 页

项目编码		011507003005	项目名称		版面	计量单位	个	工程量	10		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-214	发光亚克力字 >1.0m <sup>2</sup> 块料面	10个	0.1	974.07	4200.00		211.65	97.41	420.01		21.16
15-156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10m <sup>2</sup>	0.2295	201.27	3237.67		43.66	46.19	743.05		10.02
15-148	平面广告牌基层 木结构 一般	10m <sup>2</sup>	0.2295	540.75	793.34	3.1	117.62	124.1	182.07	0.71	27
人工单价				小计				267.7	1345.13	0.71	58.18
高级技工227.51元/工日;普工98.59元/工日;一般技工151.67元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								1671.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	有机玻璃 5.6			m <sup>2</sup>	2.6674	271.65	721.88				
	发光亚克力字 1m <sup>2</sup> 以外			个	1.01	407.48	411.55				
	其他材料费						211.52	-			
	材料费小计						1344.94	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目		标段: 单项工程		第 7 页 共 42 页							
项目编码	011507003006	项目名称	版面	计量单位	个	工程量	9				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-204	不发光亚克力字 ≤1.0m <sup>2</sup> 混凝土面	10个	0.1	885.69	1798.53		192.63	88.57	179.85		19.27
15-156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10m <sup>2</sup>	0.297	201.27	3237.67		43.66	59.78	961.59		12.97
15-148	平面广告牌基层 木结构 一般	10m <sup>2</sup>	0.297	540.75	793.34	3.1	117.62	160.6	235.62	0.92	34.93
人工单价				小计				308.95	1377.06	0.92	67.17
高级技工227.51元/工日;普工98.59元/工日;一般技工151.67元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								1754.09			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	有机玻璃 66			m <sup>2</sup>	4.39	271.65	934.2				
	其他材料费						442.73	-			
	材料费小计						1376.93	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目		标段: 单项工程		第 8 页 共 42 页							
项目编码	011507003007	项目名称	版面	计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B2	版面	项	1		5263.25				5263.25		
人工单价				小计					5263.25		
				未计价材料费							
清单项目综合单价								5263.25			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	版面			项	1	5263.25	5263.25				
	材料费小计					-	5263.25	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



### 综合单价分析表

工程名称: 南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目		标段: 单项工程		第 11 页 共 42 页							
项目编码	011602001002	项目名称	混凝土构件拆除	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	830.56				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-20	现浇钢筋混凝土构件拆除 混凝土地面	m <sup>3</sup>	0.1	248.47	1.48		55.95	24.85	0.15		5.59
人工单价		小计						24.85	0.15	5.59	
普工98.59元/工日;一般技工151.67元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	0.15	-			
	材料费小计					-	0.15	-			



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目		标段: 单项工程		第 12 页 共 42 页							
项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m <sup>3</sup>	工程量	132.89				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距10m以内	10m <sup>3</sup>	0.05	437.35		303.08	116.65	21.87		15.15	5.83
16-124 + 16-125 * 9	建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):10000	10m <sup>3</sup>	0.1	410.09		700.43	111.49	41.01		70.04	11.15
人工单价		小计						62.88		85.19	16.98
普工98.59元/工日;一般技工151.67元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								165.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

项目编码		011101003001		项目名称		细石混凝土楼地面		计量单位		m <sup>2</sup>		工程量		729	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-4 + 11-9	细石混凝土地面找平层 30mm * 20 实际厚度(mm):50	100m <sup>2</sup>	0.01	2151.12	2548.44		467.82	21.51	25.48					4.68	
人工单价		小计								21.51	25.48				
高级技工227.51元/工日;普工98.59元/工日;一般技工151.67元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								51.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	预拌细石混凝土 C20			m <sup>3</sup>	0.0952	461.7	25.48								
	其他材料费					-	0.02	-							
	材料费小计					-	25.51	-							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

项目编码		011102001001		项目名称		石材楼地面		计量单位		m <sup>2</sup>		工程量		729	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-18	块料面层 石材楼地面 每块面积0.64m <sup>2</sup> 以内	100m <sup>2</sup>	0.01	3676.66	14165.35	86.45	811.01	36.77	141.65	0.86				8.11	
人工单价		小计								36.77	141.65	0.86	8.11		
高级技工227.51元/工日;普工98.59元/工日;一般技工151.67元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								187.39							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	干混地面砂浆 DS M20			m <sup>3</sup>	0.0223	410.68	9.16								
	地铺石 18mm			m <sup>2</sup>	1.1142	117.74	131.19								
	其他材料费					-	1.32	-							
材料费小计					-	141.67	-								

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目      标段：单项工程      第 15 页 共 42 页

项目编码		010607004001	项目名称		金属网栏		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	120	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借7-1-111	防飞溅网 尼龙网 高6m以内	100m <sup>2</sup>	0.01	269.17	6367.81		115.77	2.69	63.68		1.16
人工单价		小计						2.69	63.68	1.16	
普工98.59元/工日；一般技工151.67元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								67.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	尼龙网 30目			m <sup>2</sup>	1.1249	56.59	63.66				
	其他材料费					-	0.02	-			
	材料费小计					-	63.68	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目      标段：单项工程      第 16 页 共 42 页

项目编码		041001001003	项目名称		拆除路面		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	841	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-9-2	路面凿毛 沥青混凝土 小型机械	100m <sup>2</sup>	0.01	285.33	0.68	59.99	69.41	2.85	0.01	0.6	0.7
人工单价		小计						2.85	0.01	0.6	0.7
普工98.59元/工日；一般技工151.67元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	0.01	-			
	材料费小计					-		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



### 综合单价分析表

工程名称: 南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目      标段: 单项工程      第 19 页 共 42 页

项目编码		011101003002	项目名称		细石混凝土楼地面		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	841	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-4 + 11-9	细石混凝土地面找平层 30mm * 20 实际厚度(mm):50	100m <sup>2</sup>	0.01	2151.12	2548.44		467.82	21.51	25.48		4.68
人工单价		小计									
高级技工227.51元/工日;普工98.59元/工日;一般技工151.67元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								51.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌细石混凝土 C20			m <sup>3</sup>	0.0052	461.7	25.48				
	其他材料费					-	0.02	-			
	材料费小计					-	25.51	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目      标段: 单项工程      第 20 页 共 42 页

项目编码		040203006001	项目名称		沥青混凝土		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	841	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-46	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度5cm	100m <sup>2</sup>	0.01	230.89	8874.91	493.6	138.35	2.21	88.75	4.94	1.38
人工单价		小计									
普工98.59元/工日;一般技工151.67元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								97.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	细粒式沥青混凝土			m <sup>3</sup>	0.0052	1588.39	87.68				
	其他材料费					-	1.49	-			
	材料费小计					-	89.17	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目      标段：单项工程      第 21 页 共 42 页

项目编码		011104001001	项目名称		地铺楼地面		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	841.33	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-49	其他材料面层 化纤地毯 不固定	100m <sup>2</sup>	0.01	1463.23	17231.51		318	14.63	172.32		3.18
人工单价		小计						14.63	172.32		3.18
高级技工227.51元/工日;普工98.59元/工日;一般技工151.67元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								190.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	草皮			m <sup>2</sup>	1.147	147.14	168.77				
	其他材料费					-	3.56	-			
	材料费小计					-	172.32	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目      标段：单项工程      第 22 页 共 42 页

项目编码		011103001001	项目名称		橡胶板楼地面		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	589.28	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-49	橡塑面层 塑料卷材	100m <sup>2</sup>	0.01	1970.3	41823.93		428.22	19.7	418.24		4.28
人工单价		小计						19.7	418.24		4.28
高级技工227.51元/工日;普工98.59元/工日;一般技工151.67元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								442.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	塑料地板卷材 81.5			m <sup>2</sup>	1.2016	339.56	408.02				
	氯丁橡胶胶粘剂			kg	0.4916	19.49	9.56				
	其他材料费					-	0.66	-			
材料费小计					-	418.26	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



### 综合单价分析表

工程名称: 南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目		标段: 单项工程		第 25 页 共 42 页							
项目编号	080106002001	项目名称	砌筑沟	计量单位	m	工程量	82.66				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m <sup>3</sup>	0.035	75.41		29.68	15.58	2.64		1.04	0.58
5-1	现浇混凝土 垫层	10m <sup>3</sup>	0.005	490.75	4900.06		203.98	2.45	24.95		1.02
4-35	砖地沟	10m <sup>3</sup>	0.0144	1279.36	3666.47	63.81	390.88	18.42	52.8	0.92	5.63
12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m <sup>2</sup>	0.012	2999.02	1044.72	98.13	844.9	35.99	12.54	1.18	10.14
5-61	预制混凝土 地沟盖板	10m <sup>3</sup>	0.01	964.88	5342.02		401.34	9.65	53.42		4.02
5-124	钢筋网片	t	0.0018	1445.88	5094.08	168.13	601.46	2.62	9.25	0.31	3.11
人工单价				小计				71.77	152.96	3.45	22.46
高级技工227.51元/工日;普工98.59元/工日;一般技工151.67元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								250.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土 C20			m <sup>3</sup>	0.1103	51.7	50.93				
	其他材料费						101.8	-			
	材料费小计						152.72	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目		标段: 单项工程		第 26 页 共 42 页							
项目编号	010103002004	项目名称	余方弃置	计量单位	m <sup>3</sup>	工程量	28.93				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-61	装载机装车 土方	10m <sup>3</sup>	0.1	4.65		20.29	1.25	0.47		2.03	0.13
1-65 + 1-66 * 9	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km): 10	10m <sup>3</sup>	0.1	2.37		235.66	7.35	0.24		23.57	0.74
人工单价				小计				0.71		25.6	0.87
普工98.59元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								27.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目 标段：单项工程 第 27 页 共 42 页

项目编码		011302001001	项目名称		吊顶天棚		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	33.6	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-29 换	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型)规格300mm*300mm跌级	100m <sup>2</sup>	0.01	2533.03	10091.84	348	791.73	25.33	100.92	3.48	7.91
13-101 换	石膏板天棚面层 安在U形轻钢龙骨上	100m <sup>2</sup>	0.01	1351.43	4363.74		422.46	13.51	43.64		4.22
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m <sup>2</sup>	0.01	1662.44	893.07		414.92	16.62	8.93		4.15
人工单价				小计				55.46	153.49	3.48	16.28
高级技工227.51元/工日;普工98.59元/工日;一般技工151.67元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							228.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					153.55	-				
	材料费小计					153.52	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。  
表-09

### 综合单价分析表

工程名称：南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目 标段：单项工程 第 28 页 共 42 页

项目编码		011302001002	项目名称		吊顶天棚		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	66	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-28 换	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型)规格300mm*300mm平面	100m <sup>2</sup>	0.01	2279.3	8943.83	313.18	712.71	22.79	89.44	3.13	7.12
13-128	铝方通天棚 条型 间距100mm	100m <sup>2</sup>	0.01	692.84	12982.69		216.8	6.93	129.83		2.16
人工单价				小计				29.72	219.27	3.13	9.28
高级技工227.51元/工日;普工98.59元/工日;一般技工151.67元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							261.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	轻钢龙骨不上人型(平面)300*300			m <sup>2</sup>	2.294	36.22	83.09				
	铝方通 100间距			m <sup>2</sup>	1.147	113.19	129.83				
	其他材料费						6.35	-			
材料费小计						219.26	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。  
表-09

### 综合单价分析表

工程名称：南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目      标段：单项工程      第 29 页 共 42 页

项目编码		011406001001		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	66
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m <sup>2</sup>	0.01	1662.44	893.07		414.92	16.62	8.93		4.15
人工单价		小计						16.62	8.93	4.15	
高级技工227.51元/工日;普工98.59元/工日;一般技工151.67元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	8.93	-			
	材料费小计					-	8.93	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目      标段：单项工程      第 30 页 共 42 页

项目编码		011207001001		项目名称		墙面装饰板		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	23.27
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-116	墙饰面 龙骨基层 断面7.5cm 2以内 木龙骨平均中距 30cm 以内	100m <sup>2</sup>	0.01	1313.01	2448.25	7.21	362.1	13.13	24.48	0.07	3.62
12-139 换	墙饰面 夹板, 卷材基层 细木工板基层	100m <sup>2</sup>	0.01	930.85	6393.76	66.96	257.09	9.31	63.94	0.67	2.57
12-161 换	墙饰面 面层 倒花板	100m <sup>2</sup>	0.01	2260.42	17710.93		623.62	22.60	177.11		6.23
12-169 换	墙饰面 面层 镀锌铁皮墙面	100m <sup>2</sup>	0.01	2099.92	10156.98	266.79	579.36	21	101.57	2.67	5.8
14-263	墙饰面 贴织锦缎	100m <sup>2</sup>	0.01	2280.16	7223.41		969	22.80	72.23		5.69
12-149	墙饰面 面层 塑料板面 墙面、墙裙	100m <sup>2</sup>	0.01	578.18	5801.29		159.59	5.78	58.01		1.6
15-166 换	灯箱, 广告牌面层 有机玻璃 换为【亚克力灯箱片3mm】	10m <sup>2</sup>	0.1	201.27	1795.96		43.66	20.13	179.6		4.37
人工单价		小计						114.75	676.95	3.41	29.88
高级技工227.51元/工日;普工98.59元/工日;一般技工151.67元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								824.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	塑花板			m <sup>2</sup>	2.294	76.97	176.57				
	亚克力灯箱			m <sup>2</sup>	1.1679	147.14	170.37				
	织锦缎			m <sup>2</sup>	1.2671	47.54	60.24				
其他材料费					-	269.76	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



### 综合单价分析表

工程名称: 南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目		标段: 单项工程		第 33 页 共 42 页							
项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	19.05				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m <sup>2</sup>	0.01	1330.01	893.07		332.02	13.3	8.93		3.32
人工单价		小计						13.3	8.93	3.32	
高级技工227.51元/工日;普工98.59元/工日;一般技工151.67元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	8.93	-			
	材料费小计					-	8.93	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目		标段: 单项工程		第 34 页 共 42 页							
项目编码	011507002001	项目名称	整式标箱	计量单位	个	工程量	7				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-146 换	墙面灯箱基层 不锈钢框	10m <sup>2</sup>	0.04	1837.43	5625.75	197.56	399.34	73.5	225.03	7.9	16.97
12-149 换	墙饰面 面层 塑料板面 墙面、墙裙	100m <sup>2</sup>	0.004	578.18			159.59	2.31			0.64
人工单价		小计						76.81	225.03	7.9	16.61
高级技工227.51元/工日;普工98.59元/工日;一般技工151.67元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								325.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	225.81	-			
	材料费小计					-	225.81	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



### 综合单价分析表

工程名称：南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目      标段：单项工程      第 37 页 共 42 页

项目编码		011207001004	项目名称		墙面装饰板		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	14.28	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-263	墙面 贴织锦缎	100m <sup>2</sup>	0.01	2280.16	7223.41		969	22.8	72.23		5.69
人工单价		小计						22.8	72.23	5.69	
高级技工227.51元/工日;普工98.59元/工日;一般技工151.67元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								100.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	织锦缎			m <sup>2</sup>	1.2671	47.54	60.24				
	其他材料费					-	11.99	-			
	材料费小计					-	72.24	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目      标段：单项工程      第 38 页 共 42 页

项目编码		011207001005	项目名称		墙面装饰板		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	12.16	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-116	墙饰面 龙骨基层 断面7.5cm以内 木龙骨平均中距 30cm以内	100m <sup>2</sup>	0.01	1313.01	2448.25	7.21	362.1	13.13	24.48	0.07	3.62
12-139	墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层	100m <sup>2</sup>	0.01	930.85	3212.03	66.96	257.08	9.31	32.12	0.67	2.57
12-153	墙饰面 面层 石膏板墙面	100m <sup>2</sup>	0.01	1936.36	2716.5		534.21	19.36	27.17		5.34
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m <sup>2</sup>	0.01	1330.01	893.07		332.02	13.3	8.93		3.32
人工单价		小计						55.1	92.71	0.74	14.85
高级技工227.51元/工日;普工98.59元/工日;一般技工151.67元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								163.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	92.8	-			
	材料费小计					-	92.8	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目		标段: 单项工程		第 39 页 共 42 页							
项目编码	011507002002	项目名称	整式标箱	计量单位	个	工程量	15				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-147	墙面灯箱基层 铝合金框	10m <sup>2</sup>	0.0155	1968.76	1275.81	6.27	427.87	30.54	19.79	0.1	6.64
12-164	墙饰面 面层 塑料扣板	100m <sup>2</sup>	0.0016	841.21	5144.88		232.01	1.3	7.98		0.30
人工单价		小计						31.84	27.77	0.1	7
高级技工227.51元/工日;普工98.59元/工日;一般技工151.67元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								66.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	27.8	-			
	材料费小计					-	27.8	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目		标段: 单项工程		第 40 页 共 42 页							
项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	60				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B1	配线	m <sup>2</sup>	1		92.73				92.73		
人工单价		小计							92.73		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								92.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	配线			m <sup>2</sup>	1.0924	84.99	92.73				
	材料费小计					-	92.73	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目		标段: 单项工程				第 41 页 共 42 页					
项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	7				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-14-175	歌舞厅灯具安装 变换转盘灯	套	1	72.59	26.01		21.39	72.59	26.01		21.39
人工单价		小计						72.59	26.01		
高级技工227.51元/工日;普工98.59元/工日;一般技工151.67元/工日		未计价材料费						468.71			
清单项目综合单价								589.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	定制灯具 变换转盘灯			套	1.01	464.07	468.71				
	其他材料费					-	26.01	-			
	材料费小计					-	494.71	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目		标段: 单项工程				第 42 页 共 42 页					
项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-140	进出场费 沥青混凝土摊铺机	台次	1	768.77	174.62	4065.34	555.21	768.77	174.62	4065.34	555.21
17-138	进出场费 压路机	台次	1	480.48	135.09	2459.76	362.09	480.48	135.09	2459.76	362.09
人工单价		小计						1249.25	309.71	6525.1	917.3
普工98.59元/工日;一般技工151.67元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9001.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	309.74	-			
	材料费小计					-	309.74	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：南阳市第十二小学校白河路校区运动场改造项目

标段：单项工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		15575.7			
2	01	其他措施费(费率类)			6848.24			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1712.06			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		1712.06			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1712.06			
3	02	其他(费率类)						
合 计					22423.94			



编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

























