

四、分项报价明细表

项目名称：桐柏县水利局 2023 年农业水价综合改革项目（二次）

| 序号 | 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
|----------|-----------------|----------|------------------|---|----------|----------|------------------|
| 一 | 视频监控系統 | | | | 8 | | 125867.92 |
| (一) | 设备安装 | | | | | | 72619.28 |
| 1 | 4G 网络球型摄像机 | 海康威视, 杭州 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | DS-2DE4423 (高清 400 万像素, 360 度全方位, 红外 100 米, 支持 4G 通讯) | 8 | 4995.85 | 39966.8 |
| 2 | 摄像机支架 | 美源, 南阳 | 河南美源科技有限公司 | 定制 | 8 | 118 | 944 |
| 3 | 钢制立杆 | 美源, 南阳 | | 定制 (含立杆基础; 立杆高度 4.5m, 直径 165mm、壁厚 3.5mm 的无缝钢管) | 8 | 3485 | 27880 |
| 4 | 安装辅材 | 美源, 南阳 | | 国标优质铜芯电缆线及配件等 | 8 | 478.56 | 3828.48 |
| (二) | 供电模块 | | | | 8 | | 51488.64 |
| 1 | 太阳能蓄电电池 | 齐源, 淄博 | 淄博齐源蓄电有限公司 | 6-GFM-120 (胶体免维护蓄电 120AH) | 8 | 1798.85 | 14390.8 |
| 2 | 太阳能面板 | 熠之源, 郑州 | 河南睦大电子科技有限公司 | YZY-200WDJG (单晶硅, 12V200W) | 8 | 1698.45 | 13587.6 |
| 3 | 专用充电控制器 | 硕日, 深圳 | 深圳硕日新能科技股份有限公司 | HP2430 (30A 自保护智能型充电控制器) | 8 | 1445 | 11560 |
| 4 | 太阳能安装支架 | 美源, 南阳 | 河南美源科技有限公司 | 定制 | 8 | 338.78 | 2710.24 |
| 5 | 不锈钢设备防护箱 | 美源, 南阳 | | 定制 | 8 | 1155 | 9240 |
| (三) | 通讯模块 | | | | | | 1760 |
| 1 | 通信卡 | 移动, 南阳 | 中国移动通信集团有限公司 | 三网通讯卡, 不限流, 1 年 | 8 | 220 | 1760 |
| 二 | 渠首闸控系统改造 | | | | 1 | | 44102.62 |
| (一) | 设备安装 | | | | | | 37446.54 |
| 1 | 现地远程自控柜 | 美源, 南阳 | 河南美源科技有限公司 | 定制 (现地落地式 PCL 控制柜, 支持 4G 远传, 配 | 1 | 13995.75 | 13995.75 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|----------|----------------|--|---|----------|-----------------|
| | | | | 10 寸人机交互触控屏、含外保护) | | | |
| 2 | 启闭机改造及传动装置 | 美源, 南阳 | | 定制 (启闭机及螺杆更换, 直流电机配套与传动设施现场装配、调试) | 1 | 19487.23 | 19487.23 |
| 3 | 钢制立杆 | 美源, 南阳 | | 定制 (含立杆基础; 立杆高度 4.5m, 直径 165mm、壁厚 3.5mm 的无缝钢管) | 1 | 3485 | 3485 |
| 4 | 安装辅材 | 美源, 南阳 | | 国标优质铜芯电缆线及配件等 | 1 | 478.56 | 478.56 |
| (二) | 供电模块 | | | | | | 6436.08 |
| 1 | 太阳能蓄电池 | 齐源, 淄博 | 淄博齐源蓄电池有限公司 | 6-GFM-120 (胶体免维护蓄电池 120AH) | 1 | 1798.85 | 1798.85 |
| 2 | 太阳能面板 | 耀之源, 郑州 | 河南睦大电子科技有限公司 | YZY-200WDJG (单晶硅, 24V200W) | 1 | 1698.45 | 1698.45 |
| 3 | 专用充电控制器 | 硕日, 深圳 | 深圳硕日新能科技股份有限公司 | HP2430 (30A 自保护智能型充电控制器) | 1 | 1445 | 1445 |
| 4 | 太阳能安装支架 | 美源, 南阳 | 河南美源科技有限公司 | 定制 | 1 | 338.78 | 338.78 |
| 5 | 不锈钢设备防护箱 | 美源, 南阳 | 河南美源科技有限公司 | 定制 | 1 | 1155 | 1155 |
| (三) | 通讯模块 | | | | | | 220 |
| 1 | 三网通讯卡费 | 移动, 南阳 | 中国移动通信集团有限公司 | 三网通讯卡, 200M/月 | 1 | 220 | 220 |
| 三 | 渠首流量监测站 | | | | | | 54364.64 |
| (一) | 设备安装 | | | | | | 47708.56 |
| 1 | 多普勒明渠流量计 | 沈阳乾峰, 沈阳 | 沈阳乾峰威能仪器仪表有限公司 | ZDMFA-01 (使用环境: 明渠, 排水沟、农田灌溉渠道; 工作模式: 平面阵列单波束发射方式, 测量精度: $\pm 0.5\%$, $\pm 2.0\text{mm/s}$, 测量频率: 2MHz; 最大流速: $\pm 20\text{m/s}$; 水深范围: 0~ | 1 | 42495 | 42495 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------|------------|----------------------------|---|----------|----------|------------------|
| | | | | 5m(最小水深: 3cm):) | | | |
| 2 | 明渠安装 支架 | 美源,南 阳 | 河南美源 科技有限 公司 | 不锈钢定制 滑轨式。 | 1 | 1250 | 1250 |
| 3 | 钢制立杆 | 美源,南 阳 | | 定制 (含立杆基础 杆高度 4.5m, 直 径 165mm、壁厚 3.5mm 的无缝钢 管:) | 1 | 3485 | 3485 |
| 4 | 安装辅材 | 美源,南 阳 | | 国标优质铜芯电 缆线及配件等 | 1 | 478.56 | 478.56 |
| (二) | 供电模块 | | | | | | 6436.08 |
| 1 | 太阳能蓄 电电池 | 齐源,淄 博 | 淄博齐源 蓄电池有 限公司 | 6-GFM-120 (胶体免维护 蓄电池 120AH) | 1 | 1798.85 | 1798.85 |
| 2 | 太阳能面 板 | 熠之源, 郑州 | 河南睦大 电子科技 有限公司 | YZY-200WDJG (单晶硅, 24V200W) | 1 | 1698.45 | 1698.45 |
| 3 | 专用充电 控制器 | 硕日,深 圳 | 深圳硕日 新能科技 股份有限 公司 | HP2430 (30A 自保护 智能型充电控 制器) | 1 | 1445 | 1445 |
| 4 | 太阳能安 装支架 | 美源,南 阳 | 河南美源 科技有限 公司 | 定制 | 1 | 338.78 | 338.78 |
| 5 | 不锈钢设 备防护箱 | 美源,南 阳 | 河南美源 科技有限 公司 | 定制 | 1 | 1155 | 1155 |
| (三) | 通讯模块 | | | | | | 220 |
| 1 | 三网通讯 卡费 | 移动 | 中国移 动通信 集团有 限公司 | 三网通讯卡, 200M/月 | 1 | 220 | 220 |
| 四 | 干渠流量监测系统 | | | | 4 | | 234301.8 |
| (一) | 设备安装 | | | | | | 207677.48 |
| 1 | 雷达明渠 流量计 | 小儒,深 圳 | 小儒技术 (深圳) 有限公司 | HRFK-301 (测距范围: 0~10m; 测量精 度: ±1mm; 盲区 15cm; 输出数字 量或模拟量可 选; 工业级低功 耗) | 4 | 27495.69 | 109982.76 |

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|---------|----------------|---|---|------------|-----------------|
| 2 | 数传终端 | 小雷, 深圳 | | 定制嵌入式一体机 (支持 GPRS/4G/5G/ 网络通信; (支持 远程管理功能, 设备运行参数, 基本配置可远程修改; 电源: 5V~36V DC, FLASH 容量: 16MB; 通讯接口: RS485, 4~20mA)) | | | 16260 |
| 3 | 钢制立杆 | 美源, 南阳 | 河南美源 科技有限公司 | 定制 (含立杆基础; 立杆高度 4.5m, 直径 165mm、壁厚 3.5mm 的无缝钢管) | 4 | 3485 | 13940 |
| 4 | 流量率定 | 美源, 南阳 | | 定制 (人工监测对比率定) | 4 | 2900 | 11600 |
| 5 | 渠道衬砌 | | | | | | 53980.48 |
| 5.2 | 渠道断面 1m*1m | 美源, 南阳 | | 定制, 流量计安装位置断面上下游渠道各衬砌 15m | 4 | 13495.12 | 53980.48 |
| 6 | 安装辅材 | 美源, 南阳 | | 国标优质铜芯电缆线及配件等 | 4 | 478.56 | 1914.24 |
| (二) | 供电模块 | | | | | | 25744.32 |
| 1 | 太阳能蓄电电池 | 齐源, 淄博 | 淄博齐源蓄电有限公司 | 6-GFM-120 (胶体免维护蓄电 120AH) | 4 | 1798.85 | 7195.4 |
| 2 | 太阳能面板 | 熠之源, 郑州 | 河南睦大电子科技有限公司 | YZY-200WDJG (单晶硅, 12V200W) | 4 | 1698.45 | 6793.8 |
| 3 | 专用充电控制器 | 硕日, 深圳 | 深圳硕日新能科技股份有限公司 | HP2430 (30A 自保护智能型充电控制器) | 4 | 1445 | 5780 |
| 4 | 太阳能安装支架 | 美源, 南阳 | 河南美源 科技有限公司 | 定制 | 4 | 338.78 | 1355.12 |
| 5 | 不锈钢设备防护箱 | 美源, 南阳 | | 定制 | 4 | 1155 | 4620 |
| (三) | 通讯模块 | | | | | 880 | |
| 1 | 三年通讯卡费 | 移动, 南阳 | 中国移动通信集团有限公司 | 三网通讯卡, 200M/月 | 4 | 220 | 880 |
| 五 | 一级工作站 (灌区管 | | | | | | 9578.45 |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------|----------|----------------|--|----------|-------------|------------------|
| | 理所数据平台提供水情信息、视频监控及远程网控系统) | | | | | | |
| 1 | 业务工作站电脑 | DELL, 厦门 | 戴尔(中国)有限公司 | Vostro 3890 (10代 i7、8G 内存、4G 独显、256G+1T 固态硬盘、23.8寸显示器) | 1 | 5895.23 | 5895.33 |
| 2 | 操作台 | 美源, 南阳 | 河南美源科技有限公司 | 定制, 市场购置, 实木面、钢架、两个工位含两把椅子 | 1 | 2598.12 | 2598.12 |
| 3 | 安装辅材 | 美源, 南阳 | | 国标优质铜芯电缆线及配件等 | 1 | 495 | 495 |
| 4 | 互联网接入 | 联通, 南阳 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 100M, 使用互联网连接灌区灌区管理信息系统 | 1 | 590 | 590 |
| 六 | 村级专业合作社 | | | | | | 77162.64 |
| 1 | 业务工作站电脑 | DELL, 厦门 | 戴尔(中国)有限公司 | Vostro 3890 (10代 i7、8G 内存、4G 独显、256G+1T 固态硬盘、23.8寸显示器) | 8 | 5895.33 | 47162.64 |
| 2 | 操作台 | 美源, 南阳 | 河南美源科技有限公司 | 定制, 市场购置, 实木面、钢架、一个工位含一把椅子 | 8 | 2665 | 21320 |
| 3 | 安装辅材 | 美源, 南阳 | | 国标优质铜芯电缆线及配件等 | 8 | 495 | 3960 |
| 4 | 互联网接入 | 联通, 南阳 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 100M, 使用互联网连接灌区灌区管理信息系统 | 8 | 590 | 4720 |
| 七 | 三证一书 | | | | 8 | | 798.8 |
| (一) | “三证一书”印制费 | | | | | | 798.8 |
| 1 | 水权证、产权证、使用权证、管护协议书印制 | 美源, 南阳 | 河南美源科技有限公司 | 定制 | 8 | 99.85 | 798.8 |
| 八 | 项目区简介牌 | 美源, 南阳 | | 定制, 宽*高, 3m*4.1 m | 1 | 2998 | 2998 |
| | 合计 | | | | | | 549174.87 |

注：1、请投标人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理。