

西峡县农村公路建设养护中心2024年第二批农村公路养
护项目（项目名称） 1 标段
施工招标

投 标 文 件

（报价文件）

投标人： 南阳华岳路桥工程有限公司 （电子签章）

2025 年 5 月 28 日

目 录

一、投标函	1
二、已标价工程量清单	2
三、合同用款估算表	13

一、投标函

西峡县农村公路建设养护中心（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究西峡县农村公路建设养护中心2024年第二批农村公路养护项目（项目名称）1标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第 号至第 号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）伍佰肆拾玖万贰仟贰佰玖拾叁元贰角叁分（¥5492293.23元）的投标总报价（其中，扣除暂估价、暂列金额的评标价为（大写）伍佰肆拾玖万贰仟贰佰玖拾叁元贰角叁分（¥5492293.23元）），增值税税率为9%），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3. / （其他补充说明）

投标人：南阳华岳路桥工程有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签名）

地址：西峡县五里桥镇工业大道中段东侧

网址： /

电话： 13525119056

传真： /

邮政编码： 474500

2025 年 5 月 28 日

二、已标价工程量清单

投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4 工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：___/___。

2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明：___/___。

3. 计日工说明

3.1 总则

(1) 本说明应参照通用合同条款第15.7款一并理解。

(2) 未经监理人书面指令，任何工程不得按计日工施工；接到监理人按计日工施工的书面指令，承包人也不得拒绝。

(3) 投标人应在计日工单价表中填列计日工子目的基本单价或租价，该基本单价或租价适用于监理人指令的任何数量的计日工的结算与支付。计日工的劳务、材料和施工机械由招标人（或发包人）列出正常的估计数量，投标人报出单价，计算出计日工总额后列入工程量清单汇总表并进入评标价。

(4) 计日工不调价。

3.2 计日工劳务

(1) 在计算应付给承包人的计日工工资时，工时应从工人到达施工现场，并开始从事指定的工作算起，到返回原出发地点为止，扣去用餐和休息的时间。只有直接从事指定的工作，

且能胜任该工作的工人才能计工，随同工人一起做工的班长应计算在内，但不包括领工（工长）和其他质检管理人员。

(2) 承包人可以得到用于计日工劳务的全部工时的支付，此支付按承包人填报的“计日工劳务单价表”所列单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

a 劳务基本单价包括：承包人劳务的全部直接费用，如：工资、加班费、津贴、福利费及劳动保护费等。

b 承包人的利润、管理、质检、保险、税费；易耗品的使用，水电及照明费，工作台、脚手架、临时设施费，手动机具与工具的使用及维修，以及上述各项伴随而来的费用。

3.3 计日工材料

承包人可以得到计日工使用的材料费用（上述 3.2 款已计入劳务费内的材料费用除外）的支付，此费用按承包人“计日工材料单价表”中所填报的单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

(1) 材料基本单价按供货价加运杂费（到达承包人现场仓库）保险费、仓库管理费以及运输损耗等计算；

(2) 承包人的利润、管理、质检、保险、税费及其他附加费；

(3) 从现场运至使用地点的人工费和施工机械使用费不包括在上述基本单价内。

3.4 计日工施工机械

(1) 承包人可以得到用于计日工作业的施工机械费用的支付，该费用按承包人填报的“计日工施工机械单价表”中的租价计算。该租价应包括施工机械的折旧、利息、维修、保养、零配件、油燃料、保险和其他消耗品的费用以及全部有关使用这些机械的管理费、税费、利润和司机与助手的劳务费等费用。

(2) 在计日工作业中，承包人计算所用的施工机械费用时，应按实际工作小时支付。除非经监理人的同意，计算的工作小时才能将施工机械从现场某处运到监理人指令的计日作业的另一现场往返运送时间包括在内。

4. 其他说明

本项目工程量固化清单电子文件从系统附件下载。

投标报价汇总表

合同段：西峡县农村公路建设养护中心2024年第二批农村公路养护

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	123372.92
2	300	路面工程	5368920.31
3		第100章至第700章合计	5492293.23
4		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
5		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	5492293.23
6		计日工合计	
7		暂列金额（不含计日工总额）	
8		投标报价	5492293.23

清单 第 1 页 共 1 页

工程量清单表

合同段：西峡县农村公路建设养护中心2024年第二批农村公路养护

标表2

[illegible]

清单 第 2 页 共 2 页

工程量清单单价分析表

合同段：西峡县农村公路建设养护中心2024年第二批农村公路养护项目

货币单位：人民币（元）

第 1 页 共 10 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
1	101-1-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险					总额										15872.92
2	101-1-b	按合同条款规定，提供第三方责任险					总额										3000
3	102-2	施工环保费					总额										22000
4	102-3	安全生产费					总额										82500
5	---a	厚5cmAC-16中粒式沥青面层	0.029	108.85	3.2		m2		43.47		43.47	7.96	0.86	2.78	5.59	3.79	67.64
【1】	2003004	型钢					t	4601.77									
【2】	2003026	组合钢模板					t	4867.26	0.01		0.01						
【3】	2009028	铁件				0.001	kg	4.69	0.01		0.01						
【4】	3001001	石油沥青				0.006	t	4513.27	25.74		25.74						
【5】	3005004	水				0.016	m3	1.94	0.03		0.03						
【6】	4003002	锯材					m3	1946.9									
【7】	5503005	中（粗）砂				0.009	m3	179.61	1.62		1.62						
【8】	5503013	矿粉				0.005	t	291.26	1.55		1.55						
【9】	5503015	路面用石屑				0.019	m3	126.21	2.37		2.37						
【10】	5505005	片石				0.01	m3	116.5	1.12		1.12						
【11】	5505013	碎石（4cm）				0.001	m3	135.92	0.19		0.19						
【12】	5505017	路面用碎石（1.5cm）				0.034	m3	140.78	4.83		4.83						
【13】	5505018	路面用碎石（2.5cm）				0.021	m3	140.78	3.01		3.01						
【14】	5505025	块石				0.013	m3	106.8	1.4		1.4						
【15】	5509001	32.5级水泥				0.003	t	407.08	1.04		1.04						

工程量清单单价分析表

合同段：西峡县农村公路建设养护中心2024年第二批农村公路养护项目

货币单位：人民币（元）

第 2 页 共 10 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
【16】	7801001	其他材料费				0.015	元	1	0.02		0.02						
【17】	7901001	设备摊销费				0.539	元	1	0.54		0.54						
6	——b	黏层					m2		1.99		1.99	0.02	0.02	0.06	0.2	0.15	2.43
【1】	3001001	石油沥青					t	4513.27	1.86		1.86						
【2】	3005001	煤					t	1376.15	0.11		0.11						
【3】	7801001	其他材料费				0.015	元	1	0.01		0.01						
【4】	7901001	设备摊销费				0.004	元	1									
7	——c	挖除22cm厚C25水泥混凝土路面	0.057	108.85	6.23		m2					7.92	0.74	3.64	1.77	1.13	21.42
8	——d	挖补22cm厚C25水泥混凝土路面	0.189	108.85	20.55		m2		76.54		76.54	3.44	1.66	9.44	10.56	5.72	127.91
【1】	2001001	HPB300钢筋					t	3982.3	0.02		0.02						
【2】	2003004	型钢					t	4601.77	0.28		0.28						
【3】	3001001	石油沥青					t	4513.27	0.48		0.48						
【4】	3005001	煤					t	1376.15	0.03		0.03						
【5】	3005004	水				0.031	m3	1.94	0.06		0.06						
【6】	4003002	锯材					m3	1946.9	0.14		0.14						
【7】	5503005	中（粗）砂				0.108	m3	179.61	19.35		19.35						
【8】	5505013	碎石（4cm）				0.186	m3	135.92	25.32		25.32						
【9】	5509001	32.5级水泥				0.075	t	407.08	30.6		30.6						
【10】	7801001	其他材料费				0.273	元	1	0.27		0.27						
9	——e	热熔标线	0.031	108.85	3.37		m2		32.35		32.35	5.68	0.69	3.02	4.3	2.63	52.04

工程量清单单价分析表

合同段：西峡县农村公路建设养护中心2024年第二批农村公路养护项目

货币单位：人民币（元）

第 3 页 共 10 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
【1】	5009008	热熔涂料				4.69	kg	5.31	24.9		24.9						
【2】	6007003	反光玻璃珠				0.957	kg	5.75	5.5		5.5						
【3】	7801001	其他材料费				1.942	元	1	1.94		1.94						
10	二-a	厚5cmAC-16中粒式沥青面层	0.038	108.85	4.12		m2		45.35		45.35	8.58	0.94	3.23	5.96	4.02	72.2
【1】	2003004	型钢					t	4601.77									
【2】	2003026	组合钢模板					t	4867.26	0.01		0.01						
【3】	2009028	铁件				0.002	kg	4.69	0.01		0.01						
【4】	3001001	石油沥青				0.006	t	4513.27	25.73		25.73						
【5】	3005004	水				0.022	m3	1.94	0.04		0.04						
【6】	4003002	锯材					m3	1946.9									
【7】	5503005	中（粗）砂				0.012	m3	179.61	2.14		2.14						
【8】	5503013	矿粉				0.005	t	291.26	1.55		1.55						
【9】	5503015	路面用石屑				0.019	m3	126.21	2.37		2.37						
【10】	5505005	片石				0.013	m3	116.5	1.48		1.48						
【11】	5505013	碎石（4cm）				0.002	m3	135.92	0.26		0.26						
【12】	5505017	路面用碎石（1.5cm）				0.034	m3	140.78	4.83		4.83						
【13】	5505018	路面用碎石（2.5cm）				0.021	m3	140.78	3.01		3.01						
【14】	5505025	块石				0.017	m3	106.8	1.86		1.86						
【15】	5509001	32.5级水泥				0.003	t	407.08	1.38		1.38						
【16】	7801001	其他材料费				0.017	元	1	0.02		0.02						

工程量清单单价分析表

合同段：西峡县农村公路建设养护中心2024年第二批农村公路养护项目

货币单位：人民币（元）

第 4 页 共 10 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
【17】	7901001	设备摊销费				0.668	元	1	0.67		0.67						
11	二-b	黏层					m2		1.99		1.99	0.02	0.02	0.06	0.2	0.15	2.43
【1】	3001001	石油沥青					t	4513.27	1.86		1.86						
【2】	3005001	煤					t	1376.15	0.11		0.11						
【3】	7801001	其他材料费				0.015	元	1	0.01		0.01						
【4】	7901001	设备摊销费				0.004	元	1									
12	二-c	挖除22cm厚C25水泥混凝土路面	0.057	108.85	6.23		m2					11.12	0.9	3.79	2.11	1.38	25.53
13	二-d	挖补22cm厚C25水泥混凝土	0.189	108.85	20.55		m2		76.54		76.54	3.44	1.66	9.44	10.56	5.72	127.91
【1】	2001001	HPB300钢筋					t	3982.3	0.02		0.02						
【2】	2003004	型钢					t	4601.77	0.28		0.28						
【3】	3001001	石油沥青					t	4513.27	0.48		0.48						
【4】	3005001	煤					t	1376.15	0.03		0.03						
【5】	3005004	水				0.031	m3	1.94	0.06		0.06						
【6】	4003002	锯材					m3	1946.9	0.14		0.14						
【7】	5503005	中（粗）砂				0.108	m3	179.61	19.35		19.35						
【8】	5505013	碎石（4cm）				0.186	m3	135.92	25.32		25.32						
【9】	5509001	32.5级水泥				0.075	t	407.08	30.6		30.6						
【10】	7801001	其他材料费				0.273	元	1	0.27		0.27						
14	二-e	热熔标线	0.031	108.85	3.37		m2		32.35		32.35	5.68	0.69	3.02	4.3	2.63	52.04
【1】	5009008	热熔涂料				4.69	kg	5.31	24.9		24.9						

工程量清单单价分析表

合同段：西峡县农村公路建设养护中心2024年第二批农村公路养护项目

货币单位：人民币（元）

第 5 页 共 10 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
【2】	6007003	反光玻璃珠				0.957	kg	5.75	5.5		5.5						
【3】	7801001	其他材料费				1.942	元	1	1.94		1.94						
15	三-a	厚5cmAC-16中粒式沥青面层	0.033	108.85	3.63		m2		44.35		44.35	8.68	0.92	3.01	5.81	3.93	70.32
【1】	2003004	型钢					t	4601.77									
【2】	2003026	组合钢模板					t	4867.26	0.01		0.01						
【3】	2009028	铁件				0.001	kg	4.69	0.01		0.01						
【4】	3001001	石油沥青				0.006	t	4513.27	25.74		25.74						
【5】	3005004	水				0.019	m3	1.94	0.04		0.04						
【6】	4003002	锯材					m3	1946.9									
【7】	5503005	中（粗）砂				0.01	m3	179.61	1.86		1.86						
【8】	5503013	矿粉				0.005	t	291.26	1.55		1.55						
【9】	5503015	路面用石屑				0.019	m3	126.21	2.37		2.37						
【10】	5505005	片石				0.011	m3	116.5	1.29		1.29						
【11】	5505013	碎石（4cm）				0.002	m3	135.92	0.22		0.22						
【12】	5505017	路面用碎石（1.5cm）				0.034	m3	140.78	4.83		4.83						
【13】	5505018	路面用碎石（2.5cm）				0.021	m3	140.78	3.01		3.01						
【14】	5505025	块石				0.015	m3	106.8	1.62		1.62						
【15】	5509001	32.5级水泥				0.003	t	407.08	1.2		1.2						
【16】	7801001	其他材料费				0.016	元	1	0.02		0.02						
【17】	7901001	设备摊销费				0.599	元	1	0.6		0.6						

工程量清单单价分析表

合同段：西峡县农村公路建设养护中心2024年第二批农村公路养护项目

货币单位：人民币（元）

第 6 页 共 10 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
16	三-b	黏层					m2		1.99		1.99	0.02	0.02	0.06	0.2	0.15	2.43
【1】	3001001	石油沥青					t	4513.27	1.86		1.86						
【2】	3005001	煤					t	1376.15	0.11		0.11						
【3】	7801001	其他材料费				0.015	元	1	0.01		0.01						
【4】	7901001	设备摊销费				0.004	元	1									
17	三-c	挖除18cm厚C25水泥混凝土路面	0.047	108.85	5.09		m2					8.09	0.69	3.05	1.62	1.05	19.59
18	三-d	挖补18cm厚C25水泥混凝土路面	0.160	108.85	17.37		m2		62.7		62.7	3.21	1.41	7.98	8.77	4.76	106.19
【1】	2001001	HPB300钢筋					t	3982.3	0.02		0.02						
【2】	2003004	型钢					t	4601.77	0.22		0.22						
【3】	3001001	石油沥青					t	4513.27	0.41		0.41						
【4】	3005001	煤					t	1376.15	0.02		0.02						
【5】	3005004	水				0.027	m3	1.94	0.05		0.05						
【6】	4003002	锯材					m3	1946.9	0.14		0.14						
【7】	5503005	中（粗）砂				0.088	m3	179.61	15.83		15.83						
【8】	5505013	碎石（4cm）				0.152	m3	135.92	20.71		20.71						
【9】	5509001	32.5级水泥				0.062	t	407.08	25.04		25.04						
【10】	7801001	其他材料费				0.257	元	1	0.26		0.26						
19	三-e	热熔标线	0.031	108.85	3.37		m2		32.35		32.35	5.68	0.69	3.02	4.3	2.63	52.04
【1】	5009008	热熔涂料				4.69	kg	5.31	24.9		24.9						
【2】	6007003	反光玻璃珠				0.957	kg	5.75	5.5		5.5						

工程量清单单价分析表

合同段：西峡县农村公路建设养护中心2024年第二批农村公路养护项目

货币单位：人民币（元）

第 7 页 共 10 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
【3】	7801001	其他材料费				1.942	元	1	1.94		1.94						
20	四-a	挖除18cm厚C30水泥混凝土路面	0.047	108.85	5.09		m2					5.42	0.55	2.93	1.34	0.84	16.17
21	四-b	挖补18cm厚C30水泥混凝土	0.160	108.85	17.37		m2		65.18		65.18	3.21	1.42	8.04	9.01	4.92	109.15
【1】	2001001	HPB300钢筋					t	3982.3	0.02		0.02						
【2】	2003004	型钢					t	4601.77	0.22		0.22						
【3】	3001001	石油沥青					t	4513.27	0.41		0.41						
【4】	3005001	煤					t	1376.15	0.02		0.02						
【5】	3005004	水				0.027	m3	1.94	0.05		0.05						
【6】	4003002	锯材					m3	1946.9	0.14		0.14						
【7】	5503005	中（粗）砂				0.084	m3	179.61	15.17		15.17						
【8】	5505013	碎石（4cm）				0.152	m3	135.92	20.71		20.71						
【9】	5509001	32.5级水泥				0.069	t	407.08	28.18		28.18						
【10】	7801001	其他材料费				0.257	元	1	0.26		0.26						
22	五-a	厚5cmAC-16中粒式沥青面层	0.038	108.85	4.11		m2		45.35		45.35	8.92	0.96	3.24	6	4.04	72.63
【1】	2003004	型钢					t	4601.77									
【2】	2003026	组合钢模板					t	4867.26	0.01		0.01						
【3】	2009028	铁件				0.002	kg	4.69	0.01		0.01						
【4】	3001001	石油沥青				0.006	t	4513.27	25.74		25.74						
【5】	3005004	水				0.022	m3	1.94	0.04		0.04						
【6】	4003002	锯材					m3	1946.9									

工程量清单单价分析表

合同段：西峡县农村公路建设养护中心2024年第二批农村公路养护项目

货币单位：人民币（元）

第 8 页 共 10 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
【7】	5503005	中（粗）砂				0.012	m3	179.61	2.14		2.14						
【8】	5503013	矿粉				0.005	t	291.26	1.55		1.55						
【9】	5503015	路面用石屑				0.019	m3	126.21	2.37		2.37						
【10】	5505005	片石				0.013	m3	116.5	1.48		1.48						
【11】	5505013	碎石（4cm）				0.002	m3	135.92	0.26		0.26						
【12】	5505017	路面用碎石（1.5cm）				0.034	m3	140.78	4.83		4.83						
【13】	5505018	路面用碎石（2.5cm）				0.021	m3	140.78	3.01		3.01						
【14】	5505025	块石				0.017	m3	106.8	1.86		1.86						
【15】	5509001	32.5级水泥				0.003	t	407.08	1.37		1.37						
【16】	7801001	其他材料费				0.017	元	1	0.02		0.02						
【17】	7901001	设备摊销费				0.668	元	1	0.67		0.67						
23	五-b	黏层					m2		1.99		1.99	0.02	0.02	0.06	0.2	0.15	2.43
【1】	3001001	石油沥青					t	4513.27	1.86		1.86						
【2】	3005001	煤					t	1376.15	0.11		0.11						
【3】	7801001	其他材料费				0.015	元	1	0.01		0.01						
【4】	7901001	设备摊销费				0.004	元	1									
24	五-c	热熔标线	0.031	108.85	3.37		m2		32.35		32.35	5.68	0.69	3.02	4.3	2.63	52.04
【1】	5009008	热熔涂料				4.69	kg	5.31	24.9		24.9						
【2】	6007003	反光玻璃珠				0.957	kg	5.75	5.5		5.5						
【3】	7801001	其他材料费				1.942	元	1	1.94		1.94						

工程量清单单价分析表

合同段：西峡县农村公路建设养护中心2024年第二批农村公路养护项目

货币单位：人民币（元）

第 9 页 共 10 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
25	六-a	厚5cmAC-16中粒式沥青面层	0.038	108.85	4.11		m2		45.36		45.36	8.71	0.95	3.23	5.97	4.03	72.36
【1】	2003004	型钢					t	4601.77									
【2】	2003026	组合钢模板					t	4867.26	0.01		0.01						
【3】	2009028	铁件				0.002	kg	4.69	0.01		0.01						
【4】	3001001	石油沥青				0.006	t	4513.27	25.74		25.74						
【5】	3005004	水				0.022	m3	1.94	0.04		0.04						
【6】	4003002	锯材					m3	1946.9									
【7】	5503005	中（粗）砂				0.012	m3	179.61	2.14		2.14						
【8】	5503013	矿粉				0.005	t	291.26	1.55		1.55						
【9】	5503015	路面用石屑				0.019	m3	126.21	2.37		2.37						
【10】	5505005	片石				0.013	m3	116.5	1.48		1.48						
【11】	5505013	碎石（4cm）				0.002	m3	135.92	0.26		0.26						
【12】	5505017	路面用碎石（1.5cm）				0.034	m3	140.78	4.83		4.83						
【13】	5505018	路面用碎石（2.5cm）				0.021	m3	140.78	3.01		3.01						
【14】	5505025	块石				0.017	m3	106.8	1.86		1.86						
【15】	5509001	32.5级水泥				0.003	t	407.08	1.37		1.37						
【16】	7801001	其他材料费				0.017	元	1	0.02		0.02						
【17】	7901001	设备摊销费				0.668	元	1	0.67		0.67						
26	六-b	基层					m2	1.99			1.99	0.02	0.02	0.06	0.2	0.15	2.43
【1】	3001001	石油沥青					t	4513.27	1.86		1.86						

工程量清单单价分析表

合同段：西峡县农村公路建设养护中心2024年第二批农村公路养护项目

货币单位：人民币（元）

第 10 页 共 10 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械 使用费	其他	管理费	税费	利润	综合 单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
【2】	3005001	煤					t	1376.15	0.11		0.11						
【3】	7801001	其他材料费				0.015	元	1	0.01		0.01						
【4】	7901001	设备摊销费				0.004	元	1									
27	六-c	挖除18cm厚C25水泥混凝土路	0.047	108.85	5.09		m2					7.28	0.65	3.02	1.53	0.99	18.56
28	六-d	挖补18cm厚C25水泥混凝土面	0.160	108.85	17.37		m2		62.7		62.7	3.21	1.41	7.98	8.77	4.76	106.19
【1】	2001001	HPB300钢筋					t	3982.3									
【2】	2003004	型钢					t	4601.77	0.23		0.23						
【3】	3001001	石油沥青					t	4513.27	0.41		0.41						
【4】	3005001	煤					t	1376.15	0.02		0.02						
【5】	3005004	水				0.027	m3	1.94	0.05		0.05						
【6】	4003002	锯材					m3	1946.9	0.14		0.14						
【7】	5503005	中（粗）砂				0.088	m3	179.61	15.83		15.83						
【8】	5505013	碎石（4cm）				0.152	m3	135.92	20.71		20.71						
【9】	5509001	32.5级水泥				0.062	t	407.08	25.04		25.04						
【10】	7801001	其他材料费				0.257	元	1	0.26		0.26						

三、合同用款估算表

从开工月算起的时间 (月)	投标人的估算			
	分 期		累 计	
	金额 (元)	(%)	金额 (元)	(%)
第一次开工预付款	1647687. 97	30. 00	1647687. 97	30. 00
1个月	3679836. 46	67. 00	5327524. 43	97. 00
.....	/	/	/	/
.....	/	/	/	/
.....	/	/	/	/
.....	/	/	/	/
.....	/	/	/	/
.....	/	/	/	/
.....	/	/	/	/
缺陷责任期	164768. 80	3. 00	5492293. 23	100. 00
小 计	5492293. 23	100. 00		
投标价：5492293. 23元				
说 明	/			

注：1. 投标人可按工程进度估算并填写本表。

2. 用款额按所报单价和总额价估算，不包括价格调整和暂列金额、暂估价，但应考虑开工预付款的扣回以及签发付款证书后到实际支付的时间间隔。