

2025年大河镇石佛寺村兰花产业园项目工程采购

序号	名称	单位	单价(税后)	数量	合价(税后)	备注
1	精品棚1-电动外遮阳系统2套	套	12720.00	2	25440	遮阳系统设备成套配置, 含遮阳幕布、拉幕电机、拉幕齿轮、拉幕主轴等, 配套拉幕电机控制控制
2	精品棚1-电动内遮阳系统	套	12720.00	1	12720	遮阳系统设备成套配置, 含遮阳幕布、拉幕电机、拉幕齿轮、拉幕主轴等, 配套拉幕电机控制控制
3	精品棚1-顶部电动内保温	套	12720.00	1	12720	遮阳系统设备成套配置, 含内保温被、拉幕电机、拉幕齿轮、拉幕主轴等, 配套拉幕电机控制控制
4	精品棚1-整体智能温控系统	套	12720.00	1	12720	物联网温室大棚智能控制系统一套, 含主机及联动控制部件
5	精品棚2-电动外遮阳系统2套	套	12720.00	2	25440	遮阳系统设备成套配置, 含遮阳幕布、拉幕电机、拉幕齿轮、拉幕主轴等, 配套拉幕电机控制控制
6	精品棚2-电动内遮阳系统	套	12720.00	1	12720	遮阳系统设备成套配置, 含遮阳幕布、拉幕电机、拉幕齿轮、拉幕主轴等, 配套拉幕电机控制控制
7	精品棚2-顶部电动内保温	套	12720.00	1	12720	遮阳系统设备成套配置, 含内保温被、拉幕电机、拉幕齿轮、拉幕主轴等, 配套拉幕电机控制控制
8	精品棚2-整体智能温控系统	套	12720.00	1	12720	物联网温室大棚智能控制系统一套, 含主机及联动控制部件
9	精品棚3-电动外遮阳系统2套	套	12720.00	2	25440	遮阳系统设备成套配置, 含遮阳幕布、拉幕电机、拉幕齿轮、拉幕主轴等, 配套拉幕电机控制控制
10	精品棚3-电动内遮阳系统	套	12720.00	1	12720	遮阳系统设备成套配置, 含遮阳幕布、拉幕电机、拉幕齿轮、拉幕主轴等, 配套拉幕电机控制控制
11	精品棚3-顶部电动内保温	套	12720.00	1	12720	遮阳系统设备成套配置, 含内保温被、拉幕电机、拉幕齿轮、拉幕主轴等, 配套拉幕电机控制控制
12	精品棚3-整体智能温控系统	套	12720.00	1	12720	物联网温室大棚智能控制系统一套, 含主机及联动控制部件
13	多联机空气能主机:25KW	台	20000.00	3	60000.00	空气能主机输入功率25KW, 制冷量为85KW、制热量为95KW。
14	合计				250800.00	