

八、已标价工程量清单

投 标 总 价

招 标 人：_____

工 程 名 称： 唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

投标总价 (小写)： 2828852.81

(大写)： 贰佰捌拾贰万捌仟捌佰伍拾贰元捌角壹分

投 标 人：_____

(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

文海滔



时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1914222.72	
1.1	室外地坪	105677.75	
1.2	土石方工程	13363.8	
1.3	砌筑工程	246153.18	
1.4	混凝土及钢筋混凝土工程	346249.25	
1.5	门窗工程	267189.33	
1.6	屋面及防水工程	106381.91	
1.7	装饰装修	770482.41	
1.8	其他装饰工程	58725.09	
2	措施项目	275151.32	
2.1	其中：安全文明施工费	54527.78	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	220623.54	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	67568.48	—
4.1	定额规费	67568.48	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	2256942.52	
6	增值税	203124.83	—
7	含税工程造价合计	2460067.35	
投标报价合计=1+2+3+4+6		2,460,067.35	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		室外地坪					105677.75	
1	040203007002	水泥混凝土	彩色透水混凝土地面 用于室外地坪 1、100厚C25透水混凝土面层 2、100厚C25混凝土基层 3、150厚碎石灌M5水泥砂浆 4、素土夯实，夯实度≥95%	m2	544.45	194.1	105677.75	
		分部小计					105677.75	
		土石方工程					13363.8	
1	010101001001	平整场地	1. 工作内容:±30cm以内挖填找平	m2	296.43	1.56	462.43	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2米内 3. 条形基础土方开挖(含砂垫层)	m3	393.91	11.25	4431.49	
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2米内 3. 独立基础土方开挖(含砂垫层)	m3	185.06	11.25	2081.93	
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	400.43	11.55	4624.97	
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土装车外运 2. 运距:5km	m3	118.48	14.88	1762.98	
		分部小计					13363.8	
		砌筑工程					246153.18	
1	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200厚中粗砂垫层	m3	43.11	180.68	7789.11	
2	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑	m3	55.59	469.38	26092.83	
本页小计							152923.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆砌筑	m3	435.92	486.95	212271.24	
		分部小计					246153.18	
		混凝土及钢筋混凝土工程					346249.25	
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	22.15	432.91	9588.96	
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	42.24	436.07	18419.6	
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	19.56	424.89	8310.85	
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	23.46	515.91	12103.25	
5	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.78	443.4	1232.65	
6	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	113.86	446.27	50812.3	
7	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 雨篷板	m3	2.69	589.82	1586.62	
8	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 空调板	m3	1.55	582.18	902.38	
本页小计							315227.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m2	40.4	148.78	6010.71	
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	39.98	594.47	23766.91	
11	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 地圈梁、圈梁	m3	46.5	551.29	25634.99	
12	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 止水带	m3	12.43	530.08	6588.89	
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	12.5	570.76	7134.5	
14	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 窗台压顶	m3	6.82	656.13	4474.81	
15	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 女儿墙压顶	m3	4.27	656.13	2801.68	
16	010507001001	混凝土散水	名称：混凝土散水 图集：12YJ1散1 部位：室外散水 1. 60厚C20混凝土，上撒1：1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3：7灰土 3. 素土夯实，向外坡4%	m2	62.57	82.51	5162.65	
本页小计							81575.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	010507001002	地砖面层坡道	名称：地砖面层坡道 图集：12YJ1坡12 部位：室外坡道 1. 8-12厚防滑地砖，1：1水泥砂浆勾缝 2. 20厚1:3干硬性水泥沙 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土 5. 300厚3 :7灰土 6. 素土夯实，坡度按单体工程设计 7. 配套防滑条	m2	30.94	229.19	7091.14	
18	010507004001	地砖面层台阶	名称：地砖面层台阶 图集：12YJ1台5 部位：台阶平台 1. 8~12厚防滑地砖，1：1水泥砂浆勾缝 2. 20厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分) 5. 300厚3：7灰土 6. 素土夯实	m2	4.5	227.05	1021.73	
19	010507004002	地砖面层台阶	名称：地砖面层台阶 图集：12YJ1台5 部位：台阶踏步 1. 8~12厚防滑地砖，1：1水泥砂浆勾缝 2. 20厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分) 5. 300厚3：7灰土 6. 素土夯实	m2	4.86	253.04	1229.77	
本页小计							9342.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1.127	5155.54	5810.29	
21	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	9.921	4729.31	46919.48	
22	010515001003	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400 以内 直径 ≤18mm	t	12.175	4716.19	57419.61	
23	010515001004	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	0.22	6452.18	1419.48	
24	010515001005	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋HRB 400以内 直径 ≤1 0mm	t	3.327	6165.36	20512.15	
25	010515001006	现浇构件钢筋	砌体内加固钢筋	t	2.348	7615.78	17881.85	
26	010516003001	机械连接	钢筋焊接、机械连 接、植筋 电渣压 力焊接 ≤φ18	个	400	6.03	2412	
		分部小计					346249.25	
		门窗工程					267189.33	
1	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺 寸:DM1, 2100*270 0 2. 玻璃品种、厚度 :定制铝合金钢化 玻璃大门	m2	5.67	424.43	2406.52	
2	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺 寸:FHM1, 1600*270 0;FHM2, 1600*2100 2. 门框、扇材质: 乙级钢制防火门	m2	20.64	487.33	10058.49	
3	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺 寸:M1, 1000*2700 ; M5, 1000*2700 2. 门框、扇材质: 防盗门 3. 玻璃品种、厚度 :门亮及观察窗为5 厚Low-E钢化安全 玻璃+9A+5厚 钢化玻璃	m2	83.7	488.82	40914.23	
本页小计							205754.1	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M2, 1200*2700; M3, 800*2400; M4, 1000*2700	m2	61.62	374.98	23106.27	
5	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1, C2, C3, C4, CC1, XFC1 2. 框、扇材质:80系列断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:5厚Low-E钢化安全玻璃+9A+5厚钢化磨砂玻璃	m2	252.57	671.26	169540.14	
6	010807002001	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FHC1 2. 框、扇材质:乙级防火推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:防火玻璃	m2	64.8	326.6	21163.68	
		分部小计					267189.33	
		屋面及防水工程					106381.91	
本页小计							213810.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010902001001	屋面卷材防水	屋一：上人屋面（参照12YJ1 屋103A） 1、50厚C20细石混凝土内配Φ4@100双向钢筋网片 2、200g/平方米，聚酯无纺布 3、3.0+3.0厚双层SBS改性沥青防水卷材上翻至女儿墙顶（含防水附加层） 4、2.0厚聚合物水泥防水涂料 5、30厚C20细石混凝土找平层 6、45厚挤塑聚苯板保温层 7、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 8、最薄处30厚1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩2%找坡 9、隔汽层：1.5厚聚氨酯防水涂料 10、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 11、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	277.51	376.34	104438.11	
2	010902001002	屋面卷材防水	屋二：小屋面（选用12YJ1 屋108）用于雨篷屋面 1、20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 2、2厚聚合物水泥防水涂料 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、最薄处30厚1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩2%找坡 5、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	19.75	98.42	1943.8	
		分部小计					106381.91	
		装饰装修					770482.41	
		外墙面					228243.76	
本页小计							106381.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建 第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011406001001	抹灰面油漆	外墙一：真石漆外墙面(参照12YJ1外墙9) 用于外墙面、女儿墙内侧 1、9厚1:3水泥砂浆 2、6厚1:2.5水泥砂浆找平 3、50厚岩棉板（A级） 4、6厚抹面胶浆内嵌埋耐碱网布 5、涂饰真石漆底层涂料 6、喷涂真石漆主层涂料 7、涂饰真石漆面层涂料两遍	m2	1023.01	223.11	228243.76	
		楼地面					230212.21	
		地面					72925.97	
本页小计							228243.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011102003003	块料楼地面	地面一:陶瓷地砖 保温地面 (做法参照 12YJ1 地201B) 用于一层宿舍、管理室地面 1、10厚800*800地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、2.0厚聚合物水泥防水涂料 4、素水泥浆一道 5、40厚C20细石混凝土,内配双向Φ6@200钢筋网片 6、0.4厚塑料膜浮铺 7、30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)保温层 8、0.4厚塑料膜浮铺 9、20厚1:3水泥砂浆找平 10、素水泥浆一道 11、60厚C15混凝土垫层 12、150厚碎石灌M5水泥砂浆 13、素土夯实,夯实度≥95%	m2	96.8	287.19	27799.99	
2	011102003004	块料楼地面	地面二:陶瓷地砖 地面 (做法参照 12YJ1 地201) 用于一层走廊、楼梯间地面 1、10厚800*800地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、60厚C15混凝土垫层 5、150厚碎石灌M5水泥砂浆 6、素土夯实,夯实度≥93%	m2	72.17	154.47	11148.1	
本页小计							38948.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011102003005	块料楼地面	地面三：陶瓷地砖防水地面（做法参照 12YJ1 地201F） 用于一层卫生间、洗手间地面 1、10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、2层1.5厚聚合物水泥防水涂料 4、20厚1:3水泥砂浆找平 5、30厚LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏 6、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚专用粘结料满粘 7、60厚C15混凝土垫层随打随抹平 8、150厚碎石灌M5水泥砂浆 9、素土夯实，夯实度≥93%	m2	57.47	305.2	17539.84	
4	010904002007	楼（地）面涂膜防水	一层卫生间、洗手间地面防水上翻 1. 卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚专用粘结料满粘四周沿墙柱上翻2米	m2	200.73	36.19	7264.42	
5	010904002008	楼（地）面涂膜防水	一层卫生间、洗手间地面防水上翻 1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料，四周沿墙柱上翻600 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚，2遍	m2	59.29	57.56	3412.73	
本页小计							28216.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	040203007001	水泥混凝土	地面四:彩色透水混凝土地面(做法参照 12YJ1 地103) 用于过道 1、100厚C25透水混凝土面层 2、100厚C25混凝土基层 3、150厚碎石灌M5水泥砂浆 4、素土夯实, 夯实度≥95%	m2	29.68	194.1	5760.89	
		楼面					157286.24	
1	011102003001	块料楼地面	楼面一:陶瓷地砖楼面(做法参照 12YJ1 楼201) 用于二三四层宿舍地面、走廊、楼梯间 1、10厚800*800地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、2层1.5厚聚合物水泥防水涂料, 四周沿墙柱上翻500(此防水层仅用于宿舍、走廊地面)(单列) 4、素水泥浆一道	m2	623.72	85.88	53565.07	
2	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(此防水层仅用于宿舍、走廊地面) 2. 涂膜厚度、遍数:2层1.5厚	m2	567.18	51.78	29368.58	
3	010904002004	楼(地)面涂膜防水	宿舍、走廊防水上翻 1. 防水膜品种:2层1.5厚聚合物水泥防水涂料, 四周沿墙柱上翻500(此防水层仅用于宿舍、走廊地面) 2. 涂膜厚度、遍数:2层1.5厚	m2	259.86	57.56	14957.54	
本页小计							103652.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011102003002	块料楼地面	楼面二：陶瓷地砖防水楼面（做法参照 12YJ1 楼201F） 用于二三四层卫生间、洗手间地面 1、10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、2层1.5厚聚合物水泥防水涂料 4、20厚1:3水泥砂浆找平 5、30厚LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏 6、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚专用粘结料满粘 7、现浇钢筋混凝土楼板（基层处理平整）	m2	137	236.61	32415.57	
5	010904002005	楼（地）面涂膜防水	二三四层卫生间、洗手间地面防水上翻 1. 卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚专用粘结料满粘四周沿墙柱上翻2米	m2	526.5	36.19	19054.04	
6	010904002006	楼（地）面涂膜防水	二三四层卫生间、洗手间防水上翻 1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料，四周沿墙柱上翻500 2. 涂膜厚度、遍数:2层1.5厚	m2	137.69	57.56	7925.44	
		内墙面					261940.12	
本页小计							59395.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011204003001	块料墙面	墙裙一：面砖墙裙（做法参照12YJ1裙3A） 1500高用于楼梯间、走廊 1、9厚1:3水泥砂浆 2、素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 3、4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 4、5厚300*600釉面砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝	m2	320.85	113.98	36570.48	
2	011406001003	抹灰面油漆	内墙一：乳胶漆内墙面（12YJ1 内墙1A，外刷乳胶漆） 用于宿舍、楼梯间、走廊内墙面 1、9厚1:3水泥砂浆 2、6厚1:2水泥砂浆抹平 3、刮腻子二遍，分遍磨平 4、涂饰底层涂料 5、复补腻子，磨平 6、涂饰面层涂料两遍	m2	2068.91	50.04	103528.26	
本页小计							140098.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011204003002	块料墙面	内墙二：釉面砖防水墙面（12YJ1 内墙6AF） 用于卫生间、洗手 间内墙面，高度1.5米 1、9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料 3、素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 4、4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 5、5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	553.32	144.46	79932.61	
4	011406001004	抹灰面油漆	内墙一：乳胶漆内墙面（12YJ1 内墙1A，外刷乳胶漆） 用于卫生间、洗手 间内墙面，高度1.5米以上 1、9厚1:3水泥砂浆 2、6厚1:2水泥砂浆抹平 3、刮腻子二遍，分遍磨平 4、涂饰底层涂料 5、复补腻子，磨平 6、涂饰面层涂料两遍	m2	692.52	50.04	34653.7	
本页小计							114586.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011105003001	面砖踢脚（砖墙）	名称：150mm高面砖踢脚 图集：12YJ1踢3A 部位：用于无墙裙房间 1. 9厚1：3水泥砂浆 2. 6厚1：2水泥砂浆 3. 素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 4. 3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 5. 5~7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m ²	67.42	107.61	7255.07	
		天棚					50086.32	
1	011406001002	抹灰面油漆	顶一：水泥砂浆顶棚，外刷乳胶漆（选用12YJ1 顶6，外刷乳胶漆） 用于宿舍、楼梯间、走廊顶棚 1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2、5厚1：3水泥砂浆打底 3、3厚1：2水泥砂浆抹平 4、清理基层 5、刮腻子两遍，分遍磨平 6、涂饰底层涂料 7、复补腻子，磨平 8、涂饰面层涂料两遍	m ²	1043.9	47.98	50086.32	
		分部小计					770482.41	
		其他装饰工程					58725.09	
1	010401014001	砖地沟、明沟	1. 2厚304不锈钢板大便槽具体做法详见图纸	m	10.92	316.82	3459.67	
本页小计							60801.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	轮椅坡道不锈钢栏杆扶手，具体做法参图集12YJ12-17-3、22-7、16-3	m	12.29	259.67	3191.34	
3	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆 1、参照12YJ8 19页 1。 2、栏杆立杆之间净距离均应≤110mm，规格为Φ25*2不锈钢管。 3、防护栏杆水平推力不小于1.5KN/M。 4、楼梯间临空处防护栏杆高度和楼梯段栏杆高度均为1.25m。 5、扶手为Φ50*3不锈钢管	m	25.63	316.07	8100.87	
4	011505001001	洗漱台	洗面台选用12YJ1115mm厚大理石台面，含台面盆开孔	m ²	79.58	524.16	41712.65	
5	011503005001	金属靠墙扶手	无障碍房间洗脸盆、坐便器安全抓杆具体做法参图集12YJ12-44-1、12YJ12-47-1	m	3.1	116.31	360.56	
6	01B001	不锈钢盥洗池高800, 尺寸1600x570	1. 不锈钢盥洗池高800, 尺寸1600x570，含水嘴	套	1	1500	1500	
7	01B002	帘子	1. 门洞挂遮挡帘子(PVC材质软门帘)	套	1	100	100	
8	01B003	防坠防护网	1. 楼梯每层梯井处设置防护网。 2. 其它详见相关设计图纸、要求及规范	m ²	15	20	300	
		分部小计					58725.09	
		措施项目					220623.54	
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：砖混结构 2. 檐口高度：14.4米，4层	m ²	1185.68	20.86	24733.28	
本页小计							79998.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:砖混结构 卷扬机 2. 建筑物檐口高度、层数:4层, 14.4米	m2	1185.68	21.76	25800.4	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	进出场费 履带式挖掘机 1m3以内	台·次	1	1500	1500	
4	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层模板	m2	30.79	49.25	1516.41	
5	011702001002	基础	1. 基础类型:条形基础模板	m2	78.07	64.91	5067.52	
6	011702001003	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m2	19.38	59.97	1162.22	
7	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板 2. 支撑高度:3.6米以内	m2	267.05	65.76	17561.21	
8	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板 2. 支撑高度:3.6米以内	m2	15.69	56.86	892.13	
9	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 2. 支撑高度:3.6米以内	m2	1094.43	63.49	69485.36	
10	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 构件类型:空调板模板 2. 支撑高度3.6米以内	m2	15.54	84.71	1316.39	
11	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 构件类型:雨篷板模板	m2	18.05	102.35	1847.42	
12	011702024001	楼梯	1. 类型:双跑楼梯模板	m2	40.4	161.49	6524.2	
13	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	349.64	50.77	17751.22	
14	011702008001	圈梁	1. 止水带模板	m2	110.74	64.96	7193.67	
15	011702008002	圈梁	1. 圈梁、地圈梁模板	m2	281.25	64.96	18270	
16	011702028002	压顶	1. 女儿墙压顶模板	m2	29.55	59.08	1745.81	
17	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	162.81	83.28	13558.82	
18	011702028001	压顶	1. 窗台压顶模板	m2	56.65	59.08	3346.88	
19	011702029001	散水	1. 散水模板	m2	11.08	49.25	545.69	
20	011702029002	坡道	1. 坡道模板	m2	3.3	49.25	162.53	
21	011702027001	台阶	1. 台阶模板	m2	9.36	68.63	642.38	
本页小计							195890.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 18 页 共 18 页

合 计	2134846.26	
-----	------------	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：唐河县晷岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建				标段：唐河县晷岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 1 页 共 94 页			
项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	544.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.98		19.06	11.55	0.56		0.19	0.12
4-82	垫层 碎石 灌浆	10m3	0.015	599.9	1876.87	75.25	190.82	9	28.15	1.13	2.86
5-1 H80210555 80210559	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.01	472.17	3752.16		205.68	4.72	37.52		2.06
借1-125 + 1-126 * 5	透水地面面层 现浇透水泥混凝土面层 厚度(cm) 5 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	1706.53	8535.52	216.52	320.39	17.07	85.36	2.17	3.21
人工单价		小计						31.35	151.03	3.49	8.25
131.86元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								194.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.0433	344	14.9		
	预拌混凝土 C25					m3	0.101	369	37.27		
	预拌彩色透水水泥混凝土					m3	0.102	700	71.4		
	其他材料费							-	27.47	-	
	材料费小计							-	151.03	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 2 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段:唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 4 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 5 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建				标段：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 6 页 共 94 页			
项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	118.48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距 (km) :5	10m3	0.1	2.28		120.08	4.69	0.23		12.01	0.47
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.47		16.08	1.26	0.45		1.61	0.13
人工单价		小计						0.68		13.62	0.6
87.66元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.88			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 7 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 8 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 9 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 10 页 共 94 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 11 页 共 94 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段:唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 12 页 共 94 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建				标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 13 页 共 94 页			
项目编码		010502001001		项目名称		矩形柱		计量单位	m3	工程量	23.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-11 H80210557 80210561	现浇混凝土 矩形柱 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	919.75	3838.62		400.79	91.98	383.86		40.08
人工单价		小计						91.98	383.86		40.08
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								515.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30					m3	0.9797	380	372.29		
	其他材料费							-	11.58	-	
	材料费小计							-	383.87	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 14 页 共 94 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建				标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 15 页 共 94 页			
项目编码		010505001001		项目名称		有梁板		计量单位	m3	工程量	113.86
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-30 H80210557 80210561	现浇混凝土 有梁板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	386.71	3904.89	2.69	168.43	38.67	390.49	0.27	16.84
人工单价		小计						38.67	390.49	0.27	16.84
127.54元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							446.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	预拌混凝土 C30				m3	1.01	380	383.8			
	其他材料费						-	6.69	-		
	材料费小计						-	390.49	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 16 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建				标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 17 页 共 94 页			
项目编码		010505008002		项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板		计量单位	m3	工程量	1.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-43 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 悬挑板 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1353.13	3878.76		589.79	135.31	387.88		58.98
人工单价		小计						135.31	387.88	58.98	
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								582.18			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	380	383.8		
	其他材料费							-	4.08	-	
	材料费小计							-	387.87	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建				标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 18 页 共 94 页			
项目编码		010506001001		项目名称		直形楼梯		计量单位	m2	工程量	40.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-46 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 楼梯 直形 换为【预拌混凝土 C30】	10m2水平投影面积	0.1	340.93	998.5		148.42	34.09	99.85		14.84
人工单价		小计						34.09	99.85		14.84
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								148.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30					m3	0.2586	380	98.27		
	其他材料费							-	1.58	-	
	材料费小计							-	99.85	-	
											</

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建				标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 19 页 共 94 页			
项目编码		010502002001		项目名称		构造柱		计量单位	m3	工程量	39.98
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12 H80210557 80210559	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1539.81	3733.94		670.94	153.98	373.39		67.1
人工单价		小计						153.98	373.39	67.1	
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								594.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	0.9797	369	361.51		
	其他材料费							-	11.88	-	
	材料费小计							-	373.4	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 20 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 21 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 22 页 共 94 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 23 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 24 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建				标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 25 页 共 94 页			
项目编码		010507001001		项目名称		混凝土散水		计量单位	m2	工程量	62.57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-49	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	147.63	324.27	2.44	71.33	14.76	32.43	0.24	7.13
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	593.33	992.35	11.73	212.49	8.9	14.89	0.18	3.19
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	49.32		19.06	11.35	0.49		0.19	0.11
人工单价		小计						24.15	47.32	0.61	10.43
111.34元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							82.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	47.31	-	
	材料费小计							-	47.31	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建

标段：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 26 页 共 94 页

项目编码		010507001002		项目名称		地砖面层坡道		计量单位	m2	工程量	30.94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2771.63	5971.66	74.95	713.71	27.72	59.72	0.75	7.13
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	148.36	101.76		47.72	1.48	1.02		0.48
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	416.06	3550.16		201.48	2.5	21.3		1.21
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	593.33	992.35	11.73	212.49	17.8	29.77	0.35	6.37
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	49.32		19.06	11.35	0.49		0.19	0.11
11-94	楼梯、台阶踏步防滑条 金刚砂	100m	0.0937	358.57	101.53		81.67	33.62	9.52		7.65
人工单价		小计						83.61	121.33	1.29	22.95
135.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								229.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	121.34	-	
	材料费小计							-	121.32	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除
重建

第 27 页 共 94 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建								标段：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 28 页 共 94 页	
项目编码		010507004002		项目名称		地砖面层台阶		计量单位	m2	工程量	4.86		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
11-83 H80010751 80010747	台阶装饰 陶瓷地面砖 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	4581.52	6656.03	110.87	1177.35	45.82	66.56	1.11	11.77		
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	148.36	101.76		47.72	1.48	1.02		0.48		
5-50	现浇混凝土 台阶	10m2水平投影面积	0.1	161.53	457.28		78.41	16.15	45.73		7.85		
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	593.33	992.35	11.73	212.49	17.8	29.77	0.35	6.37		
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	49.32		19.06	11.35	0.49		0.19	0.11		
人工单价		小计						81.74	143.08	1.65	26.58		
125.23元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							253.04						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费							-	143.1	-			
	材料费小计							-	143.09	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 29 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 30 页 共 94 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 31 页 共 94 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 32 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段:唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 33 页 共 94 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建				标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 34 页 共 94 页			
项目编码		010515001006		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	2.348
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2880.18	3426.18	54.25	1255.17	2880.18	3426.18	54.25	1255.17
人工单价		小计						2880.18	3426.18	54.25	1255.17
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							7615.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3426.18	-	
	材料费小计							-	3426.18	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 35 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 36 页 共 94 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段:唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 37 页 共 94 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除
重建

第 38 页 共 94 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 39 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 40 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段:唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 41 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建 标段：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建 第 42 页 共 94 页

项目编码		010902001001	项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	277.51	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1113.13	751.84	80.37	265.61	11.13	7.52	0.8	2.65
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂料膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	290.46	2712.12		80.11	2.9	27.12		0.81
10-13 + 10-14 * -3	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):72	100m2	0.01	687.07	1545.14		172.92	6.87	15.45		1.73
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1113.13	751.84	80.37	265.61	11.13	7.52	0.8	2.65
10-99 换	楼地面 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm	100m2	0.01	299.62	2468.32		75.68	3	24.68		0.76
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1570.84	1088.89		357.93	15.71	10.89		3.57
9-75 + 9-77 * 2	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):2	100m2	0.01	482.15	2936.27		132.82	4.82	29.36		1.33
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.0142	579.44	7307.06		159.87	8.23	103.78		2.27
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.0014	446.05	3796.1		86.08	0.62	5.32		0.12
9-130	种植屋面排水 土工布过滤层	100m2	0.01	156.06	572.93		42.87	1.56	5.73		0.43
11-4 + 11-5 * 20	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):50	100m2	0.01	2069.72	1814.07		471.72	20.7	18.14		4.72

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建				标段: 唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 44 页 共 94 页			
项目编码		010902001002		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	19.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-13 + 10-14 * -6	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm 实际厚度 (mm):42	100m2	0.01	432.42	882.94		108.17	4.32	8.83		1.08
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬 基层上 20mm	100m2	0.01	1113.13	751.84	80.37	265.61	11.13	7.52	0.8	2.65
9-75 + 9-77 * 2	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度 (mm):2	100m2	0.01	482.15	2936.27		132.82	4.82	29.36		1.33
11-6 H80010751 80010747	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬 基层上 20mm 换为【预拌地 面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	1482.1	744.48	80.37	349.77	14.82	7.44	0.8	3.5
人工单价		小计						35.09	53.15	1.6	8.56
147.34元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							98.42				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防水涂料 JS					kg	4.095	7.17	29.36		
	其他材料费							-	23.79	-	
	材料费小计							-	53.16	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建				标段: 唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 45 页 共 94 页			
项目编码		011406001001		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	1023.01
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2613.99	590.1	68.78	768.14	26.14	5.9	0.69	7.68
10-68	粘贴沥青珍珠岩板 附墙粘贴厚度50mm	100m2	0.01	2066.86	2182.91		521.71	20.67	21.83		5.22
12-2 + 12-4 * -14	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):6	100m2	0.01	2125.22	536.67	28.37	618.12	21.25	5.37	0.28	6.18
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4812.03	4121.52		1257.47	48.12	41.22		12.58
人工单价		小计						116.18	74.32	0.97	31.66
149.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							223.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0244	337.6	8.24		
	真石漆					kg	4.16	7.23	30.08		
	其他材料费							-	36.01	-	
	材料费小计							-	74.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建

标段：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 46 页 共 94 页

项目编码		011102003003		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	96.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.98		19.06	11.55	0.56		0.19	0.12
4-82	垫层 碎石 灌浆	10m3	0.015	599.9	1876.87	75.25	190.82	9	28.15	1.13	2.86
5-1 H80210555 80210559	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.006	472.17	3752.16		205.68	2.83	22.51		1.23
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1113.13	751.84	80.37	265.61	11.13	7.52	0.8	2.65
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	41.86		72.97	1.54	0.42		0.73
10-99 换	楼地面 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm	100m2	0.01	299.62	1645.55		75.68	3	16.46		0.76
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	41.86		72.97	1.54	0.42		0.73
11-4 + 11-5 * 10	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度 (mm):40	100m2	0.01	1820.28	1451.48		414.83	18.2	14.51		4.15
5-124	钢筋网片	t	0.0022	1391.17	3585.43	166.64	606.46	3.06	7.89	0.37	1.34
9-75 + 9-77 * 2	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度 (mm):2	100m2	0.01	482.15	2936.27		132.82	4.82	29.36		1.33
11-32	块料面层 陶瓷地砖 0.64m2以内	100m2	0.01	3258.3	4495.65	80.37	754.22	32.58	44.96	0.8	7.54
人工单价		小计						88.26	172.2	3.29	23.44
148.21元/工日		未计价材料费									

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建
标段:唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建 第 48 页 共 94 页

项目编码		011102003004		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	72.17
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.98		19.06	11.55	0.56		0.19	0.12
4-82	垫层 碎石 灌浆	10m3	0.015	599.9	1876.87	75.25	190.82	9	28.15	1.13	2.86
5-1 H80210555 80210559	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.006	472.17	3752.16		205.68	2.83	22.51		1.23
11-32	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内	100m2	0.01	3258.3	4495.65	80.37	754.22	32.58	44.96	0.8	7.54
人工单价		小计						44.97	95.62	2.12	11.75
148.44元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							154.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.0433	344	14.9		
	预拌混凝土 C25					m3	0.0606	369	22.36		
	地砖 800mm*800mm					m2	1.04	35	36.4		
	其他材料费							-	21.97	-	
	材料费小计							-	95.62	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建 标段：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建 第 49 页 共 94 页

项目编码		011102003005		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	57.47
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.98		19.06	11.55	0.56		0.19	0.12
4-82	垫层 碎石 灌浆	10m3	0.015	599.9	1876.87	75.25	190.82	9	28.15	1.13	2.86
5-1 H802105 55 80210559	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.006	472.17	3752.16		205.68	2.83	22.51		1.23
9-47	卷材防水 聚氨酯卷材 冷粘法一层 平面	100m2	0.01	395.28	2782.73		108.93	3.95	27.83		1.09
11-4 换	细石混凝土地面找平层 30mm 换为【炉(矿)渣混凝土CL7.5】	100m2	0.01	1570.84	736.56		357.93	15.71	7.37		3.57
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1113.13	751.84	80.37	265.61	11.13	7.52	0.8	2.65
9-75 + 9-77 * 4	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度 (mm):3	100m2	0.01	696.45	4291.43		191.85	6.96	42.91		1.91
11-30 换	块料面层 陶瓷地面砖 0.10m2以内	100m2	0.01	3212.92	6279.5	80.37	743.92	32.13	62.8	0.8	7.44
人工单价		小计						82.27	199.09	2.92	20.87
147.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							305.2				
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 50 页 共 94 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 51 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段:唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 52 页 共 94 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建				标段：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 53 页 共 94 页			
项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	29.68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.98		19.06	11.55	0.56		0.19	0.12
4-82	垫层 碎石 灌浆	10m3	0.015	599.9	1876.87	75.25	190.82	9	28.15	1.13	2.86
5-1 H80210555 80210559	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.01	472.17	3752.16		205.68	4.72	37.52		2.06
借1-125 + 1-126 * 5	透水地面面层 现浇透水泥混凝土面层 厚度(cm) 5 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	1706.53	8535.52	216.52	320.39	17.07	85.36	2.17	3.21
人工单价		小计						31.35	151.03	3.49	8.25
131.86元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								194.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.0433	344	14.9		
	预拌混凝土 C25					m3	0.101	369	37.27		
	预拌彩色透水水泥混凝土					m3	0.102	700	71.4		
	其他材料费							-	27.47	-	
	材料费小计							-	151.04	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 54 页 共 94 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 55 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 56 页 共 94 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建 第 57 页 共 94 页

项目编码		011102003002		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		137	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-47	卷材防水 聚氨酯卷材 冷粘法一层 平面	100m2	0.01	395.28	2782.73		108.93	3.95	27.83						1.09
9-75 + 9-77 * 4	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度 (mm):3	100m2	0.01	696.45	4291.43		191.85	6.96	42.91						1.91
11-4 换	细石混凝土地面找平层 30mm 换为【炉(矿)渣混凝土CL7.5】	100m2	0.01	1570.84	736.56		357.93	15.71	7.37						3.57
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1113.13	751.84	80.37	265.61	11.13	7.52			0.8			2.65
11-30 换	块料面层 陶瓷地面砖 0.10m2以内	100m2	0.01	3212.92	6279.5	80.37	743.92	32.13	62.8			0.8			7.44
人工单价		小计						69.88	148.43			1.6			16.66
150.67元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								236.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防水涂料 JS					kg	5.985	7.17	42.91						
	FL-15胶黏剂					kg	1.171	16.16	18.92						
	其他材料费							-	86.57	-					
	材料费小计							-	148.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段:唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 58 页 共 94 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 59 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建				标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 60 页 共 94 页			
项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	320.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	5253.06	4525.19	85.33	1534.48	52.53	45.25	0.85	15.35
人工单价		小计						52.53	45.25	0.85	15.35
155.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							113.98				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0216	337.6	7.29		
	面砖 300*600					m2	1.04	36	37.44		
	其他材料费							-	0.51	-	
	材料费小计							-	45.25	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 61 页 共 94 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建				标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 62 页 共 94 页			
项目编码		011204003002		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	553.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	5253.06	4525.19	85.33	1534.48	52.53	45.25	0.85	15.35
9-76 + 9-78	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面 实际厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	482.15	2433.96		132.81	4.82	24.34		1.33
人工单价		小计						57.35	69.59	0.85	16.68
153.04元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							144.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0216	337.6	7.29		
	防水涂料 JS					kg	3.3944	7.17	24.34		
	面砖 300*600					m2	1.04	36	37.44		
	其他材料费							-	0.51	-	
	材料费小计							-	69.59	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 63 页 共 94 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 64 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建				标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 65 页 共 94 页			
项目编码		011406001002		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	1043.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1599.53	748.15		417.94	16	7.48		4.18
13-1 + 13-2 * -2	天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(10mm) 实际厚度(mm): 8	100m2	0.01	1267.21	306.82	36.41	422.63	12.67	3.07	0.36	4.23
人工单价		小计						28.67	10.55	0.36	8.41
155.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							47.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.009	337.6	3.04		
	其他材料费							-	7.5	-	
	材料费小计							-	10.54	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建
标段：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建
第 66 页 共 94 页

项目编码		010401014001		项目名称		砖地沟、明沟		计量单位	m	工程量	10.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-95	天沟 不锈钢	10m	0.1	116.07	1912.28	68.21	50.39	11.61	191.23	6.82	5.04
4-32 换	零星砌体 普通砖 换为【页岩砖240*115*53】	10m3	0.0073	2457.07	2945.53	50.59	788.69	18.06	21.65	0.37	5.8
5-6	现浇混凝土 杯形基础	10m3	0.0043	365.25	3635.18		158.99	1.58	15.7		0.69
5-93	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.004	970.11	3313.88	22.3	423.02	3.92	13.38	0.09	1.71
10-7 + 10-8 * 20	屋面 干铺珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):300	100m2	0.0034	1055.29	4316.08		269.29	3.59	14.68		0.91
人工单价		小计						38.76	256.64	7.28	14.15
128.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							316.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内					kg	4.1192	3.216	13.25		
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.0157	344	5.4		
	其他材料费							-	237.96	-	
	材料费小计							-	256.62	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 67 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 68 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 69 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 70 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 71 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称:唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建
标段:唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 74 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 75 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建				标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 76 页 共 94 页			
项目编码		011705001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1		1500				1500		
人工单价		小计							1500		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1500			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1500	-	
	材料费小计							-	1500	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 77 页 共 94 页

项目编码		011702001001		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		30.79	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1533.2	2723.18	0.99	668.17	15.33	27.23	0.01	6.68				
人工单价		小计						15.33	27.23	0.01	6.68				
127.55元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								49.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	复合模板					m2	0.2468	31.68	7.82						
	板方材					m3	0.0072	2253.46	16.22						
	其他材料费							-	3.14	-					
	材料费小计							-	27.18	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段:唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 78 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 79 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建							标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建			第 80 页 共 94 页	
项目编码		011702002001		项目名称		矩形柱		计量单位	m2	工程量	267.05
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-220	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2734.32	2648.94	1.47	1191.8	27.34	26.49	0.01	11.92
人工单价		小计						27.34	26.49	0.01	11.92
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								65.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.2468	31.68	7.82		
	板方材					m3	0.0037	2253.46	8.34		
	其他材料费							-	10.25	-	
	材料费小计							-	26.42	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建				标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 81 页 共 94 页			
项目编码		011702006001		项目名称		矩形梁		计量单位	m2	工程量	15.69
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-232	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2327.28	2344.32	0.99	1014.48	23.27	23.44	0.01	10.14
人工单价		小计						23.27	23.44	0.01	10.14
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							56.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.2468	31.68	7.82		
	板方材					m3	0.0045	2253.46	10.14		
	其他材料费							-	5.56	-	
	材料费小计							-	23.53	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 82 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建				标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 83 页 共 94 页			
项目编码		011702023001		项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板		计量单位	m2	工程量	15.54
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-273	现浇混凝土模板 悬挑板 直形 复合模板钢支撑	100m2 水平投影面积	0.01	4033.63	2677.41	2.22	1757.69	40.34	26.77	0.02	17.58
人工单价		小计						40.34	26.77	0.02	17.58
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								84.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.3229	31.68	10.23		
	板方材					m3	0.0054	2253.46	12.17		
	其他材料费							-	4.33	-	
	材料费小计							-	26.73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建				标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 84 页 共 94 页			
项目编码		011702023002		项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板		计量单位	m2	工程量	18.05
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-271	现浇混凝土模板 雨篷板 直形 复合模板钢支撑	100m2 水平投影面积	0.01	4632.2	3581.61	2.22	2018.95	46.32	35.82	0.02	20.19
人工单价		小计						46.32	35.82	0.02	20.19
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								102.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.45	31.68	14.26		
	板方材					m3	0.0076	2253.46	17.13		
	其他材料费							-	4.55	-	
	材料费小计							-	35.93	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建				标段：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 85 页 共 94 页			
项目编码		011702024001		项目名称		楼梯		计量单位	m2	工程量	40.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-279	现浇混凝土模板 楼梯 直形 复合模板钢支撑	100m2 水平投影面积	0.01	8279.64	4260.3	1.33	3608.22	82.8	42.6	0.01	36.08
人工单价		小计						82.8	42.6	0.01	36.08
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							161.49				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	复合模板					m2	0.5272	31.68	16.7		
	板方材					m3	0.0095	2253.46	21.41		
	其他材料费							-	4.58	-	
	材料费小计							-	42.7	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 86 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段:唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 87 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 88 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建				标段：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 89 页 共 94 页			
项目编码		011702028002		项目名称		压顶		计量单位	m2	工程量	29.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶复合模板木支撑	100m2	0.01	3132.51	1410.06	0.25	1365.25	31.33	14.1		13.65
人工单价		小计						31.33	14.1		13.65
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								59.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.113	31.68	3.58		
	板方材					m3	0.0011	2253.46	2.48		
	其他材料费							-	8.08	-	
	材料费小计							-	14.14	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段:唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 90 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段:唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 91 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 92 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 93 页 共 94 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建				标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 94 页 共 94 页			
项目编码		011702027001		项目名称		台阶		计量单位	m2	工程量	9.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-285	现浇混凝土模板 台阶 复合模板木支撑	100m2 水平投影面积	0.01	1779.02	4303.2	4.92	775.46	17.79	43.03	0.05	7.76
人工单价		小计						17.79	43.03	0.05	7.76
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								68.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合模板					m2	0.4509	31.68	14.28		
	板方材					m3	0.0072	2253.46	16.22		
	其他材料费							-	12.53	-	
	材料费小计							-	43.03	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称: 唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-安装 标段: 唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建 标段: 唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		男生宿舍楼水电					316913.49	
		给水					37489.37	
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP 钢塑复合压力管 DN32 4. 连接形式:热熔 连接 5. 其他:未尽事宜 参考图纸	m	256.61	99.16	25445.45	
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP 钢塑复合压力管 DN80 4. 连接形式:热熔 连接 5. 其他:未尽事宜 参考图纸	m	31.37	199.16	6247.65	
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN25 4. 连接形式:热熔 连接 5. 其他:未尽事宜 参考图纸	m	13.88	28.71	398.49	
4	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN20 4. 连接形式:热熔 连接 5. 其他:未尽事宜 参考图纸	m	66.44	26.77	1778.6	
5	031003005001	塑料阀门	1. 规格:DN25截止 阀 2. 连接形式:热熔 连接	个	2	68.41	136.82	
6	031003005002	塑料阀门	1. 规格:DN20截止 阀 2. 连接形式:热熔 连接	个	8	42.01	336.08	
本页小计							34343.09	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-安装 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	031002003001	套管	1. 名称、类型：一般钢套管 2. 规格：DN32 3. 其他：未尽事宜参照图纸	个	48	56.65	2719.2	
8	030901013001	灭火器	1. 形式：手提式灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC4	具	6	71.18	427.08	
		排水					49140.38	
1	031001006011	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：FPC-U DN50 4. 连接形式：胶粘连接 5. 其他：未尽事宜参考图纸	m	98.43	30.19	2971.6	
2	031001006012	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：FPC-U DN75 4. 连接形式：胶粘连接 5. 其他：未尽事宜参考图纸	m	108.48	42.66	4627.76	
3	031001006014	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：FPC-U DN110 4. 连接形式：胶粘连接 5. 其他：未尽事宜参考图纸	m	143.61	59.83	8592.19	
4	031001006015	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：FPC-U DN150 4. 连接形式：胶粘连接 5. 其他：未尽事宜参考图纸	m	26.13	83.64	2185.51	
5	031004014009	给、排水附(配)件	1. 名称：铝合金防返溢地漏DN50 2. 型号、规格：DN50	个	27	32.4	874.8	
本页小计							22398.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建 标段: 唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031004014011	给、排水附(配件)	1. 名称: 铝合金防返溢地漏DN100 2. 型号、规格: DN100	个	2	78.79	157.58	
7	031004014012	给、排水附(配件)	1. 名称: 两用地漏DN50 2. 型号、规格: DN50	个	1	32.4	32.4	
8	031004014010	给、排水附(配件)	1. 材质: 不锈钢地面扫除口DN150 2. 型号、规格: DN150	个	1	34.28	34.28	
9	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 材质、类型: 微电脑控制水箱 2. 规格: 48L 3. 其他: 未尽事宜参照图纸	套	2	337.36	674.72	
10	031004006001	大便器	1. 名称: 低水箱蹲式大便器 2. 其他: 未尽事宜参照图纸	组	29	360.2	10445.8	
11	031004006002	大便器	1. 名称: 坐便器 2. 其他: 未尽事宜参照图纸	组	1	642.09	642.09	
12	031004003001	洗脸盆	1. 名称: 单柄水嘴台下式洗脸盆 2. 其他: 未尽事宜参照图纸	组	30	302.14	9064.2	
13	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称: 拖布池 2. 其他: 参照图纸	组	1	207.85	207.85	
14	031002003002	阻火圈	1. 名称、类型: 阻火圈 2. 材质: DN75 3. 其他: 未尽事宜参照图纸	个	32	28.58	914.56	
15	031002003004	阻火圈	1. 名称、类型: 阻火圈 2. 材质: DN100 3. 其他: 未尽事宜参照图纸	个	64	30.24	1935.36	
16	031002003003	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: DN75	个	8	135.2	1081.6	
17	031002003005	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: DN100	个	8	153.1	1224.8	
本页小计							26415.24	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建 标段: 唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	031002003006	预留孔洞、堵洞	1. 名称、类型:预留孔洞、堵洞 2. 规格:DN200	个	64	54.27	3473.28	
		雨水					3767.53	
1	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC实壁管 DN50 4. 连接形式:胶粘连接 5. 其他:未尽事宜参考图纸	m	57	56.77	3235.89	
2	031004014013	给、排水附(配)件	1. 名称:87型雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	4	132.91	531.64	
		强电					155656.73	
1	030411001003	配管	1. 名称:外引电缆镀锌钢管 2. 规格:SC70	m	150	81.95	12292.5	
2	030408001011	电力电缆	1. 名称:外引电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-4×50 3. 规格:50mm2以下 4. 材质:铜芯	m	150	240.5	36075	
3	030408006009	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZN-YJY-4×50 3. 规格:50mm2以下	个	1	185.54	185.54	
4	030411001009	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC25	m	4.52	24.52	110.83	
5	030411001004	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN15	m	244.77	16.89	4134.17	
6	030411001010	配管	1. 名称:FPC16 2. 规格:FPC16	m	969.42	9.88	9577.87	
7	030411001011	配管	1. 名称:FPC20 2. 规格:FPC20	m	504.62	10.7	5399.43	
8	030411001012	配管	1. 名称:FPC32 2. 规格:FPC32	m	24.56	16.31	400.57	
本页小计							75416.72	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-安装 标段: 唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:明敷	m	508.75	4.82	2452.18	
10	030411004016	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZB1-BYJ-2.5 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:明敷	m	2821	4.82	13597.22	
11	030411004017	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZB1-BYJ-4 3. 规格:4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:明敷	m	1616.17	6.16	9955.61	
12	030411004018	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZB1-BYJ-6 3. 规格:6 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:明敷	m	20.45	9.02	184.46	
13	030411004019	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZB1-BYJ-10 3. 规格:10 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:明敷	m	166.8	14.05	2343.54	
14	030404017014	配电箱	1. 名称:配电箱AL1-4 2. 规格:600*500*300 3. 接线端子材质、规格:未尽事宜参考图纸 4. 安装方式:距地1.8m明装	台	4	851.8	3407.2	
15	030404017015	配电箱	1. 名称:配电箱AA1 2. 规格:600*500*300 3. 接线端子材质、规格:未尽事宜参考图纸 4. 安装方式:距地1.8m明装	台	1	851.8	851.8	
本页小计							32792.01	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-安装 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	030404017016	配电箱	1. 名称:配电箱ALE 2. 规格:600*600*180 3. 接线端子材质、规格:未尽事宜参考图纸 4. 安装方式:距地1.5米暗装	台	1	1051.8	1051.8	
17	030404032002	端子箱	1. 名称:接线端子 2. 型号:2.5mm2以下	个	65	3.58	232.7	
18	030404032001	端子箱	1. 名称:接线端子 2. 型号:6mm2以下	个	102	4.56	465.12	
19	030404032003	端子箱	1. 名称:接线端子 2. 型号:10mm2	个	40	7.67	306.8	
20	030412001005	普通灯具	1. 名称:节能型荧光灯 2. 规格:220V 21W LED光源 3. 类型:吸顶安装	套	60	108.58	6514.8	
21	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:220V 21W LED光源 3. 类型:吸顶安装	套	62	140.15	8689.3	
22	030412001004	普通灯具	1. 名称:天棚灯 2. 规格:220V 21W LED光源 3. 类型:吸顶安装	套	16	108.58	1737.28	
23	030404019002	控制开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 高度:距地1.3m	个	29	19.99	579.71	
24	030404019003	控制开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 高度:距地1.3m	个	37	17.21	636.77	
25	030404035001	插座	1. 名称:单相二、三极安全型插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	3	20.52	61.56	
本页小计							20275.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-安装 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
26	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V 10A(暗装带安全门,带开关) 3. 安装方式:安装高度为 1.8 米	个	30	24.15	724.5	
27	030404031001	小电器	1. 名称:风扇 2. 其他:含调速开关,未尽事宜参照图纸	台	60	169.82	10189.2	
28	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:ZFD-E9W(集中电源非集中控制A型) 3. 安装形式:吸顶	套	28	112.31	3144.68	
29	030412004009	装饰灯	1. 名称:LTZFZD-E3W(应急+声光控) 2. 规格:直径320mm 3. 安装形式:吸顶	套	12	131.98	1583.76	
30	030412004002	装饰灯	1. 名称:楼梯间楼层标志灯(小型) 2. 规格:BLJD-1LRE I 1W(集中电源非集中控制A型) 3. 安装形式:底边距地面2.5m嵌墙暗装	套	1	127.44	127.44	
31	030412004008	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示标志灯(小型) 2. 规格:BLJD-1L/RE I 1W(集中电源非集中控制A型) 3. 安装形式:底边距地0.5m嵌墙暗装	套	8	115.88	927.04	
32	030412004007	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:BLJD-1LRE II 1W(集中电源非集中控制A型) 3. 安装形式:门上0.1m	套	6	126.39	758.34	
本页小计							17454.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
33	030904003001	按钮	1.名称:无线sos紧急按键 2.规格:0.5m距地0.5m	个	2	42.91	85.82	
34	030904003002	按钮	1.名称:紧急呼叫按钮	个	1	42.91	42.91	
35	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	415	8.91	3697.65	
36	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试	系统	1	404.42	404.42	
37	030409002001	接地母线	1.名称:配电箱接地 2.规格:-40*4热镀锌扁铁	m	10.68	55.99	597.97	
38	030409002002	接地母线	1.名称:接地网 2.安装形式:利用圈梁内钢筋	m	206	28.24	5817.44	
39	030409004001	均压环	1.名称:均压环 2.安装形式:二、三层利用外墙结构圈梁内水平钢筋与引下线焊接成一均压环(防雷等电位联结)	m	157.44	5.37	845.45	
40	030409005001	避雷网	1.名称:屋顶避雷网 2.规格:Φ10热镀锌圆钢	m	91.83	19.54	1794.36	
41	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物结构柱内钢筋作引下线	m	99.12	14.99	1485.81	
42	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:MEB 2.规格:距地0.5m	台	1	89.92	89.92	
43	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:LEB 2.规格:距地0.3m	台	31	26.22	812.82	
44	030414011001	接地装置	1.名称:接地系统调试	系统	1	1283.44	1283.44	
		弱电及消防					10428.21	
1	030411001013	配管	1.名称:弱电进线预埋 2.规格:SC50	m	10.12	46.32	468.76	
2	030411001014	配管	1.名称:塑料管 2.规格:FPC16	m	135.71	9.88	1340.81	
本页小计							18767.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建 标段: 唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超五类四对双绞线	m	139.1	3.89	541.1	
4	030502007001	光缆	1. 名称:单模光缆 2. 规格:GYTA-40B	m	10.75	5.27	56.65	
5	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:彩色摄像机 2. 其他:未尽事宜参照图纸	台	16	294.54	4712.64	
6	030904001001	点型探测器	1. 名称:NB-IoT无线型独立式光电感烟火灾探测器	个	53	50.82	2693.46	
7	030411006002	接线盒		个	69	8.91	614.79	
		室外给排水					60431.27	
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	57.5	10.85	623.88	
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土分层回填	m3	6.06	11.18	67.75	
3	010103001002	回填方	1. 名称:回填砂 2. 填方材料品种:中粗砂	m3	29.8	197.7	5891.46	
4	010103002001	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 运距:3KM	m3	51.44	11.66	599.79	
5	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层100厚 2. 材质及规格:承插式HDPE双壁波纹管DN100 3. 连接形式:胶圈接口 4. 铺设深度:1m 5. 管道检验及试验要求:未尽事宜参照图纸	m	61.5	149.93	9220.7	
6	040504001001	砌筑井	1. 名称:污水井 2. 其他:未尽事宜参照图纸	座	10	3817.86	38178.6	
7	040504008001	整体化粪池	1. 名称:化粪池 2. 型号、规格:30m³化粪池 做法参见图集12YS8-214页	座	1	5849.09	5849.09	
		分部小计					316913.49	
本页小计							69049.91	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 1 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-安装

标段：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 2 页 共 87 页

项目编码		031001007002		项目名称		复合管		计量单位	m	工程量	31.37
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-423	给排水管道 室内钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径90mm以内	10m	0.1	302.69	3.26	12.13	97.5	30.27	0.33	1.21	9.75
10-11-143	管道消毒、冲洗 公称直径80mm以内	100m	0.01	82.54	7.98		26.74	0.83	0.08		0.27
人工单价		小计						31.1	0.41	1.21	10.02
127.93元/工日		未计价材料费						156.43			
清单项目综合单价							199.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PSP钢塑复合压力管 DN80 公称外径90mm以内					DN80	1.016	113.97	115.79		
	给水室内钢骨架塑料复合管电熔管件 公称外径90mm以内					DN80	0.395	102.87	40.63		
	其他材料费							-	0.41	-	
	材料费小计							-	156.83	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段:唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 3 页 共 87 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-安装

标段：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 4 页 共 87 页

项目编码		031001006003		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	66.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	144.21	1.73	0.13	46.49	14.42	0.17	0.01	4.65
10-11-137	管道消毒、冲洗 公称直径20mm以内	100m	0.01	50.81	0.62		16.45	0.51	0.01		0.16
10-11-11	成品管卡安装 公称直径20mm以内	个	1.0235	1.39	0.72		0.41	1.42	0.74		0.42
人工单价		小计						16.35	0.92	0.01	5.23
127.82元/工日		未计价材料费						4.26			
清单项目综合单价							26.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品管卡DN20 DN20					套	1.0747	0.39	0.42		
	PPR DN20 DN20					m	1.016	3.32	3.37		
	室内塑料给水管热熔管件 DN20					个	1.225	0.38	0.47		
	其他材料费							-	0.91	-	
	材料费小计							-	5.18	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 6 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-安装				标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 7 页 共 87 页			
项目编码		031002003001		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径32mm以内	个	1	12.44	3.27	0.86	4.11	12.44	3.27	0.86	4.11
10-11-180	预留孔洞 混凝土楼板 公称直径100mm以内	10个	0.1	56.45	21.09	1.12	24.28	5.65	2.11	0.11	2.43
10-11-202	堵洞 公称直径100mm以内	10个	0.1	34.27	140.94		14.81	3.43	14.09		1.48
人工单价		小计						21.52	19.47	0.97	8.02
112.16元/工日		未计价材料费						6.68			
清单项目综合单价								56.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 DN50					m	0.318	21	6.68		
	其他材料费							-	19.47	-	
	材料费小计							-	26.15	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-安装				标段：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 9 页 共 87 页			
项目编码		031001006011		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	98.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	160.22	3.07	0.03	51.43	16.02	0.31		5.15
10-11-14	成品管卡安装 公称直径50mm以内	个	0.5486	1.98	0.82		0.83	1.09	0.45		0.46
人工单价		小计						17.11	0.76		5.61
128.12元/工日		未计价材料费						6.72			
清单项目综合单价								30.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内					个	0.69	0.85	0.59		
	FPC-U DN50 DN50					m	1.012	5.1	5.16		
	成品管卡DN50 DN50					套	0.576	1.69	0.97		
	其他材料费							-	0.76	-	
	材料费小计							-	7.49	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-安装				标段：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 10 页 共 87 页			
项目编码		031001006012		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	108.48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径75mm以内	10m	0.1	214.67	5.68	0.03	69.12	21.47	0.57		6.91
10-11-15	成品管卡安装 公称直径80mm以内	个	0.4978	2.2	0.84		0.83	1.1	0.42		0.41
人工单价		小计						22.57	0.99		7.32
128元/工日		未计价材料费						11.79			
清单项目综合单价								42.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	FPC-U DN75 公称外径75mm以内					m	0.98	9	8.82		
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内					个	0.885	2.23	1.97		
	成品管卡DN75 公称直径80mm以内					套	0.5227	1.91	1		
	其他材料费							-	0.99	-	
	材料费小计							-	12.79	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-安装				标段：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 11 页 共 87 页			
项目编码		031001006014		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	143.61
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	239.22	8.83	0.07	76.94	23.92	0.88	0.01	7.69
10-11-17	成品管卡安装 公称直径125mm以内	个	0.5571	2.69	2.23		0.83	1.5	1.24		0.46
人工单价		小计						25.42	2.12	0.01	8.15
127.94元/工日		未计价材料费						24.13			
清单项目综合单价							59.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内					个	1.156	4.38	5.06		
	FPC-U DN110 DN110					m	0.95	17.8	16.91		
	成品管卡DN110 DN110					套	0.5849	3.68	2.15		
	其他材料费							-	2.13	-	
	材料费小计							-	26.25	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 12 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 13 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 14 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段:唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 15 页 共 87 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 16 页 共 87 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-安装								标段：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 17 页 共 87 页	
项目编码		031004013001		项目名称		大、小便槽自动冲洗水箱		计量单位	套	工程量	2		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
10-6-68	大便槽自动冲洗水箱安装 容积48L	10套	0.1	594.81	55.2		191.3	59.48	5.52		19.13		
人工单价		小计						59.48	5.52	19.13			
127.91元/工日		未计价材料费						253.22					
清单项目综合单价								337.36					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	大便槽自动冲洗水箱					个	1	141.59	141.59				
	大便自动冲洗水箱托架					副	1	32.3	32.3				
	螺纹管件 DN15					个	1.01	1	1.01				
	水箱进水嘴 DN15					个	1.01	5.79	5.85				
	水箱自动冲洗阀 DN40					个	1.01	53.15	53.68				
	转换接头 DN40					个	1.01	5.5	5.56				
	塑料管 dn50					m	2.2	5.1	11.22				
	塑料弯头 45° dn50					个	2.02	1	2.02				
	其他材料费							-	5.52	-			
材料费小计							-	258.75	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-安装				标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 18 页 共 87 页			
项目编码		031004006001		项目名称		大便器		计量单位	组	工程量	29
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-34	蹲式大便器安装 瓷低水箱	10套	0.1	1016.9	249.6		327.06	101.69	24.96		32.71
人工单价		小计						101.69	24.96		32.71
127.91元/工日		未计价材料费						200.84			
清单项目综合单价							360.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹管件 DN15					个	1.01	1	1.01		
	瓷蹲式大便器低水箱及配件					套	1.01	30.53	30.84		
	金属软管 D15					根	1.01	5.23	5.28		
	角型阀(带铜活) DN15					个	1.01	19.95	20.15		
	冲洗管 DN32					根	1.01	13.87	14.01		
	大便器存水弯 DN100					个	1.01	28.3	28.58		
	低水箱蹲式大便器					个	1.01	99.97	100.97		
	其他材料费							-	24.96	-	
	材料费小计							-	225.81	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-安装				标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 19 页 共 87 页			
项目编码		031004006002		项目名称		大便器		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-40	坐式大便器安装 连体水箱	10套	0.1	752.11	126.54		241.9	75.21	12.65		24.19
人工单价		小计						75.21	12.65		24.19
127.91元/工日		未计价材料费						530.04			
清单项目综合单价								642.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹管件 DN15					个	1.01	1	1.01		
	金属软管 D15					根	1.01	5.23	5.28		
	角型阀(带铜活) DN15					个	1.01	19.95	20.15		
	连体坐便器					个	1.01	428.44	432.72		
	连体坐便器进水阀配件					套	1.01	26.98	27.25		
	座便器桶盖					套	1.01	43.19	43.62		
	其他材料费							-	12.65	-	
	材料费小计							-	542.68	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-安装				标段: 唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 20 页 共 87 页			
项目编码		031004003001		项目名称		洗脸盆		计量单位	组	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-21	洗脸盆 台下式 冷热水	10组	0.1	784.11	77.9		252.18	78.41	7.79		25.21
人工单价		小计						78.41	7.79		25.21
127.91元/工日		未计价材料费						190.73			
清单项目综合单价							302.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹管件 DN15					个	2.02	1	2.02		
	金属软管 D15					根	2.02	5.23	10.56		
	角型阀(带铜活) DN15					个	2.02	19.95	40.3		
	洗脸盆托架					副	1.01	25.92	26.18		
	洗脸盆排水附件					套	1.01	22.19	22.41		
	混合冷热水龙头					个	1.01	6.76	6.83		
	单柄水嘴台下式洗脸盆					个	1.01	81.61	82.43		
	其他材料费							-	7.79	-	
	材料费小计							-	198.52	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-安装				标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 21 页 共 87 页			
项目编码		031004008001		项目名称		其他成品卫生器具		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-49	成品拖布池安装	10套	0.1	409.31	69.03		131.64	40.93	6.9		13.17
人工单价		小计						40.93	6.9		13.17
127.91元/工日		未计价材料费						146.85			
清单项目综合单价								207.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹管件 DN15					个	1.01	1	1.01		
	成品拖布池					套	1.01	129.31	130.6		
	存水弯 DN50					个	1.01	4.3	4.34		
	长颈水嘴 DN15					个	1.01	5.79	5.85		
	排水栓带链堵					套	1.01	5	5.05		
	其他材料费							-	6.9	-	
	材料费小计							-	153.74	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 23 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 24 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 25 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 26 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-安装				标段：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 27 页 共 87 页			
项目编码		031001006016		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	239.22	8.83	0.07	76.94	23.92	0.88	0.01	7.69
10-11-14	成品管卡安装 公称直径50mm以内	个	0.4211	1.98	0.82		0.83	0.83	0.35		0.35
人工单价		小计						24.75	1.23	0.01	8.04
128.06元/工日		未计价材料费						22.72			
清单项目综合单价							56.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品管卡DN50 DN50					套	0.4421	1.69	0.75		
	PVC实壁管 DN100					m	0.95	17.8	16.91		
	室内塑料排水管粘接管件 DN100					个	1.156	4.38	5.06		
	其他材料费							-	1.23	-	
	材料费小计							-	23.95	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-安装				标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 30 页 共 87 页			
项目编码		030408001011		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	150
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-162	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2	10m	0.1	66.22	19.67	9.22	23.04	6.62	1.97	0.92	2.31
人工单价		小计						6.62	1.97	0.92	2.31
122.63元/工日		未计价材料费						228.68			
清单项目综合单价							240.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZN-YJY-4×50 截面≤50mm2					m	1.01	226.418	228.68		
	其他材料费							-	1.97	-	
	材料费小计							-	230.65	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-安装				标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 31 页 共 87 页			
项目编码		030408006009		项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-247	电力电缆终端头制作安装 1 kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤50mm ²	个	1	72.34	68.38		21.81	72.34	68.38		21.81
人工单价		小计						72.34	68.38		21.81
135.72元/工日		未计价材料费						23.01			
清单项目综合单价								185.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZN-YJY-4×50电缆头					个	1	23.01	23.01		
	其他材料费							-	68.39	-	
	材料费小计							-	91.41	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 32 页 共 87 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 33 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 34 页 共 87 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 35 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 36 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 37 页 共 87 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段:唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 38 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 39 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 40 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 41 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段:唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 42 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段:唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 43 页 共 87 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 44 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 45 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 46 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段:唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 47 页 共 87 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 48 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-安装				标段：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 50 页 共 87 页			
项目编码		030412001004		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	17.25	22.51		5.76	17.25	22.51		5.76
人工单价		小计						17.25	22.51	5.76	
125元/工日		未计价材料费						63.06			
清单项目综合单价								108.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A					个	1.015	20	20.3		
	天棚灯 220V 21W LED光源 灯罩周长≤800mm					套	1.01	62.44	63.06		
	其他材料费							-	2.21	-	
	材料费小计							-	85.57	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 51 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 52 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 53 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 54 页 共 87 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 55 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 56 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 58 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 59 页 共 87 页

项目编码		030412004008		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.28	22.43		7	21.28	22.43		7
人工单价		小计						21.28	22.43		7
128.19元/工日		未计价材料费						65.17			
清单项目综合单价								115.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A					个	1.015	20	20.3		
	单向疏散指示标志灯（小型） 墙壁式					套	1.01	64.52	65.17		
	其他材料费							-	2.13	-	
	材料费小计							-	87.6	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 61 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 62 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 63 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段:唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 65 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 66 页 共 87 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段:唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 67 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 68 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-安装				标段：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 69 页 共 87 页			
项目编码		030409003001		项目名称		避雷引下线		计量单位	m	工程量	99.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-42	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	1	6.28	0.7	3.61	2.06	6.28	0.7	3.61	2.06
4-10-43	避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	套	0.0605	27.56	2	0.01	9.05	1.67	0.12		0.55
人工单价		小计						7.95	0.82	3.61	2.61
128.17元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.83	-	
	材料费小计							-	0.82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段:唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 70 页 共 87 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 71 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段:唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 72 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 74 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 75 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段:唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 76 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段:唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 77 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 78 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-安装				标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 79 页 共 87 页			
项目编码		030411006002		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	69
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.84	1.25		1.24	3.84	1.25		1.24
人工单价		小计						3.84	1.25	1.24	
128元/工日		未计价材料费						2.58			
清单项目综合单价								8.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒					个	1.02	2.53	2.58		
	其他材料费							-	1.25	-	
	材料费小计							-	3.82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-安装				标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 80 页 共 87 页			
项目编码		010101003001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	57.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	69.03		23.93	15.58	6.9		2.39	1.56
人工单价		小计						6.9		2.39	1.56
83.47元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 81 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 82 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-安装				标段：唐河县普岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 83 页 共 87 页			
项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	51.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.26		15.94	1.25	0.43		1.59	0.13
借1-65 + 1-66 * 2	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):3	10m3	0.1	2.17		89.49	3.58	0.22		8.95	0.36
人工单价		小计						0.65		10.54	0.49
83.49元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-安装				标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 84 页 共 87 页			
项目编码		040501004001		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	61.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1-9	垫层 砂	10m3	0.0071	688.32	1407.34	19.11	202.21	4.91	10.04	0.14	1.44
借5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内	10m	0.1	277.25	3.12		68.09	27.73	0.31		6.81
人工单价		小计						32.64	10.35	0.14	8.25
162.23元/工日		未计价材料费						98.54			
清单项目综合单价								149.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	承插式HDPE双壁波纹管 DN300					m	1	88.59	88.59		
	橡胶圈 DN300					个	0.206	48.32	9.95		
	其他材料费							-	10.35	-	
	材料费小计							-	108.9	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除
重建

第 85 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 86 页 共 87 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-安装				标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建				第 87 页 共 87 页			
项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	2.279	151.17	283.07		72	344.51	645.11		164.08
9-7-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.1543	151.17	283.07		72	23.33	43.68		11.11
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	2.8737	151.17	283.07		72	434.42	813.47		206.91
人工单价		小计						802.26	1502.26	382.1	
86.38元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2686.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1502.28	-	
	材料费小计							-	1502.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-安装 标段: 唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		8606.49			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					8606.49			

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

主要材料价格表

工程名称: 唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-安装

第 1 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	Φ10热镀锌圆钢 Φ10	m	96.4215	3.74	360.62		
2	-40*4热镀锌扁铁 综合	kg	34.176	4.63	158.23		
3	橡胶圈 DN300	个	12.669	48.32	612.17		
4	混合冷热水龙头	个	30.3	6.76	204.83		
5	水箱进水嘴 DN15	个	2.02	5.79	11.7		
6	长颈水嘴 DN15	个	1.01	5.79	5.85		
7	铝合金防返溢地漏DN50 DN50	个	27.27	6.62	180.53		
8	铝合金防返溢地漏DN100 公称直径100mm以内	个	2.02	20.43	41.27		
9	两用地漏DN50 DN50	个	1.01	6.62	6.69		
10	不锈钢地面扫除口DN150	个	1.01	14.28	14.42		
11	存水弯 DN50	个	1.01	4.3	4.34		
12	大便器存水弯 DN100	个	29.29	28.3	828.91		
13	排水栓带链堵	套	1.01	5	5.05		
14	水箱自动冲洗阀 DN40	个	2.02	53.15	107.36		
15	角型阀(带铜活) DN15	个	90.9	19.95	1813.46		
16	大便自动冲洗水箱托架	副	2	32.3	64.6		
17	瓷蹲式大便器低水箱及配件	套	29.29	30.53	894.22		
18	连体坐便器进水阀配件	套	1.01	26.98	27.25		
19	座便器桶盖	套	1.01	43.19	43.62		
20	混凝土化粪池(成品) 30m³	套	1	5000	5000		
21	阻火圈DN75 DN75	个	32	4.61	147.52		
22	阻火圈DN100 DN100	个	64	4.61	295.04		
23	冲洗管 DN32	根	29.29	13.87	406.25		
24	焊接钢管 DN50	m	15.264	21	320.54		
25	镀锌钢管SC70 DN70	m	154.5	44	6798		
26	镀锌钢管SC25 DN25	m	4.6556	13	60.52		
27	镀锌钢管SC15 DN15	m	252.1131	8	2016.9		
28	SC50 SC50	m	10.4236	25	260.59		
29	金属软管 D15	根	90.9	5.23	475.41		
30	PPR DN25 DN25	m	14.10208	4.33	61.06		
31	PPR DN20 DN20	m	67.50304	3.32	224.11		
32	承插式HDPE双壁波纹管 DN300	m	61.5	88.59	5448.29		
33	塑料管 dn50	m	4.4	5.1	22.44		
34	FPC-U DN50 DN50	m	99.61116	5.1	508.02		

单位工程主材表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-安装

第 2 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
35	FPC-U DN75 公称外径75mm以内	m	106.3104	9	956.79		
36	FPC-U DN110 DN110	m	136.4295	17.8	2428.45		
37	FPC-U DN150 DN150	m	24.8235	32.7	811.73		
38	PVC实壁管 DN100	m	54.15	17.8	963.87		
39	PSP钢塑复合压力管 DN32 DN32	m	260.71576	43.87	11437.6		
40	PSP钢塑复合压力管 DN80 公称外径90mm以内	DN80	31.87192	113.97	3632.44		
41	转换接头 DN40	个	2.02	5.5	11.11		
42	铸铁雨水斗DN100 公称直径100mm以内	套	4	82.54	330.16		
43	螺纹管件 DN15	个	93.93	1	93.93		
44	室内塑料给水管热熔管件 DN25	个	15.00428	1.11	16.65		
45	室内塑料给水管热熔管件 DN20	个	81.389	0.38	30.93		
46	室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内	个	67.9167	0.85	57.73		
47	室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内	个	96.0048	2.23	214.09		
48	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内	个	166.01316	4.38	727.14		
49	室内塑料排水管粘接管件 DN150	个	15.54735	9.81	152.52		
50	室内塑料排水管粘接管件 DN100	个	65.892	4.38	288.61		
51	给水室内钢骨架塑料复合管电熔管件 DN32	个	227.61307	25.76	5863.31		
52	给水室内钢骨架塑料复合管电熔管件 公称外径90mm以内	DN80	12.39115	102.87	1274.68		
53	塑料弯头 45° dn50	个	4.04	1	4.04		
54	成品管卡DN32 公称直径32mm以内	套	51.45	0.73	37.56		
55	成品管卡DN25 公称直径32mm以内	套	7.35	0.48	3.53		
56	成品管卡DN20 DN20	套	71.4	0.39	27.85		
57	成品管卡DN50 DN50	套	81.9	1.69	138.41		
58	成品管卡DN75 公称直径80mm以内	套	56.7	1.91	108.3		
59	成品管卡DN110 DN110	套	84	3.68	309.12		
60	刚性防水套管DN75 DN75	个	8	43.85	350.8		
61	刚性防水套管DN100 DN100	个	8	54.81	438.48		
62	截止阀DN25 DN25	个	2.02	57.52	116.19		

单位工程主材表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-安装

第 3 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
63	截止阀DN20 DN20	个	8.08	33.07	267.21		
64	单柄水嘴台下式洗脸盆	个	30.3	81.61	2472.78		
65	成品拖布池	套	1.01	129.31	130.6		
66	连体坐便器	个	1.01	428.44	432.72		
67	低水箱蹲式大便器	个	29.29	99.97	2928.12		
68	大便槽自动冲洗水箱	个	2	141.59	283.18		
69	洗脸盆托架	副	30.3	25.92	785.38		
70	洗脸盆排水附件	套	30.3	22.19	672.36		
71	MF/ABC4	个	6	69.65	417.9		
72	紧急呼叫按钮	套	1.02	32.45	33.1		
73	无线sos紧急按键	套	2.04	32.45	66.2		
74	安全出口标志灯 1W	套	6.06	74.93	454.08		
75	节能型荧光灯 220V 21W LED光源 灯罩周长≤800mm	套	60.6	62.44	3783.86		
76	应急照明灯 吸顶式	套	28.28	61.05	1726.49		
77	楼梯间楼层标志灯(小型) 墙壁式	套	1.01	75.97	76.73		
78	单向疏散指示标志灯(小型) 墙壁式	套	8.08	64.52	521.32		
79	LTZFZD-E3W(应急+声光控) 吸顶式	套	12.12	80.52	975.9		
80	防水防尘灯 220V 21W LED光源 灯罩周长≤800mm	套	62.62	93.69	5866.87		
81	天棚灯 220V 21W LED光源 灯罩周长≤800mm	套	16.16	62.44	1009.03		
82	双联单控开关开关 跷板暗开关 单控 ≤3联	只	29.58	9	266.22		
83	单联单控开关 跷板暗开关 单控 ≤3联	只	37.74	6.27	236.63		
84	单相二、三极安全型插座 10A 单相带接地 暗插座电流≤15A	套	3.06	7.47	22.86		
85	空调插座 250V 10A(暗装带安全门,带开关) 单相带接地 暗插座电流≤15A	套	30.6	11.03	337.52		
86	WDZB1-BYJ-2.5 2.5mm2	m	3272.36	2.834	9273.87		
87	WDZB1-BYJ-4 4mm2	m	1777.787	4.611	8197.38		
88	WDZB1-BYJ-6 6mm2	m	22.495	7.148	160.79		
89	WDZB1-BYJ-10 10mm2	m	175.14	11.927	2088.89		
90	WDZN-BYJ-2.5 2.5mm2	m	590.15	2.834	1672.49		
91	超五类四对双绞线	m	146.055	1.72	251.21	河南安家保电子科技有限公司	

单位工程主材表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建-安装

第 4 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
						司	
92	WDZN-YJY-4×50 截面≤50mm ²	m	151.5	226.418	34302.33		
93	GYTA-40B ≤12芯	m	10.965	3.16	34.65	武汉芯通芯通信设备有限公司	
94	FPC16 外径16mm	m	1027.5852	1.39	1428.34		
95	FPC20 外径20mm	m	534.8972	1.62	866.53		
96	FPC32 外径32mm	m	26.0336	5.56	144.75		
97	FPC16 外径16mm	m	143.8526	1.39	199.96		
98	MEB	个	1.005	75.45	75.83		
99	LEB	个	31.155	12.07	376.04		
100	接线盒	个	493.68	2.53	1249.01		
101	吊风扇	台	60	103.45	6207		
102	WDZN-YJY-4×50电缆头	个	1	23.01	23.01	山东利特森新能源科技有限公司郑州办事处	
103	彩色摄像机	台	16	158.99	2543.84	河南铭扬威视电子技术有限公司	
104	配电箱AL 500*750*180	台	4	600	2400		
105	配电箱AA1 500*750*180	台	1	600	600		
106	配电箱ALE 500*1000*200	台	1	800	800		
合计					154918.81		

计 日 工 表

工程名称：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建 标段：唐河县咎岗镇第二初级中学男生宿舍拆除重建 第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。