

八、已标价工程量清单

唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南坤阳建筑水利有限公司
(单位盖章)

2025 年 09 月 19 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价


招 标 人： 唐河县咎岗镇中心学校

工 程 名 称： 唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建


投标总价 (小写)： 3978688.86

(大写)： 叁佰玖拾柒万捌仟陆佰捌拾捌元捌角陆分

投 标 人： 河南坤阳建筑水利有限公司




法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： 奇樊建



(签字或盖章)

编 制 人： 王兆营



(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2025 年 09 月 19 日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建	3978688.86		83854.42	104071.57
1	唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-土建	3599252.30		76708.36	95092.87
2	唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-安装	379436.56		7146.06	8978.70
	合 计	3978688.86		83854.42	104071.57

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-土
建
 标段：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重
建

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	2622336.01	
1.1	土石方工程	20527.38	
1.2	砌筑工程	160365.4	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	708668.66	
1.4	门窗工程	446233.63	
1.5	屋面及防水工程	200342.65	
1.6	装饰装修	863772.07	
1.7	其他装饰工程	222426.22	
2	措施项目	584637.45	
2.1	其中：安全文明施工费	76708.36	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	507929.09	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	95092.87	—
4.1	定额规费	95092.87	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	3302066.33	
6	增值税	297185.97	—
7	含税工程造价合计	3599252.3	
投标报价合计=1+2+3+4+6		3,599,252.30	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-土建 标段：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建 第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		土石方工程					20527.38	
1	010101001001	平整场地	1. 工作内容:±30cm以内挖填找平	m2	515.34	1.56	803.93	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2米内 3. 条形基础土方开挖(含砂垫层)	m3	103.6	11.25	1165.5	
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2米内 3. 独立基础土方开挖(含砂垫层)	m3	782.35	11.25	8801.44	
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	617.47	11.56	7137.95	
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土装车外运 2. 运距:5km	m3	175.86	14.89	2618.56	
		分部小计					20527.38	
		砌筑工程					160365.4	
1	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚中粗砂垫层	m3	80.4	180.69	14527.48	
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06级加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆砌筑	m3	304.69	430.11	131050.22	
3	011201001001	墙面一般抹灰	楼梯间和人流通道的填充墙应采用钢丝网砂浆面层加强内敷Φ2.6@100×100钢丝网。钢丝网需连接接长时,搭接长度不少于200。钢网外表保护层厚度10~15mm。	m2	1266.07	11.68	14787.7	
		分部小计					160365.4	
		混凝土及钢筋混凝土工程					708668.66	
本页小计							180892.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-土建 标段：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20	m3	26.8	432.91	11601.99	
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	105.26	436	45893.36	
3	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.6	447.18	268.31	
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	75.16	515.91	38775.8	
5	010502003001	异形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	19.12	525.79	10053.1	
6	010502003002	异形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	10.4	525.93	5469.67	
7	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	89.92	443.4	39870.53	
8	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	185.13	446.27	82617.97	
9	010505003001	平板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	87.9	458.01	40259.08	
10	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 雨篷板	m3	5	589.82	2949.1	
11	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 空调板	m3	1.66	582.15	966.37	
本页小计							278725.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-土 标段：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重
建

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m2	97.98	148.78	14577.46	
13	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	14.58	594.47	8667.37	
14	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20 3. 止水带	m3	3.66	530.07	1940.06	
15	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20 3. 反坎	m3	0.25	530.04	132.51	
16	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	4.28	570.76	2442.85	
17	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 窗台压顶	m3	7.22	656.13	4737.26	
18	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 女儿墙压顶	m3	10.82	656.13	7099.33	
19	010507001001	混凝土散水	名称: 混凝土散水 图集: 12YJ1散1 部位: 室外散水 1. 60厚C20混凝土, 上撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实, 向外坡4%	m2	95.78	82.51	7902.81	
本页小计							47499.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-土建 标段：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	010507001002	地砖面层坡道	名称：地砖面层坡道 图集：12YJ1坡12 部位：室外坡道 1. 8-12厚防滑地砖，1：1水泥砂浆勾缝 2. 20厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土 5. 300厚3：7灰土 6. 素土夯实，坡度按单体工程设计 7. 配套防滑条	m ²	12.73	286.73	3650.07	
21	010507004002	地砖面层台阶	名称：地砖面层台阶 图集：12YJ1台5 部位：台阶踏步 1. 8-12厚防滑地砖，1：1水泥砂浆勾缝 2. 20厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土 台阶(厚度不包括台阶三角部分) 5. 300厚3：7灰土 6. 素土夯实	m ²	5.88	253.04	1487.88	
22	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	2.513	5155.54	12955.87	
23	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	15.726	4729.31	74373.13	
24	010515001003	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400 以内 直径 ≤18mm	t	26.407	4716.19	124540.43	
25	010515001008	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400 以内 直径 ≤25mm	t	10.598	4080.04	43240.26	
26	010515001004	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	0.992	6452.2	6400.58	
本页小计							266648.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-土 标段: 唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重 建 第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
27	010515001005	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	14.037	6165.36	86543.16	
28	010515001007	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.264	4997.95	1319.46	
29	010515001006	现浇构件钢筋	砌体内加固钢筋	t	1.995	7615.78	15193.48	
30	010516003001	机械连接	钢筋焊接、机械连接、植筋 电渣压力焊接 ≤Φ18	个	1140	6.03	6874.2	
31	010516003002	机械连接	钢筋焊接、机械连接、植筋 电渣压力焊接 ≤Φ32	个	232	7.12	1651.84	
32	010516003003	机械连接	钢筋焊接、机械连接、植筋 直螺纹钢筋接头 ≤Φ16	个	109	18.61	2028.49	
33	010516003004	机械连接	钢筋焊接、机械连接、植筋 直螺纹钢筋接头 ≤Φ20	个	105	19.4	2037	
34	010516003005	机械连接	钢筋焊接、机械连接、植筋 直螺纹钢筋接头 ≤Φ25	个	4	20.49	81.96	
35	010516003006	机械连接	钢筋焊接、机械连接、植筋 螺纹钢钢筋冷挤压接头 ≤Φ25	个	4	16.48	65.92	
		分部小计					708668.66	
		门窗工程					446233.63	
1	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1,1000*2950; M3, 1200*2950; M4, 1200*2700 2. 门框、扇材质: 防盗门 3. 玻璃品种、厚度: 门亮及观察窗为5厚Low-E钢化安全玻璃+9A+5厚钢化玻璃	m2	113.27	488.82	55368.64	
2	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M2,900*2950	m2	10.62	374.98	3982.29	
本页小计							175146.44	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-土 标段: 唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重 建 第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1, C2, C3, C4, CC1, XFC1 2. 框、扇材质:80系列断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:5厚Low-E钢化安全玻璃+9A+5厚钢化磨砂玻璃	m2	469.57	671.26	315203.56	
4	011209002001	全玻(无框玻璃)幕墙	1. 玻璃品种、规格、颜色:5厚Low-E钢化安全玻璃+9A+5厚钢化玻璃 2. 由专业人员制作安装	m2	95.28	752.3	71679.14	
		分部小计					446233.63	
		屋面及防水工程					200342.65	
1	010902001001	屋面卷材防水	屋一:上人屋面(参照12YJ1 屋103A) 1、50厚C20细石混凝土内配Φ4@100双向钢筋网片 2、200g/平方米,聚酯无纺布 3、3.0+3.0厚双层SBS改性沥青防水卷材上翻至女儿墙顶(含防水附加层) 4、2.0厚聚合物水泥防水涂料 5、30厚C20细石混凝土找平层 6、45厚挤塑聚苯板保温层 7、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 8、最薄处30厚1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩2%找坡 9、隔汽层:1.5厚聚氨酯防水涂料 10、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 11、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	545.35	362.03	197433.06	
本页小计							584315.76	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-土建 标段：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建 第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010902001002	屋面卷材防水	屋二：小屋面(选用12YJ1 屋108)用于雨篷屋面 1、20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 2、2厚聚合物水泥防水涂料 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、最薄处30厚1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩2%找坡 5、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	29.56	98.43	2909.59	
		分部小计					200342.65	
		装饰装修					863772.07	
		外墙面					310049.27	
1	011406001001	抹灰面油漆	外墙一：真石漆外墙面(参照12YJ1 外墙9)用于外墙面、女儿墙内侧 1、9厚1:3水泥砂浆 2、6厚1:2.5水泥砂浆找平 3、50厚岩棉板(A级) 4、6厚抹面胶浆内嵌埋耐碱网布 5、涂饰真石漆底层涂料 6、喷涂真石漆主层涂料 7、涂饰真石漆面层涂料两遍	m2	1389.67	223.11	310049.27	
		楼地面					219103.48	
		地面					97958.17	
本页小计							312958.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-土建 标段：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011102003003	块料楼地面	地面一:陶瓷地砖 保温地面(做法参照 12YJ1 地201) 用于一层房间地面 1、10厚800*800地 砖铺实拍平,稀水 泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性 水泥砂浆 3、2.0厚聚合物水 泥防水涂料 4、素水泥浆一道 5、60厚C15混凝土 垫层 6、150厚碎石灌M5 水泥砂浆 7、素土夯实,夯 实度≥95%	m2	276.35	189.99	52503.74	
2	011102003004	块料楼地面	地面二:陶瓷地砖 地面(做法参照 1 2YJ1 地201) 用于一层走廊、楼 梯间地面 1、10厚800*800地 砖铺实拍平,稀水 泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性 水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、60厚C15混凝土 垫层 5、150厚碎石灌M5 水泥砂浆 6、素土夯实,夯 实度≥93%	m2	147.98	154.47	22858.47	
3	011102003008	块料楼地面	地面三:彩色透水 混凝土地面(做法 参照 12YJ1 地103) 用于室外地坪及过 道地面 1、100厚C25透水 混凝土面层 2、100厚C25混凝 土基层 3、150厚碎石灌M5 水泥砂浆 4、素土夯实,夯 实度≥95%	m2	104.49	216.25	22595.96	
本页小计							97958.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-土建 标段：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		楼面					121145.31	
1	011102003001	块料楼地面	楼面一：陶瓷地砖楼面（做法参照 12YJ1 楼201）用于二三层所有房间地面 1、10厚800*800地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、现浇混凝土楼板	m2	1149.09	85.88	98683.85	
2	011102003002	块料楼地面	楼面二：陶瓷地砖防水楼面（做法参照 12YJ1 楼201F）用于二三层卫生间、洗手间地面 1、10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、2层1.5厚聚合物水泥防水涂料 4、20厚1:3水泥砂浆找平 5、30厚LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏 6、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚专用粘结料满粘 7、现浇钢筋混凝土楼板（基层处理平整）	m2	60.32	237.3	14313.94	
3	010904002005	楼（地）面涂膜防水	二三层卫生间、洗手间地面防水上翻 1.卷材品种、规格、厚度:0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材用1.3厚专用粘结料满粘四周沿墙柱上翻2米	m2	155.15	36.19	5614.88	
本页小计							118612.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-土建 标段：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010904002006	楼(地)面涂膜防水	二、三层卫生间、洗手间防水上翻 1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料,四周沿墙柱上翻500 2. 涂膜厚度、遍数:2层1.5厚	m ²	44	57.56	2532.64	
		内墙面					230201.28	
1	011204003001	块料墙面	墙裙一:面砖墙裙(做法参照12YJ1裙3A) 1500高用于楼梯间、走廊 1、9厚1:3水泥砂浆 2、素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 3、4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 4、5厚300*600釉面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝	m ²	491.02	114.87	56403.47	
2	011406001003	抹灰面油漆	内墙一:乳胶漆内墙面(12YJ1内墙1A,外刷乳胶漆) 用于所有房间、楼梯间、走廊内墙面 1、9厚1:3水泥砂浆 2、6厚1:2水泥砂浆抹平 3、刮腻子二遍,分遍磨平 4、涂饰底层涂料 5、复补腻子,磨平 6、涂饰面层涂料两遍	m ²	2556.35	50.04	127919.75	
本页小计							186855.86	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-土建 标段：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建 第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011204003002	块料墙面	内墙二：釉面砖防水墙面（12YJ1 内墙6AF） 用于卫生间、洗手间内墙面，高度1.5米 1、9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料 3、素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 4、4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 5、5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	242.61	145.35	35263.36	
4	011105003001	面砖踢脚（砖墙）	名称：150mm高面砖踢脚 图集：12YJ1踢3A 部位：用于无墙裙房间 1、9厚1：3水泥砂浆 2、6厚1：2水泥砂浆 3、素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 4、3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 5、57厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	96.77	109.69	10614.7	
		天棚					104418.04	
本页小计							45878.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-土建 标段：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建 第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011406001002	抹灰面油漆	顶一：水泥砂浆顶棚，外刷乳胶漆(选用12YJ1 顶6，外刷乳胶漆) 用于宿舍、楼梯间、走廊顶棚 1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2、5厚1:3水泥砂浆打底 3、3厚1:2水泥砂浆抹平 4、清理基层 5、刮腻子两遍，分遍磨平 6、涂饰底层涂料 7、复补腻子，磨平 8、涂饰面层涂料两遍	m2	1997.98	47.98	95863.08	
2	011302001001	吊顶天棚	顶二：铝合金吊项(12YJ1 棚15) 用于卫生间、洗手间，吊项距地3米 1、配套金属龙骨 2、0.8厚铝合金方形板300x600	m2	59.36	144.12	8554.96	
		分部小计					863772.07	
		其他装饰工程					222426.22	
1	011102003007	块料楼地面	地面三：彩色透水混凝土地面(做法参照 12YJ1 地103) 用于室外地坪及过道地面 1、100厚C25透水混凝土面层 2、100厚C25混凝土基层 3、150厚碎石灌M5水泥砂浆 4、素土夯实，夯实度≥95%	m2	262.63	216.25	56793.74	
2	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	轮椅坡道不锈钢栏杆扶手，具体做法参图集12YJ12-17-3、22-7、16-3	m	58.01	259.68	15064.04	
本页小计							176275.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-土建 标段：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆 1、参照12YJ8 19页 1 2、栏杆立杆之间净距离均应≤110mm，规格为Φ25*2不锈钢管。 3、防护栏杆水平推力不小于1.5KN/M。 4、楼梯间临空处防护栏杆高度和楼梯段栏杆高度均为1.25m。 5、扶手为Φ50*3不锈钢管	m	55.35	316.08	17495.03	
4	011505001001	洗漱台	洗面台选用12YJ11 15mm厚大理石台面，含台面盆开孔	m ²	19.2	581.5	11164.8	
5	01B001	智慧黑板	智慧黑板	套	7	16000	112000	
6	011102003006	块料楼地面	智慧黑板（黑板与讲台每个教室均设）讲台12YJ7-2 32页1，讲台高度150 1. 地砖饰面 2. 20厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 40厚C20细石混凝土内配4钢筋中距200（双向） 4. 加气混凝土砌块	m ²	27.3	167.14	4562.92	
7	011210005001	成品隔断	淋浴间隔断，参图集12YJ11	m ²	39.92	133.91	5345.69	
		分部小计					222426.22	
		措施项目					507929.09	
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架结构 2. 檐口高度：15.6米，4层	m ²	1889.28	60.86	114981.58	
2	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 卷扬机 2. 建筑物檐口高度、层数：4层，15.6米	m ²	1889.28	26.12	49347.99	
本页小计							314898.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-土 标段：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重
建

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011701006001	满堂脚手架	室内墙面粉饰高度在3.6m以外天棚	m2	526.94	17.84	9400.61	
4	011701006002	满堂脚手架	室内浇筑高度在3.6m以外的楼板	m2	526.94	1.89	995.92	
5	011701003001	里脚手架	1. 内墙粉饰脚手架	m2	363.18	1.72	624.67	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	进出场费 履带式挖掘机 1m3以内	台·次	1	1500	1500	
7	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层模板	m2	37.78	49.25	1860.67	
8	011702001002	基础	1. 基础类型:条形基础模板	m2	2.83	64.91	183.7	
9	011702001003	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m2	123.52	59.97	7407.49	
10	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板 2. 支撑高度:3.6米以内	m2	452.85	65.76	29779.42	
11	011702002002	矩形柱	1. 矩形柱模板 2. 支撑高度:3.6米以外	m2	172.77	71.33	12323.68	
12	011702004001	异形柱	1. 异形柱模板 2. 支撑高度:3.6米以内	m2	113.9	83.8	9544.82	
13	011702004002	异形柱	1. 异形柱模板 2. 支撑高度:3.6米以外	m2	54.74	89.37	4892.11	
14	011702004003	异形柱	1. 圆形柱模板 2. 支撑高度:3.6米以内	m2	58.61	117.78	6903.09	
15	011702004004	异形柱	1. 圆形柱模板 2. 支撑高度:3.6米以外	m2	35.1	123.34	4329.23	
16	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板 2. 支撑高度:3.6米以内	m2	762.95	56.86	43381.34	
17	011702006002	矩形梁	1. 矩形梁模板 2. 支撑高度:3.6米以外	m2	153.54	62.68	9623.89	
18	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 2. 支撑高度:3.6米以内	m2	1123.6	63.49	71337.36	
19	011702014002	有梁板	1. 有梁板模板 2. 支撑高度:3.6米以外	m2	515.23	69.33	35720.9	
本页小计							249808.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-土 标段：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重 建 第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	011702016001	平板	1. 平板模板 2. 支撑高度:3.6米以内	m2	500.05	60.95	30478.05	
21	011702016002	平板	1. 平板模板 2. 支撑高度:3.6米以外	m2	194.33	66.79	12979.3	
22	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 构件类型:空调板模板 2. 支撑高度3.6米以内	m2	8.28	84.71	701.4	
23	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 构件类型:空调板模板 2. 支撑高度3.6米以外	m2	8.28	84.71	701.4	
24	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 构件类型:雨篷板模板	m2	27.27	102.35	2791.08	
25	010505006001	栏板	1. 构件类型:雨篷造型模板	m3	23.64	76.45	1807.28	
26	011702024001	楼梯	1. 类型:双跑楼梯模板	m2	97.98	161.49	15822.79	
27	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	119.41	50.77	6062.45	
28	011702008001	圈梁	1. 止水带模板	m2	37.21	64.96	2417.16	
29	011702008002	圈梁	1. 反坎模板	m2	4.99	64.95	324.1	
30	011702028002	压顶	1. 女儿墙压顶模板	m2	72.7	59.08	4295.12	
31	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	64.89	83.28	5404.04	
32	011702028001	压顶	1. 窗台压顶模板	m2	72.11	59.08	4260.26	
33	011702029001	散水	1. 散水模板	m2	95.78	49.25	4717.17	
34	011702029002	坡道	1. 坡道模板	m2	12.7	49.25	625.48	
35	011702027001	台阶	1、台阶模板	m2	5.88	68.63	403.54	
本页小计							93790.62	
合 计							3130265.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建-土建			标段: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建			第 1 页 共 106 页					
项目编码		010101001001	项目名称		平整场地	计量单位	m2	工程量	515.34		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.45		141.66	7.04	0.07	1.42	0.07	
人工单价				小计				0.07	1.42	0.07	
87.64元/工日				未计价材料费			1.56				
清单项目综合单价											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建-土建				标段：唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建				第 5 页 共 106 页			
项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	175.86
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.28		120.08	4.69	0.23		12.01	0.47
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.47		16.08	1.26	0.45		1.61	0.13
人工单价				小计				0.68		13.62	0.6
87.67元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
14.89											
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）	
										暂估单价 (元)	
										暂估合价 (元)	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建-土建			标段：唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建			第 28 页 共 106 页					
项目编码		010507001002	项目名称		地砖面层坡道	计量单位	m2	工程量	12.73		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m 2以内	100m2	0.01	2771.63	4460.65	74.95	713.71	27.72	44.61	0.75	7.13
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素 水泥浆界面剂	100m2	0.01	148.36	101.76		47.72	1.48	1.02		0.48
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	416.06	3550.16		201.48	2.5	21.3		1.21
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	593.33	992.35	11.73	212.49	17.8	29.77	0.35	6.37
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	49.32		19.06	11.35	0.49		0.19	0.11
11-94	楼梯、台阶踏步防滑条 金刚 砂	100m	0.2279	358.57	101.53		81.67	81.7	23.13		18.61
人工单价				小计				131.69	119.83	1.29	33.91
142.59元/工日				未计价材料费			286.73				
清单项目综合单价											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	干混地面砂浆 DS M20			m3	0.0204	368	7.51				
	其他材料费					-	112.34	-			
	材料费小计					-	119.83	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建-土建			标段: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建			第 29 页 共 106 页		
项目编码		010507004002	项目名称	地砖面层台阶	计量单位	m2	工程量	5.88
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	管理费 和利润
11-83 H8001 0751 800107 47	台阶装饰 陶瓷地面砖 换为 【预拌地面砂浆(干拌) DS M 15】	100m2	0.01	4581.52	6656.03	110.87	1177.35	1.11
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素 水泥浆界面剂	100m2	0.01	148.36	101.76		47.72	0.48
5-50	现浇混凝土 台阶	10m2水平投影 面积	0.1	161.53	457.28		78.41	7.85
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	593.33	992.35	11.73	212.49	6.37
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	49.32		19.06	11.35	0.11
人工单价				小计		81.74	143.08	26.58
125.23元/工日				未计价材料费		253.04		
清单项目综合单价								
材料费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费					-	143.1	-
	材料费小计					-	143.09	-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建-土建			标段：唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建			第 48 页 共 106 页		
项目编码		010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	545.35
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	管理费 和利润
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1113.13	751.84	80.37	265.61	0.8
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂料 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	290.46	2712.12		80.11	0.81
10-13 + 10-14 * -3	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):72	100m2	0.01	687.07	1545.14		172.92	1.73
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1113.13	751.84	80.37	265.61	0.8
10-99 换	楼地面 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm	100m2	0.01	299.62	2468.32		75.68	0.76
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1570.84	1088.89		357.93	3.57
9-75 + 9-77 * 2	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):2	100m2	0.01	482.15	2936.27		132.82	1.33
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.0126	579.44	7307.06		159.87	2.02
9-34 R*1.43 加层 人工*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.001	446.05	3796.1		86.08	0.09
9-130	种植屋面排水 土工布过滤层	100m2	0.01	156.06	572.93		42.87	0.43
11-4 + 11-5 * 20	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):50	100m2	0.01	2069.72	1814.07		471.72	4.72

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建-土建			标段: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建			第 50 页 共 106 页					
项目编码		010902001002	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	29.56			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-13 + 10-14 * -6	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm 实际厚度 (mm) :42	100m2	0.01	432.42	882.94		108.17	4.32	8.83		1.08
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬 基层上 20mm	100m2	0.01	1113.13	751.84	80.37	265.61	11.13	7.52	0.8	2.65
9-75 + 9-77 * 2	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 料 1.0mm厚 平面 实际厚度 (mm) :2	100m2	0.01	482.15	2936.27		132.82	4.82	29.36		1.33
11-6 H80010751 8001074 7	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬 基层上 20mm 换为【预拌地 面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	1482.1	744.48	80.37	349.77	14.82	7.44	0.8	3.5
人工单价				小计			35.09	53.15	1.6	8.56	
147.35元/工日				未计价材料费			98.43				
清单项目综合单价									98.43		
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	干混地面砂浆 DS M20			m3	0.0204	368	7.51				
	防水涂料 JS			kg	4.095	7.17	29.36				
	其他材料费				-	-	16.29	-			
	材料费小计				-	-	53.16	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建-土建			标段: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建			第 52 页 共 106 页									
项目编码		011102003003		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		276.35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.98		19.06	11.55	0.56		0.19		0.12			0.12
4-82	垫层 碎石 灌浆	10m3	0.015	599.9	1876.87	75.25	190.82	9	28.15	1.13		2.86			2.86
5-1 HR02105 55 80210559	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.006	472.17	3752.16		205.68		22.51			1.23			1.23
9-75 + 9-77 * 2	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度 (mm):2	100m2	0.01	482.15	2936.27		132.82	4.82	29.36			1.33			1.33
11-32	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内	100m2	0.01	3258.3	4495.65	80.37	754.22	32.58	44.96	0.8		7.54			7.54
人工单价				小计				49.79	124.98	2.12		13.08			13.08
146.12元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
189.99															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	预拌混凝土 C25			m3	0.0606	369	22.36								
	干混地面砂浆 DS M20			m3	0.0204	368	7.51								
	防水涂料 JS			kg	4.095	7.17	29.36								
	地砖 800mm*800mm			m2	1.04	35	36.4								
其他材料费				-		29.36	-								
材料费小计				-		124.98	-								

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建-土建			标段: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建			第 54 页 共 106 页				
项目编码		011102003008	项目名称		块料楼地面	计量单位	m2	工程量	104.49	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.98		19.06	11.55	0.56	0.19	0.12
4-82	垫层 碎石 灌浆	10m3	0.015	599.9	1876.87	75.25	190.82	9	28.15	1.13
5-1 H802105 55 80210539	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.015	472.17	3752.16		205.68	7.08	56.28	3.08
借1-125 + 1-126 * 5	透水地面面层 现浇透水混凝土 厚度 (cm) 5 实际厚度 (cm): 10	100m2	0.01	1706.53	8535.52	216.52	320.39	17.07	85.36	3.21
人工单价				小计			33.71	169.79	3.49	9.27
131.55元/工日				未计价材料费			216.25			
清单项目综合单价										
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C25		m3	0.1515	369	55.9				
	预拌彩色透水水泥混凝土		m3	0.102	700	71.4				
	其他材料费				-	42.49	-			
	材料费小计				-	169.8	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建-土建			标段: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建			第 56 页 共 106 页										
项目编码		011102003002		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		60.32		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
9-47	卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷 粘法一层 平面	100m2	0.01	395.28	2782.73			108.93	3.95	27.83						1.09
9-75 + 9-77 * 4	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 料 1.0mm厚 平面 实际厚度 (mm):3	100m2	0.01	696.45	4291.43			191.85	6.96	42.91						1.91
11-4 换	细石混凝土地面找平层 30mm 换为【炉(渣)混凝土CL7 .5】	100m2	0.01	1570.84	736.56			357.93	15.71	7.37						3.57
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬 基层上 20mm	100m2	0.01	1113.13	751.84	80.37		265.61	11.13	7.52	0.8					2.65
11-30 换	块料面层 陶瓷地面砖 0.10m 2以内	100m2	0.01	3212.92	6348.51	80.37		743.92	32.13	63.49	0.8					7.44
人工单价				小计					69.88	149.12	1.6					16.66
150.67元/工日				未计价材料费												
清单项目综合单价																
237.3																
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	干混地面砂浆 DS M20			m3	0.051	368	18.77									
	防水涂料 JS			kg	5.985	7.17	42.91									
	其他材料费					-	87.42	-								
	材料费小计					-	149.08	-								

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建-土建			标段：唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建			第 63 页 共 106 页				
项目编码		011406001002	项目名称		抹灰面油漆	计量单位		m2	工程量	1997.98
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1599.53	748.15		417.94	16	7.48	4.18
13-1 + 13-2 * -2	天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(10mm) 实际厚度(mm)：8	100m2	0.01	1267.21	306.82	36.41	422.63	12.67	3.07	4.23
人工单价				小计				28.67	10.55	8.41
155.9元/工日				未计价材料费			47.98			
清单项目综合单价										
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	干混抹灰砂浆 DP M10			m3	0.009	337.6	3.04			
	其他材料费					-	7.5	-		
	材料费小计					-	10.54	-		

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建-土建			标段: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建			第 65 页 共 106 页				
项目编码		011102003007	项目名称		块料楼地面	计量单位	m2	工程量	262.63	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.98		19.06	11.55	0.56	0.19	0.12
4-82	垫层 碎石 灌浆	10m3	0.015	599.9	1876.87	75.25	190.82	9	28.15	1.13
5-1 H802105 55 80210539	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.015	472.17	3752.16		205.68	7.08	56.28	3.08
借1-125 + 1-126 * 5	透水地面面层 现浇透水水泥混凝土面层 厚度 (cm) 5 实际厚度 (cm): 10	100m2	0.01	1706.53	8535.52	216.52	320.39	17.07	85.36	3.21
人工单价				小计			33.71	169.79	3.49	9.27
131.55元/工日				未计价材料费			216.25			
清单项目综合单价										
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌混凝土 C25			m3	0.1515	369	55.9			
	预拌彩色透水水泥混凝土			m3	0.102	700	71.4			
	其他材料费					-	42.49	-		
	材料费小计					-	169.8	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建-土建			标段: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建			第 70 页 共 106 页					
项目编码	011102003006	项目名称	块料楼地面		计量单位	m2	工程量	27.3			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-32	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m 2以内	100m2	0.01	3258.3	4495.65	80.37	754.22	32.58	44.96	0.8	7.54
11-4 + 11-5 * 10	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度 (mm) : 40	100m2	0.01	1820.28	1451.48		414.83	18.2	14.51		4.15
5-124	钢筋网片	t	0.001	1391.17	3585.43	166.64	606.46	1.37	3.54	0.16	0.6
4-45	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 ≤200mm 砂浆	10m3	0.009	1268.13	2608.69	16.78	407.48	11.41	23.48	0.15	3.67
人工单价				小计			63.56	86.49	1.11	15.96	
149.5元/工日				未计价材料费			167.14				
清单项目综合单价											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	干混地面砂浆 DS M20			m3	0.0204	368	7.51				
	地砖 800mm*800mm			m2	1.04	35	36.4				
	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600*190*240			m3	0.0879	241	21.18				
	其他材料费				-	-	21.33	-			
材料费小计					-	-	86.42	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建-土建			标段: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建			第 74 页 共 106 页	
项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	526.94
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价
				人工费	材料费	机械费	
17-59	单项脚手架 满堂脚手架 基 本层(3.6m ² 以内)	100m2	0.01	920.72	338.34	157.84	366.46
人工单价				小 计			9.21
127.56元/工日				未计价材料费			3.67
清单项目综合单价							
材料费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	其他材料费					-	3.3
	材料费小计					-	3.29

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建-土建			标段: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建			第 97 页 共 106 页	
项目编码	011702024001	项目名称	楼梯	计量单位	m2	工程量	97.98
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
5-279	现浇混凝土模板 楼梯 直形 复合模板钢支撑	100m2 水平投影面积	0.01	8279.64	4260.3	1.33	3608.22
人工单价				小计			82.8
127.55元/工日				未计价材料费			42.6
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
							0.01
							36.08
</							

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建-土建			标段: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建			第 98 页 共 106 页					
项目编码	011702003001	项目名称	构造柱		计量单位	m2	工程量	119.41			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	1969	2248.02	1.47	858.28	19.69	22.48	0.01	8.59
人工单价				小计				19.69	22.48	0.01	8.59
127.56元/工日				未计价材料费							
							50.77				
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	复合模板			m2	0.2468	31.68	7.82				
	板方材			m3	0.0039	2253.46	8.79				
	其他材料费					-	5.93	-			
	材料费小计					-	22.54	-			

综合单价分析表

工程名称：唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建-土建				标段：唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建				第 102 页 共 106 页			
项目编码		011702009001		项目名称		过梁		计量单位	m2	工程量	64.89
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	3977.5	2611.59	4.67	1733.24	39.78	26.12	0.05	17.33
人工单价				小计				39.78	26.12	0.05	17.33
127.55元/工日				未计价材料费			83.28				
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	复合模板			m2	0.2468	31.68	7.82				
	板方材			m3	0.006	2253.46	13.52				
	其他材料费					-	4.77	-			
	材料费小计					-	26.11	-			

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建-土建			标段: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建			第 105 页	共 106 页
项目编码	011702029002	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	12.7
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1533.2	2723.18	0.99	668.17
人工单价				小计			6.68
127.56元/工日				未计价材料费			
清单项目综合单价							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)
	复合模板		m2	0.2468	31.68	7.82	
	板方材		m3	0.0072	2253.46	16.22	
	其他材料费				-	3.14	-
	材料费小计				-	27.18	-

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段: 唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除
工程名称: 唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-土建 重建 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

计 日 工 表

工程名称:唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-土建
标段:唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-土建
标段：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称: 唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-安 标段: 唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重
装 建

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		综合楼水电					329181.55	
		给水					4313.56	
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP 钢塑复合压力管 DN32 4. 连接形式:热熔 连接 5. 其他:未尽事宜 参考图纸	m	15.69	101.34	1590.02	
2	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP 钢塑复合压力管 DN50 4. 连接形式:热熔 连接 5. 其他:未尽事宜 参考图纸	m	9.15	133.53	1221.8	
3	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PSP 钢塑复合压力管 DN65 4. 连接形式:热熔 连接 5. 其他:未尽事宜 参考图纸	m	4	169.79	679.16	
4	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN20 4. 连接形式:热熔 连接 5. 其他:未尽事宜 参考图纸	m	10.48	26.01	272.58	
5	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜截止阀 3. 规格、压力等级: DN32	个	2	127.06	254.12	
6	031003005002	塑料阀门	1. 规格:DN20截止 阀 2. 连接形式:热熔 连接	个	2	42.01	84.02	
本页小计							4101.7	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-安 标段: 唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重
装 建

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 规格:DN50 3. 其他:未尽事宜 参照图纸	个	3	70.62	211.86	
		排水					21118.43	
1	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U DN50 4. 连接形式:胶粘连接 5. 其他:未尽事宜 参考图纸	m	14.57	30.19	439.87	
2	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U DN100 4. 连接形式:胶粘连接 5. 其他:未尽事宜 参考图纸	m	36.44	59.23	2158.34	
3	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U DN150 4. 连接形式:胶粘连接 5. 其他:未尽事宜 参考图纸	m	10.37	83.64	867.35	
4	031004014011	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏DN100 2. 型号、规格:DN100	个	6	78.78	472.68	
5	031004014010	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口DN100 2. 型号、规格:DN100	个	4	22.19	88.76	
6	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 材质、类型:大便槽自动冲洗水箱 2. 规格:48L 3. 其他:未尽事宜 参照图纸	套	2	337.36	674.72	
7	031004006001	大便器	1. 名称:低水箱蹲式大便器 2. 其他:未尽事宜 参考图纸	组	10	360.2	3602	
本页小计							8515.58	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-安 标段: 唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重 第 3 页 共 13 页
装 建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	031004003001	洗脸盆	1. 名称:单柄水嘴 台下式洗脸盆 2. 其他:未尽事宜 参照图纸	组	8	302.14	2417.12	
9	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池 2. 其他:参照图纸	组	2	207.87	415.74	
10	031002003004	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 材质:DN100 3. 其他:未尽事宜 参照图纸	个	16	30.24	483.84	
11	031002003008	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 材质:DN150 3. 其他:未尽事宜 参照图纸	个	3	38.23	114.69	
12	031002003005	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150	个	1	230.03	230.03	
13	031002003009	预留孔洞、堵洞	1. 名称、类型:预留孔洞、堵洞 2. 规格:DN100	个	12	29.31	351.72	
14	031002003006	预留孔洞、堵洞	1. 名称、类型:预留孔洞、堵洞 2. 规格:DN200	个	22	54.29	1194.38	
15	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	14.03	10.85	152.23	
16	010103001009	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土分层回填	m3	1.48	11.19	16.56	
17	010103001010	回填方	1. 名称:回填砂 2. 填方材料品种:中粗砂	m3	11.21	197.69	2216.1	
18	010103002005	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 运距:3KM	m3	12.55	11.66	146.33	
本页小计							7738.74	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-安 标段: 唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重
装 建

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
19	040501004002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度: 砂垫层100厚 2. 材质及规格: PVC-U DN150 3. 连接形式: 胶圈接口 4. 铺设深度: 1m 5. 管道检验及试验要求: 未尽事宜参照图纸	m	15	76.28	1144.2	
20	040504001005	砌筑井	1. 名称: 污水井 2. 其他: 未尽事宜参照图纸	座	1	3931.77	3931.77	
		消防水					10193.02	
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热镀锌钢管DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 未尽事宜参照图纸	m	58.66	74.63	4377.8	
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热镀锌钢管DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 未尽事宜参照图纸	m	5.48	59.58	326.5	
3	031002003007	套管	1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 规格: DN50 3. 其他: 未尽事宜参照图纸	个	8	59.51	476.08	
4	030901013002	灭火器	1. 形式: 手提式灭火器 2. 规格、型号: MF/ABC3	具	28	62.82	1758.96	
5	030901010001	室内消火栓	1. 名称: 消防软管卷盘	套	8	406.71	3253.68	
		雨水					3737.52	
本页小计							15268.99	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-安装 标段：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC实壁管 DN50 4. 连接形式:胶粘连接 5. 其他:未尽事宜参考图纸	m	51.79	56.77	2940.12	
2	031004014013	给、排水附(配件)	1. 名称:87型雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	6	132.9	797.4	
		强电					246482.56	
1	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-4×120 3. 规格:120mm2以下 4. 材质:铜芯	m	80	571.59	45727.2	
2	030408006009	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZN-YJY-4×120 3. 规格:120mm2以下	个	1	272.19	272.19	
3	030411001009	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20	m	2.96	18.14	53.69	
4	030411001004	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC15	m	386.17	16.89	6522.41	
5	030411001010	配管	1. 名称:FPC16 2. 规格:FPC16	m	1299	9.88	12834.12	
6	030411001011	配管	1. 名称:FPC20 2. 规格:FPC20	m	779.74	10.7	8343.22	
7	030411002001	线槽	1. 名称:PVC线槽 2. 规格:30*15	m	63.69	17.11	1089.74	
8	030411003001	桥架	1. 名称:强电金属槽盒 2. 规格:150*100	m	183.08	75.87	13890.28	
本页小计							92470.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-安 标段: 唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重
装 建

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:明敷	m	3710.38	4.83	17921.14	
10	030411004017	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ-4 3. 规格:4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:明敷	m	2398.54	6.16	14775.01	
11	030411004019	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZN-BYJ-10 3. 规格:10 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:明敷	m	818.58	14.33	11730.25	
12	030411004020	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZN-BYJ-16 3. 规格:16 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:明敷	m	272.34	21.54	5866.2	
13	030411004021	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZN-BYJ-50 3. 规格:50 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:明敷	m	163.85	66.54	10902.58	
14	030404017014	配电箱	1. 名称:配电箱AL1-3 2. 规格:600*500*300 3. 接线端子材质、规格:未尽事宜参考图纸 4. 安装方式:距地1.8m明装	台	3	851.8	2555.4	
15	030404017015	配电箱	1. 名称:配电箱AA1 2. 规格:600*500*300 3. 接线端子材质、规格:未尽事宜参考图纸 4. 安装方式:距地1.8m明装	台	1	851.8	851.8	
本页小计							64602.38	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-安 标段: 唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重
装 建

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	030404017016	配电箱	1. 名称:配电箱ALE 2. 规格:600*600*180 3. 接线端子材质、规格:未尽事宜参考图纸 4. 安装方式:距地1.5米暗装	台	1	1051.8	1051.8	
17	030404017017	配电箱	1. 名称:配电箱R1 2. 规格:198*210*95 3. 接线端子材质、规格:未尽事宜参考图纸 4. 安装方式:距地1.8米暗装	台	7	336.87	2358.09	
18	030404017018	配电箱	1. 名称:配电箱R2 2. 规格:198*210*95 3. 接线端子材质、规格:未尽事宜参考图纸 4. 安装方式:距地1.8米暗装	台	4	336.87	1347.48	
19	030404017019	配电箱	1. 名称:配电箱R3 2. 规格:198*210*95 3. 接线端子材质、规格:未尽事宜参考图纸 4. 安装方式:距地1.8米暗装	台	4	336.87	1347.48	
20	030404032002	端子箱	1. 名称:接线端子 2. 型号:2.5mm ² 以下	个	69	3.58	247.02	
21	030404032001	端子箱	1. 名称:接线端子 2. 型号:6mm ² 以下	个	105	4.56	478.8	
22	030404032003	端子箱	1. 名称:接线端子 2. 型号:10mm ²	个	66	7.68	506.88	
23	030404032004	端子箱	1. 名称:接线端子 2. 型号:16mm ²	个	24	7.68	184.32	
24	030404032005	端子箱	1. 名称:接线端子 2. 型号:50mm ²	个	30	21.88	656.4	
本页小计							8178.27	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-安 标段: 唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重
装 建

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
25	030412001005	普通灯具	1. 名称:节能型荧光灯 2. 规格:220V 21W LED光源 3. 类型:吸顶安装	套	3	108.58	325.74	
26	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:220V 21W LED光源 3. 类型:吸顶安装	套	8	140.15	1121.2	
27	030412001004	普通灯具	1. 名称:天棚灯 2. 规格:220V 21W LED光源 3. 类型:吸顶安装	套	30	108.58	3257.4	
28	030412005001	荧光灯	1. 名称:T5细管径三基色双管荧光灯 2. 规格:220V 2X35W 3. 安装形式:杆吊,底边距地面2.8m(高频电子镇流器)	套	66	171.97	11350.02	
29	030412005002	荧光灯	1. 名称:LED 教室黑板灯 2. 规格:220V 40W 3. 安装形式:杆吊,底边距地面2.8m(高频电子镇流器)	套	14	165.51	2317.14	
30	030412005003	荧光灯	1. 名称:LED 学生护眼灯 2. 规格:220V 40W 3. 安装形式:杆吊,底边距地面2.8m(高频电子镇流器)	套	72	165.51	11916.72	
31	030404019004	控制开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 高度:距地1.3m	个	3	27.46	82.38	
32	030404019005	控制开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 高度:距地1.3m	个	1	19.99	19.99	
33	030404019002	控制开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 高度:距地1.3m	个	2	19.99	39.98	
本页小计							30430.57	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-安 标段: 唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重
装 建

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
34	030404019003	控制开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 高度:距地1.3m	个	59	17.21	1015.39	
35	030404019006	控制开关	1. 名称:双控单极开关 2. 规格: 250V 10A 3. 高度:距地1.3m	个	2	21.01	42.02	
36	030404035001	插座	1. 名称:单相二、三极安全型插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式:距地1.8m/0.3m	个	62	20.52	1272.24	
37	030404035002	插座	1. 名称:挂式空调插座 2. 规格:250V 10A(暗装带安全门,带开关) 3. 安装方式:安装高度为 1.8 米	个	3	24.15	72.45	
38	030404035003	插座	1. 名称:柜机空调插座箱 2. 安装方式:安装高度为 1.5 米	个	3	24.15	72.45	
39	030404018001	插座箱	1. 名称:柜机空调插座箱 2. 安装方式:安装高度为 1.5 米	台	17	313.49	5329.33	
40	030404031001	小电器	1. 名称:风扇 2. 其他:含调速开关, 未尽事宜参照图纸	台	96	169.82	16302.72	
41	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:ZFJD-E9W(集中电源非集中控制A型) 3. 安装形式:吸顶	套	43	112.31	4829.33	
本页小计							28935.93	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-安 标段: 唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重
装 建

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
42	030412004002	装饰灯	1. 名称:楼梯间楼层标志灯(小型) 2. 规格:BLJD-1LRE 1W(集中电源非集中控制A型) 3. 安装形式:底边距地面2.5m嵌墙暗装	套	8	127.44	1019.52	
43	030412004008	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示标志灯(小型) 2. 规格:BLJD-1L/RE 1W(集中电源非集中控制A型) 3. 安装形式:底边距地0.5m嵌墙暗装	套	10	115.88	1158.8	
44	030412004007	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:BLJD-1LRE II 1W(集中电源非集中控制A型) 3. 安装形式:门上0.1m	套	8	126.39	1011.12	
45	030412001006	普通灯具	1. 名称:单极声光控灯	套	8	126.85	1014.8	
46	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	614	8.91	5470.74	
47	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试	系统	1	404.42	404.42	
48	030409002001	接地母线	1. 名称:配电箱接地 2. 规格:-40*4热镀锌扁铁	m	8.8	55.99	492.71	
49	030409002002	接地母线	1. 名称:接地网 2. 安装形式:利用圈梁内钢筋	m	247.36	28.24	6985.45	
50	030409004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 安装形式:二、三层利用外墙结构圈梁内水平钢筋与引下线焊接成一均压环(防雷等电位联结)	m	270.8	5.37	1454.2	
51	030409005001	避雷网	1. 名称:屋顶避雷网 2. 规格:Φ10热镀锌圆钢	m	172.89	19.54	3378.27	
本页小计							22390.03	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-安 标段: 唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重
装 建

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
52	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:利用建筑物结构柱内钢筋作引下线	m	116.78	15.3	1786.73	
53	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB 2. 规格:距地0.5m	台	1	89.92	89.92	
54	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB 2. 规格:距地0.3m	台	2	26.22	52.44	
55	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统调试	系统	1	1283.44	1283.44	
		弱电					29704.71	
1	030411001013	配管	1. 名称:弱电进线预埋 2. 规格:SC50	m	22.48	46.32	1041.27	
2	030411001014	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:FPC16	m	196.89	9.88	1945.27	
3	030411001015	配管	1. 名称:MT管 2. 规格:MT19	m	196.89	10.29	2026	
4	030411004022	配线	1. 名称:监控线 2. 型号:CAT6-UTP-4P 3. 其他:未尽事宜参考图纸	m	532.13	3.67	1952.92	
5	030411004023	配线	1. 名称:监控电源线 2. 型号:RVV-2x2.5 3. 其他:未尽事宜参考图纸	m	559.63	7.25	4057.32	
6	030411003002	桥架	1. 名称:弱电金属槽盒 2. 规格:100*100	m	168	49.45	8307.6	
7	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:摄像机 2. 类别:广角 6mm 3. 安装方式:距地2.5m	台	25	345.55	8638.75	
8	030502001001	机柜、机架	1. 名称:光网络终端箱	台	1	671.77	671.77	
9	030502001002	机柜、机架	1. 名称:监控箱	台	1	671.77	671.77	
10	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	44	8.91	392.04	
		室外给排水					13631.75	
1	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	6	10.85	65.1	
本页小计							32982.34	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-安 标段：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重
装 建

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010103001011	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土分层回填	m ³	3.75	11.18	41.93	
3	010103001012	回填方	1. 名称: 回填砂 2. 填方材料品种: 中粗砂	m ³	2.13	197.7	421.1	
4	010103002006	余方弃置	1. 名称: 余方弃置 2. 运距: 3KM	m ³	2.25	11.67	26.26	
5	031001007005	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PE管 DN65 4. 连接形式: 热熔连接 5. 其他: 未尽事宜参考图纸	m	15	59.21	888.15	
6	040501002001	钢管	1. 名称: 给水管道过路保护管 2. 材质及规格: DN100镀锌钢管	m	15	93.96	1409.4	
7	040504001006	砌筑井	1. 名称: 阀门井 2. 其他: 未尽事宜参照图纸	座	1	1936.4	1936.4	
8	031003001007	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀DN65 2. 其他: 未尽事宜参照图纸	个	2	450.89	901.78	
9	031003001008	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀DN65 2. 其他: 未尽事宜参照图纸	个	1	334.44	334.44	
10	010101003007	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m ³	14.03	10.85	152.23	
11	010103001013	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土分层回填	m ³	1.48	11.19	16.56	
12	010103001014	回填方	1. 名称: 回填砂 2. 填方材料品种: 中粗砂	m ³	11.21	197.69	2216.1	
13	010103002007	余方弃置	1. 名称: 余方弃置 2. 运距: 3KM	m ³	12.55	11.66	146.33	
本页小计							8490.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-安
装 标段：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重
建

第 13 页 共 13 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建-安装			标段: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建			第 1 页 共 116 页					
项目编码		031001007001		项目名称		复合管		计量单位	m	工程量	15.69
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-419	给排水管道 室内钢管塑材料 复合管(电熔连接) 公称外径 40mm以内	10m	0.1	219.65	1.75	10.82	70.76	21.97	0.18	1.08	7.07
10-11-139	管道消毒、冲洗 公称直径32 mm以内	100m	0.01	58.84	1.72		18.92	0.59	0.02		0.19
10-11-12	成品管卡安装 公称直径32mm 以内	个	0.8286	1.52	0.72		0.41	1.26	0.6		0.34
人工单价				小计				23.82	0.8	1.08	7.6
127.86元/工日				未计价材料费				68.06			
清单项目综合单价											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	成品管卡DN32 公称直径32mm以内			套	0.87	0.73	0.64				
	PSP钢塑复合压力管 DN32 DN32			m	1.016	43.87	44.57				
	给水室内钢管架塑料复合管电熔管件 DN32			个	0.887	25.76	22.85				
	其他材料费					-	0.78	-			
	材料费小计					-	68.84	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建-安装			标段: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建			第 2 页 共 116 页					
项目编码		031001007003	项目名称		复合管	计量单位	m	工程量	9.15		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-421	给排水管道 室内钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径63mm以内	10m	0.1	270.13	2.46	11.52	86.8	27.01	0.25	1.15	8.68
10-11-141	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	66.52	3.6		21.39	0.67	0.04		0.21
人工单价				小计				27.68	0.29	1.15	8.89
127.91元/工日				未计价材料费				95.53			
清单项目综合单价											
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PSP钢塑复合压力管 DN50 DN50			m	1.016	64.94	65.98				
	给水室内钢骨架塑料复合管电熔管件 DN50			个	0.659	44.84	29.55				
	其他材料费					-	0.28	-			
	材料费小计					-	95.8	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建-安装			标段: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建			第 3 页 共 116 页					
项目编码		031001007002	项目名称		复合管	计量单位	m	工程量	4		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-422	给排水管道 室内钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径75mm以内	10m	0.1	277.79	2.94	11.77	89.28	27.78	0.29	1.18	8.92
10-11-142	管道消毒、冲洗 公称直径65mm以内	100m	0.01	78.36	5.82		25.1	0.78	0.06		0.25
人工单价				小计			28.56	0.35	1.18	9.17	
127.95元/工日				未计价材料费			130.5				
清单项目综合单价											
169.79											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PSP钢塑复合压力管 DN65 DN65			m	1.016	87.77	89.17				
	给水室内钢骨架塑料复合管电熔管件 DN65			个	0.603	68.54	41.33				
	其他材料费					-	0.35	-			
	材料费小计					-	130.84	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建-安装			标段: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建			第 4 页 共 116 页					
项目编码		031001006003	项目名称		塑料管	计量单位	m	工程量	10.48		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	144.21	1.73	0.13	46.49	14.42	0.17	0.01	4.65
10-11-137	管道消毒、冲洗 公称直径20 mm以内	100m	0.01	50.81	0.62		16.45	0.51	0.01		0.16
10-11-11	成品管卡安装 公称直径20mm 以内	个	0.7634	1.39	0.72		0.41	1.06	0.55		0.31
人工单价				小计				15.99	0.73	0.01	5.12
127.85元/工日				未计价材料费			4.15				
清单项目综合单价											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	成品管卡DN20 DN20			套	0.8015	0.39	0.31				
	PPR DN20 DN20			m	1.016	3.32	3.37				
	室内塑料给水管热熔管件 DN20			个	1.225	0.38	0.47				
	其他材料费					-	0.73	-			
	材料费小计					-	4.88	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建-安装			标段: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建			第 9 页 共 116 页					
项目编码		031001006014	项目名称		塑料管	计量单位	m	工程量	36.44		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径110mm以内	10m	0.1	239.22	8.83	0.07	76.94	23.92	0.88	0.01	7.69
10-11-17	成品管卡安装 公称直径125 mm以内	个	0.494	2.69	2.23		0.83	1.33	1.1		0.41
人工单价				小计				25.25	1.98	0.01	8.1
127.93元/工日				未计价材料费				23.88			
清单项目综合单价											
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内			个	1.156	4.38	5.06				
	PVC-U DN100 DN100			m	0.95	17.8	16.91				
	成品管卡DN100 DN100			套	0.5187	3.68	1.91				
	其他材料费					-	1.99	-			
材料费小计						-	25.87	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建-安装			标段: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建			第 13 页 共 116 页					
项目编码	031004013001	项目名称	大、小便槽自动冲洗水箱		计量单位	套	工程量	2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-68	大便槽自动冲洗水箱安装 容 积48L	10套	0.1	594.81	55.2		191.3	59.48	5.52		19.13
人工单价				小计				59.48	5.52		19.13
127.91元/工日				未计价材料费			253.22				
清单项目综合单价									337.36		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	大便槽自动冲洗水箱			个	1	141.59	141.59				
	大便自动冲洗水箱托架			副	1	32.3	32.3				
	螺纹管件 DN15			个	1.01	1	1.01				
	水箱进水嘴 DN15			个	1.01	5.79	5.85				
	水箱自动冲洗阀 DN40			个	1.01	53.15	53.68				
	转换接头 DN40			个	1.01	5.5	5.56				
	塑料管 dn50			m	2.2	5.1	11.22				
	塑料弯头 45° dn50			个	2.02	1	2.02				
	其他材料费					-	5.52	-			
材料费小计					-	258.75	-				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建-安装			标段: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建			第 14 页 共 116 页									
项目编码		031004006001		项目名称		大便器		计量单位		组		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-6-34	蹲式大便器安装 瓷低水箱	10套	0.1	1016.9	249.6		327.06	101.69	24.96		32.71				
人工单价				小计				101.69	24.96		32.71				
127.91元/工日				未计价材料费				200.84							
清单项目综合单价															
360.2															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	螺纹管件 DN15			个	1.01	1	1.01								
	瓷蹲式大便器低水箱及配件			套	1.01	30.53	30.84								
	金属软管 D15			根	1.01	5.23	5.28								
	角型阀 (带铜活) DN15			个	1.01	19.95	20.15								
	冲洗管 DN32			根	1.01	13.87	14.01								
	大便器存水弯 DN100			个	1.01	28.3	28.58								
	低水箱蹲式大便器			个	1.01	99.97	100.97								
	其他材料费					-	24.96	-							
材料费小计					-	225.81	-								

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建-安装			标段: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建			第 15 页 共 116 页					
项目编码		031004003001	项目名称		洗脸盆	计量单位	组	工程量	8		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-21	洗脸盆 台下式 冷热水	10组	0.1	784.11	77.9		252.18	78.41	7.79		25.21
人工单价				小计			78.41	7.79		25.21	
127.91元/工日				未计价材料费			190.73				
清单项目综合单价											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	螺纹管件 DN15			个	2.02	1	2.02				
	金属软管 DN15			根	2.02	5.23	10.56				
	角型阀 (带铜活) DN15			个	2.02	19.95	40.3				
	洗脸盆托架			副	1.01	25.92	26.18				
	洗脸盆排水附件			套	1.01	22.19	22.41				
	混合冷热水龙头			个	1.01	6.76	6.83				
	单柄水嘴台下式洗脸盆			个	1.01	81.61	82.43				
	其他材料费				-	-	7.79	-			
	材料费小计				-	-	198.52	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建-安装			标段: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建			第 16 页 共 116 页				
项目编码		031004008001	项目名称		其他成品卫生器具	计量单位	组	工程量	2	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
10-6-49	成品拖布池安装	10套	0.1	409.31	69.03		131.64	40.93	6.9	13.17
人工单价				小计			40.93	6.9	13.17	
127.91元/工日				未计价材料费			146.85			
清单项目综合单价										
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	螺纹管件 DN15			个	1.01	1	1.01			
	成品拖布池			套	1.01	129.31	130.6			
	存水弯 DN50			个	1.01	4.3	4.34			
	长颈水嘴 DN15			个	1.01	5.79	5.85			
	排水栓带链堵			套	1.01	5	5.05			
	其他材料费					-	6.9	-		
材料费小计					-	153.74	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建-安装				标段: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建				第 26 页 共 116 页			
项目编码		040501004002		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借5-1-9	垫层 砂	10m3	0.0071	688.32	1407.34	19.11	202.21	4.91	10.04	0.14	1.44
借5-1-291	塑料管安装(黏接) 管外径160mm以内	10m	0.1	214.98	2.48		52.92	21.5	0.25		5.3
人工单价				小计				26.41	10.29	0.14	6.74
161.15元/工日				未计价材料费				32.7			
清单项目综合单价											
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PVC-U DN150 DN150			m	1	32.7	32.7				
	其他材料费					-	10.29	-			
	材料费小计					-	42.99	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建-安装			标段: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建			第 33 页 共 116 页					
项目编码		031001006016	项目名称		塑料管	计量单位	m	工程量	51.79		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径110mm以内	10m	0.1	239.22	8.83	0.07	76.94	23.92	0.88	0.01	7.69
10-11-14	成品管卡安装 公称直径50mm 以内	个	0.4248	1.98	0.82		0.83	0.84	0.35		0.35
人工单价				小 计			24.76	1.23	0.01	8.04	
128.06元/工日				未计价材料费			22.73				
清单项目综合单价											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	成品管卡DN50 DN50			套	0.446	1.69	0.75				
	PVC实壁管 DN100			m	0.95	17.8	16.91				
	室内塑料排水管粘接管件 DN100			个	1.156	4.38	5.06				
	其他材料费					-	1.23	-			
材料费小计						-	23.96				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建-安装			标段: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建			第 81 页 共 116 页		
项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价	
				人工费	材料费	机械费		
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV 交流供电	系统	1	282.24	2.33	43.74	76.11	
人工单价				小计			76.11	
152.56元/工日				未计价材料费				
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	暂估单价 (元)	
	其他材料费					-	2.33	
	材料费小计					-	2.33	

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建-安装			标段: 唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建			第 106 页 共 116 页				
项目编码		040504001006	项目名称		砌筑井	计量单位	座	工程量	1	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
借5-3-361	非定型井 垫层 预拌混凝土	10m3	0.0268	1465.26	3578.28		401.98	39.24	95.83	10.77
借5-3-365 H 80050241 80 010706	非定型井砌筑 砖砌 矩形 换为【砌块水泥砂浆 M5.0】	10m3	0.0691	2626.99	2123.3	98.65	737.91	181.58	146.76	6.82
借5-3-370 H 80010117 80 010127	非定型井勾缝及抹灰 砖墙 抹灰 井内侧 换为【预拌水 泥砂浆 1:3】	100m2	0.0211	3239.59	753	93.42	904.85	68.42	15.9	1.97
借9-72 + 9 74 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2 mm厚 立面 实际厚度(mm):1 .5	100m2	0.0365	419.25	3001.88		120.33	15.29	109.51	4.39
借5-3-370 换	非定型井勾缝及抹灰 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁抹灰时 换为【1:3 砂浆 换为【预拌水泥 砂浆 1:3】	100m2	0.0365	2591.67	753	93.42	904.85	94.54	27.47	3.41
借5-1-645	渠道盖板安装 矩形盖板每块 体积0.1m3以内	10m3	0.008	2767.86	530.72	12.19	766.22	22.14	4.25	0.1
借5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	774.5	168.84	2.76	212.88	77.45	16.88	0.28
人工单价				小计			498.66	12.58	145.7	
148.42元/工日				未计价材料费			862.86			
清单项目综合单价										
1936.4										
材料费 费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县岔岗镇中心小学教学楼拆除重建-安装 标段: 唐河县岔岗镇中心小学教学楼拆除重建 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		7146.06			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					7146.06			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-安装

标段：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-安装 重建 标段: 唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-安
装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名称: 唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建-安装

第 1 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	Φ10热镀锌圆钢 Φ10	m	181.5345	3.74	678.94		
2	-40*4热镀锌扁铁 综合	kg	28.16	4.63	130.38		
3	混合冷热水龙头	个	8.08	6.76	54.62		
4	水箱进水嘴 DN15	个	2.02	5.79	11.7		
5	长颈水嘴 DN15	个	2.02	5.79	11.7		
6	地漏DN100 公称直径100mm以内	个	6.06	20.43	123.81		
7	地面扫除口DN100 DN100	个	4.04	6.73	27.19		
8	存水弯 DN50	个	2.02	4.3	8.69		
9	大便器存水弯 DN100	个	10.1	28.3	285.83		
10	排水栓带链堵	套	2.02	5	10.1		
11	水箱自动冲洗阀 DN40	个	2.02	53.15	107.36		
12	角型阀(带铜活) DN15	个	26.26	19.95	523.89		
13	大便自动冲洗水箱托架	副	2	32.3	64.6		
14	瓷蹲式大便器低水箱及配件	套	10.1	30.53	308.35		
15	预制混凝土盖板 1000*800*100	m3	0.0808	580	46.86		
16	阻火圈DN100 DN100	个	16	4.61	73.76		
17	阻火圈DN150 公称直径150mm以内	个	3	9.22	27.66		
18	冲洗管 DN32	根	10.1	13.87	140.09		
19	镀锌钢管DN100 公称直径100mm以内	m	15.225	58	883.05		
20	焊接钢管 DN80	m	3.498	34	118.93		
21	热镀锌钢管DN50 DN50	m	58.9533	25	1473.83		
22	热镀锌钢管DN25 DN25	m	5.5074	13	71.6		
23	镀锌钢管SC20 DN20	m	3.0488	9	27.44		
24	镀锌钢管SC15 DN15	m	397.7551	8	3182.04		
25	SC50 SC50	m	23.1544	25	578.86		
26	金属软管 D15	根	26.26	5.23	137.34		
27	PPR DN20 DN20	m	10.64768	3.32	35.35		
28	PE管 DN65 DN65	m	15.24	20.94	319.13		
29	PVC-U DN150 DN150	m	30	32.7	981		
30	塑料管 dn50	m	4.4	5.1	22.44		
31	PVC-U DN50 DN50	m	14.74484	5.1	75.2		
32	PVC-U DN100 DN100	m	34.618	17.8	616.2		
33	PVC-U DN150 DN150	m	9.8515	32.7	322.14		

单位工程主材表

工程名称：唐河县胙岗镇中心小学教学楼拆除重建-安装

第 2 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
34	PVC实壁管 DN100	m	49.2005	17.8	875.77		
35	PSP钢塑复合压力管 DN32 DN32	m	15.94104	43.87	699.33		
36	PSP钢塑复合压力管 DN50 DN50	m	9.2964	64.94	603.71		
37	PSP钢塑复合压力管 DN65 DN65	m	4.064	87.77	356.7		
38	转换接头 DN40	个	2.02	5.5	11.11		
39	铸铁雨水斗DN100 公称直径100mm以内	套	6	82.54	495.24		
40	螺纹管件 DN15	个	30.3	1	30.3		
41	镀锌钢管接头管件 DN25	个	3.60036	2.62	9.43		
42	镀锌钢管接头管件 DN50	个	38.53962	7.18	276.71		
43	室内塑料给水管热熔管件 DN20	个	12.838	0.38	4.88		
44	室内塑料给水管热熔管件 DN65	个	9.045	10.3	93.16		
45	室内塑料排水水管粘接管件 公称外径50mm以内	个	10.0533	0.85	8.55		
46	室内塑料排水水管粘接管件 公称外径110mm以内	个	42.12464	4.38	184.51		
47	室内塑料排水水管粘接管件 DN150	个	6.17015	9.81	60.53		
48	室内塑料排水水管粘接管件 DN100	个	59.86924	4.38	262.23		
49	给水室内钢骨架塑料复合管电熔管件 DN32	个	13.91703	25.76	358.5		
50	给水室内钢骨架塑料复合管电熔管件 DN50	个	6.02985	44.84	270.38		
51	给水室内钢骨架塑料复合管电熔管件 DN65	个	2.412	68.54	165.32		
52	塑料弯头 45° dn50	个	4.04	1	4.04		
53	成品管卡DN32 公称直径32mm以内	套	13.65	0.73	9.96		
54	成品管卡DN20 DN20	套	8.4	0.39	3.28		
55	成品管卡DN50 DN50	套	31.5	1.69	53.24		
56	成品管卡DN100 DN100	套	18.9	3.68	69.55		
57	刚性防水套管DN150 DN150	个	1	97.35	97.35	河南东商建材有限公司	
58	截止阀DN32 DN32	个	2.02	93.46	188.79		
59	闸阀DN65 DN65	个	2.02	352.56	712.17		
60	止回阀DN65 DN65	个	1.01	237.27	239.64		
61	截止阀DN20 DN20	个	2.02	33.07	66.8		
62	单柄水嘴台下式洗脸盆	个	8.08	81.61	659.41		

单位工程主材表

工程名称：唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建-安装

第 3 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
63	成品拖布池	套	2.02	129.31	261.21		
64	低水箱蹲式大便器	个	10.1	99.97	1009.7		
65	大便槽自动冲洗水箱	个	2	141.59	283.18		
66	洗脸盆托架	副	8.08	25.92	209.43		
67	洗脸盆排水附件	套	8.08	22.19	179.3		
68	MF/ABC3	个	28	61.29	1716.12		
69	消防软管卷盘 (明装) 普通 公称直径65mm以内 单栓	套	8	261.2	2089.6		
70	安全出口标志灯 1W	套	8.08	74.93	605.43		
71	节能型荧光灯 220V 21W LED光源 灯罩周长≤800mm	套	3.03	62.44	189.19		
72	应急照明灯 吸顶式	套	43.43	61.05	2651.4		
73	楼梯间楼层标志灯(小型) 墙壁式	套	8.08	75.97	613.84		
74	单向疏散指示标志灯(小型) 墙壁式	套	10.1	64.52	651.65		
75	T5细管径三基色双管荧光灯 220V 2X35W 吊管式 双管	套	66.66	108.72	7247.28		
76	LED 教室黑板灯220V 40W	套	14.14	108.72	1537.3		
77	LED 学生护眼灯220V 40W	套	72.72	108.72	7906.12		
78	单极声光控灯 灯罩周长≤800mm	套	8.08	80.52	650.6		
79	防水防尘灯 220V 21W LED光源 灯罩周长≤800mm	套	8.08	93.69	757.02		
80	天棚灯 220V 21W LED光源 灯罩周长≤800mm	套	30.3	62.44	1891.93		
81	双控单极开关 跷板暗开关 双控 ≤3联	只	2.04	9.26	18.89		
82	双联单控开关 跷板暗开关 单控 ≤3联	只	2.04	9	18.36		
83	单联单控开关 跷板暗开关 单控 ≤3联	只	60.18	6.27	377.33		
84	三联单控开关 跷板暗开关 单控 ≤3联	只	1.02	9	9.18		
85	四联单控开关 跷板暗开关 单控 ≤6联	只	3.06	13.37	40.91		
86	单相二、三极安全型插座 10A 单相带接地 暗插座电流≤15A	套	63.24	7.47	472.4		
87	挂式空调插座 250V 10A(暗装带安全门,带开关) 单相带接地 暗插座电流≤15A	套	3.06	11.03	33.75		
88	柜机空调插座箱 单相带接地 暗插座电流≤15A	套	3.06	11.03	33.75		
89	RVV-2x2.5 二芯 单芯导线截面≤2.5mm ²	m	604.4004	5.32	3215.41		

单位工程主材表

工程名称：唐河县鲁岗镇中心小学教学楼拆除重建-安装

第 4 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
90	WDZN-BYJ-4 4mm ²	m	2638.394	4.611	12165.63		
91	WDZN-BYJ-10 10mm ²	m	859.509	11.927	10251.36		
92	WDZN-BYJ-16 16mm ²	m	285.957	18.792	5373.7		
93	WDZN-BYJ-50 50mm ²	m	172.0425	60.639	10432.49		
94	WDZN-BYJ-2.5 2.5mm ²	m	4304.0408	2.834	12197.65		
95	CAT6-UTP-4P	m	558.7365	1.39	776.64	河南安普讯道 线缆有限公司	
96	WDZN-YJY-4×120 截面≤120mm ²	m	80.8	548.471	44316.46		
97	强电金属槽盒150*100 150*100	m	184.9108	40.5	7488.89		
98	弱电金属槽盒100*100 100*100	m	169.68	27.86	4727.28		
99	PVC线槽30*15	m	66.8745	1.52	101.65		
100	FPC16 外径16mm	m	1376.94	1.39	1913.95		
101	FPC20 外径20mm	m	826.5244	1.62	1338.97		
102	FPC16 外径16mm	m	208.7034	1.39	290.1		
103	MT19 外径16mm	m	208.7034	1.77	369.41		
104	MEB	个	1.005	75.45	75.83		
105	LEB	个	2.01	12.07	24.26		
106	接线盒	个	671.16	2.53	1698.03		
107	铸铁井盖、井座 Φ700重型	套	1	816	816		
108	吊风扇	台	96	103.45	9931.2		
109	光网络终端箱 墙挂式(600*600)	个	1	500	500		
110	监控箱 墙挂式(600*600)	个	1	500	500		
111	配电箱R1 198*210*95	台	7	200	1400		
112	配电箱R2 198*210*95	台	4	200	800		
113	配电箱R3 198*210*95	台	4	200	800		
114	摄像机 广角 6mm	台	25	210	5250	河南汇之阳电 子科技有限公司	
115	配电箱AL 500*750*180	台	3	600	1800		
116	配电箱AA1 500*750*180	台	1	600	600		
117	配电箱ALE 600*600*180	台	1	800	800		
118	WDZN-YJY-4×120电缆头	个	1	7.61	7.61	浙江北鸿电气 有限公司	
119	柜机空调插座箱	台	17	50	850		
合计					190618.06		

计 日 工 表

工程名称：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建-安装
标段：唐河县咎岗镇中心小学教学楼拆除重建

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4