

唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 工程



投 标 总 价

投 标 人：

河南天飞建设有限公司

(单位盖章)



2025年9月25日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价



招 标 人：唐河县泗洲街道中心学校

工 程 名 称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目

投标总价 (小写)：1548731.42

(大写)：壹佰伍拾肆万捌仟柒佰叁拾壹元肆角贰分

投 标 人：河南天飞建设有限公司



(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人：柳 轩

(签字或盖章)

编 制 人：宋 蕾



(造价人员签字盖专用章)

时 间：2025年9月25日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑
装饰

标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1184616.61	69141.35
1.1	院内铺筑地坪	111439.7	
1.2	拆除及新建围墙	1258.55	
1.3	餐厅	557048.66	200.00
1.4	南办公楼维修	186804.42	10395.60
1.5	中办公楼维修	272358.64	35941.84
1.6	北办公楼维修	55706.64	22603.92
2	措施项目	63705.02	
2.1	其中：安全文明施工费	26400.13	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	37304.89	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	32734.43	—
4.1	定额规费	32734.43	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1281056.06	
6	增值税	115295.05	—
7	含税工程造价合计	1396351.11	
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,396,351.11	69141.35

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑
装饰

标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		院内铺装地坪					111439.7	
	D.2	道路工程					111439.7	
1	040203009002	人工仿真草坪	1、人工仿真草坪 面层专用胶粘剂固 定 2、10厚合成材料 吸震层(高弹EVA垫 层) 3、200mm预拌C25混 凝土 4、部位：前院、后 院、连廊、餐厅处 连廊及中、北、南 、东教学楼1层走 廊	m2	921.37	120.95	111439.7	
		分部小计					111439.7	
		拆除及新建围墙					1258.55	
		拆除栅栏围墙40 米					1258.55	
1	011601001003	砖砌体拆除	1.砌体名称:采用 挖掘机拆除原围墙 基础及地上砖砌部 分、钢筋混凝土柱 等拆除 2.挖掘机装车,自 卸汽车外运运距3 km	m3	22.97	27.12	622.95	
2	011609001001	栏杆、栏板拆除	1.栏杆(板)的高 度:1.85米 2.栏杆、栏板种类 :原成品铁艺方钢 管栏杆拆除	m	35.93	17.69	635.6	
		分部小计					1258.55	
		餐厅					557048.66	
	A.1	土石方工程					4838.08	
1	010101004003	挖基坑土方	1.土壤类别:一、 二类土 2.挖土深度:综合 考虑 3.含工作面	m3	171.7	11.22	1926.47	
2	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、 二类土 2.挖土深度:综合 考虑 3.含工作面	m3	49.68	11.22	557.41	
本页小计							115182.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填	m3	116.64	11.44	1334.36	
4	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:3km	m3	87.24	11.69	1019.84	
	A.4	砌筑工程					56375.92	
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	11.37	467.73	5318.09	
2	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砌体墙下方及上部砖砌体 2. 砖品种、规格、强度等级:普通实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砂浆	m3	10.98	618.68	6793.11	
3	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5 (B06) 加气砼砌块 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆 4. 砌筑高度:3.6m内	m3	70.68	392.48	27740.49	
4	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5 (B06) 加气砼砌块 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级:Ma7.5专用砂浆 4. 砌筑高度:3.6m内	m3	8.79	392.48	3449.9	
本页小计							45655.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A3.5 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:Ma5.0混合砂浆 4.砌筑高度:3.6m以上	m3	12.96	425.02	5508.26	
6	010401003005	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:240mm烧结页岩砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	0.47	490.34	230.46	
7	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:300mm中粗砂垫层	m3	38.03	192.89	7335.61	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					173432.9	
1	010501001002	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	9.54	510.52	4870.36	
2	010501002001	带形基础(内隔墙基础)	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	17.59	624.09	10977.74	
本页小计							28922.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑 第 4 页 共 26 页
装饰 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	34.65	489.33	16955.28	
4	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 5. 支撑高度3.6-4.5m以内	m3	10.07	1183.4	11916.84	
5	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 5. 支撑高度3.6m以内	m3	2.22	1131.1	2511.04	
本页小计							31383.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑							
装饰							
标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目							
第 5 页 共 26 页							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合 价
							其中
							暂估价
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等	m3	3.24	946.49	3066.63
7	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距自行考虑 4. 模板:包含模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运、及清理模板内杂物、刷隔离剂等 5. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范 6. 高度: 3.6米以内	m3	1.51	1056.21	1594.88
8	010503002003	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距自行考虑 4. 模板:包含模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运、及清理模板内杂物、刷隔离剂等 5. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范 6. 高度: 3.6米以上	m3	3.55	1092.85	3879.62
本页小计							8541.13

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
9	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运距自行考虑 4. 部位: 地圈梁 4. 模板: 包含模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运、及清理模板内杂物、刷隔离剂等 5. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	5.37	1077.25	5784.83	
10	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运距自行考虑 4. 部位: 止水带 4. 模板: 包含模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运、及清理模板内杂物、刷隔离剂等 5. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	0.68	1086.42	738.77	
11	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运距自行考虑 4. 模板: 包含模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运、及清理模板内杂物、刷隔离剂等 5. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	1.34	1712.85	2295.22	
本页小计							8818.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑装饰 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
12	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距自行考虑 4. 模板: 包含模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运、及清理模板内杂物、刷隔离剂等 5. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范 6. 高度: 3.6m以内	m3	35.9	968.04	34752.64	
13	010505003002	平板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距自行考虑 4. 模板: 包含模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运、及清理模板内杂物、刷隔离剂等 5. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范 6. 高度: 3.6米以内	m3	1.97	859.22	1692.66	
14	010505003003	平板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距自行考虑 4. 模板: 包含模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运、及清理模板内杂物、刷隔离剂等 5. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范 6. 高度: 3.6米以上	m3	5.18	876.82	4541.93	
本页小计							40987.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑
装饰

标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目

第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
15	010507005001	压顶	1. 混凝土种类、强度等级：C25 2. 混凝土强度等级：C25 3. 运距自行考虑 4. 模板：包含模板及支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运、及清理模板内杂物、刷隔离剂等 5. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范 6. 部位：窗台及栏杆压顶	m3	2.16	1148.46	2480.67	
16	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋HPB300 直径≤10mm	t	0.069	5320.14	367.09	
17	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	2.20	4916.24	10815.73	
18	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	3.923	4947.94	19410.77	
19	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm	t	3.189	4437.54	14151.32	
20	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 HPB300以内 直径 ≤10mm	t	0.102	6615.49	674.78	
21	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1.957	6351.11	12429.12	
22	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体加筋	t	0.48	7308.7	3508.18	
23	010516003003	机械连接	1. 电渣压力焊接 ≤Φ18	个	68	5.97	405.96	
本页小计							64243.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑装饰 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
24	010516003004	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:≤Φ16mm	个	92	18.59	1710.28	
25	010516003005	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:≤Φ20mm	个	58	19.37	1123.46	
26	010516003006	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:20≤Φ25mm	个	38	20.45	777.1	
	A.8	门窗工程					25717.59	
1	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM3 1200*2100 2. 木质防火门	m2	5.04	422.67	2130.26	
2	010801004002	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM2 900*2100 2. 木质防火门	m2	3.78	422.66	1597.65	
3	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1/M2/M5 2. 门框或扇外围尺寸:1200(900)*2100,800*2400 3. 门框、扇材质:定制防盗门	m2	18.3	447.77	8194.19	
4	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1、C2、C3、C4 2. 框、扇材质:铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:玻璃为5高透光Low-E+9A+5中空玻璃 4. 含纱窗、五金安装	m2	29.2	411.56	12017.55	
5	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FC1 2. 框、扇材质:断桥铝合金窗(防火窗) 3. 玻璃品种、厚度:玻璃为5高透光Low-E+9A+5中空玻璃 4. 含纱窗、五金安装	m2	4.32	411.56	1777.94	
本页小计							29328.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		屋面及防水工程					65582.54	
1	010902001002	屋面卷材防水	上人屋面（做法参照 12YJ1 地204F） 1、40厚C20细石混凝土 2、10厚1：4石灰砂浆 3、3.0+3.0厚双层SBS改性沥青防水卷材，含附加层 4、30厚C20细石混凝土找平层 5、保温层：30厚膨胀玻化微珠保温砂浆 6、20厚1：2.5水泥砂浆 7、1.5厚聚酯纤维防水涂料 8、20厚1：2.5水泥砂浆 9、现浇钢筋混凝土屋面	m2	198.3	305.16	60513.23	
2	010902001003	屋面卷材防水	屋一：不上人屋面（参照12YJ1 屋105A） 1、20厚1：2.5或M15水泥砂浆保护层 2、200g/平方米，聚酯无纺布 3、3.0+3.0厚双层SBS改性沥青防水卷材，含附加层 4、找平层：20厚1：2.5水泥砂浆 5、保温层：30厚膨胀玻化微珠保温砂浆 6、找平层：30厚C20细石混凝土找平 7、现浇钢筋混凝土屋面板 用于卫生间屋面	m2	17.89	283.36	5069.31	
		楼地面工程					37492.88	
本页小计							65582.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011102003001	块料楼地面	地面一：陶瓷防滑 地砖地面（做法参 照 12YJ1 地204F ） 1、10mm厚800*800 陶瓷防滑地砖，稀 水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性 水泥砂浆 3、1.5厚合成高分 子防水涂料 4、最薄处20厚C2 0细石混凝土找坡 层抹平 5、素水泥浆一道 6、60厚C15混凝土 垫层，随打随抹平 7、150厚碎石灌M5 水泥砂浆 8、素土夯实，夯 实度≥93%	m2	143.95	247.1	35570.05	
2	011102003002	块料楼地面	地面二：陶瓷防滑 地砖防水地面（做 法参照 12YJ1 地2 04F） 1、10mm厚800*800 陶瓷防滑地砖，稀 水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性 水泥砂浆 3、1.5厚合成高分 子防水涂料 4、最薄处20厚C20 细石混凝土找坡层 抹平 5、素水泥浆一道 6、现浇钢筋混凝 土楼板	m2	11.24	171.07	1922.83	
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程					79406.99	
本页小计							37492.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011204003001	块料墙面	墙裙一：300X600 面砖铺贴（参考 照12YJ1-结3C） 1、2厚配套专用界 面砂浆批刮 2、7厚1:1:6水泥 石灰砂浆 3、6厚1:0.5:2.5 水泥石灰砂浆压实 抹平 4、素水泥浆一道 5、3-4厚1:1水泥 砂浆加水重20%建 筑胶 6、4-5厚400*800 面砖，专用勾缝剂 勾缝	m2	267.32	119.34	31901.97	
2	011406001004	抹灰面油漆	内墙一：乳胶漆内 墙面（12YJ1 内墙 1C，外刷乳胶漆 ） 1、2厚配套专用界 面砂浆批刮 2、10厚1:2水泥砂 浆 3、刮腻子二遍， 分遍磨平 4、涂饰底层乳胶 漆 5、复补腻子，磨 平 6、涂饰面层乳胶 漆两遍	m2	838.27	56.21	47119.16	
3	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、 规格、中距：U型轻 钢龙骨，100*50*0 .6，参照12YJ 3-4 2. 面层材料品种、 规格、颜色：双层1 5mm防水纸面石膏 板 3. 压条材料种类、 规格：具体参照12 YJ3-4	m2	3.1	124.47	385.86	
		天棚工程					12484.05	
本页小计							79406.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑 第 13 页 共 26 页
 装饰 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011406001005	抹灰面油漆	顶棚：水泥砂浆抹面 棚：乳胶漆 选用12YJ1顶6 表面刷乳胶漆 1、 钢筋混凝土板底面清理干净 2、 5厚1:3水泥砂浆打底 3、 3厚1:2水泥砂浆抹平 4、清理基层 5、刮腻子两遍，分遍磨平 6、 涂饰底层乳胶漆 7、 复补腻子，磨平 8、涂饰面层乳胶漆两遍	m2	262.27	47.6	12484.05	
		外墙					62815.67	
1	011406001006	抹灰面油漆	真石漆外墙面(参照12YJ1 外墙9C) 1、 钢筋混凝土基层 2、 2 厚配套专用界面砂浆 3、 30厚膨胀玻化微珠保温砂浆(热镀锌钢丝网，膨胀螺栓固定)(取消) 4、 6厚抹面胶浆内嵌埋耐碱网布 5、涂饰真石漆底层涂料 6、喷涂真石漆主层涂料 7、涂饰真石漆面层涂料两遍	m2	434.47	144.58	62815.67	
		栏杆					27326.16	
本页小计							75299.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆 2. 扶手采用50*40*3mm不锈钢管，主立柱采用50*50*3mm不锈钢方钢管，小立柱采用30*30*2.5mm方钢管，水平横撑采用40*40*3mm方钢管，间距详见设计图纸； 2、含预埋件 3. 高度1.2米	m	78.25	305.82	23930.42	
2	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格：钢爬梯详见设计图纸	t	0.5	6791.48	3395.74	
		补充分部					11575.88	
1	01B002	混凝土泵送费	1. 混凝土泵送费	m3	377.03	9.09	3427.2	
2	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：卫生间隔断 2. 配件品种、规格：参照12YJ11 4/79	m2	3.6	201.23	724.43	
3	01B003	盥洗池	1. 盥洗池 2. 长度2.58米 3、具体做法参照12yj11 132	m	2.58	1873.42	4833.42	
4	01B004	拖布池	1. 拖布池 1. 具体做法参照12YJ11 126页	座	1	200	200	200
本页小计							36511.21	200

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:井径 300*300mm 2. 基础、垫层:材 料品种、厚度:300 mm3:7灰土, 100 mmC20混凝土垫层 , 120mmC25混凝土 排水沟, 外砌筑12 0mm墙体, 防水层 采用1.5合成高分 子防水涂料内粘贴 釉面砖 3. 盖板材质、规格 :不锈钢盖板, 具 体做法参照12YJ11 18/123 7/124	m	5.36	446.05	2390.83	
		分部小计					557048.66	
		南办公楼维修					186804.42	
		墙面					46313.53	
1	011608001010	铲除油漆面	1. 铲除部位名称: 外墙 2. 铲除部位的截面 尺寸:拆除原油漆 涂料	m2	446.74	4.37	1952.25	
2	011406001011	抹灰面油漆	1、涂饰真石漆二 遍 2、复补腻子, 磨 平 3、涂饰底层涂料 4、滚刷墙固两遍 部位: 外墙	m2	446.74	99.3	44361.28	
		更换门窗					71667.02	
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 拆除原钢大门6300 *4000mm 2. 面积4m2以上	樘	1	23.37	23.37	
2	011610002002	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 拆除原钢木门 100 0*2100mm 2. 面积4m2以内	樘	7	23.37	163.59	
3	011610002003	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 拆除原塑钢窗C1/2 /6 2. 面积4m2以内	樘	24	23.37	560.88	
本页小计							49452.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑装饰 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	011610002004	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 拆除原塑钢窗C3/4 2. 面中面中	樘	11	23. 37	257. 07	
5	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2100MM 3. 门框、扇材质:定制上悬亮子防盗门, 锁为插鼻锁或链 4. 含小五金件	m2	14. 7	447. 77	6582. 22	
6	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1/2/3/4/5/6 2. 框、扇材质:铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:5高透光Low-E+9A+5中空玻璃 4. 含纱窗及五金件	m2	155. 7	411. 56	64079. 89	
		天棚					5965. 5	
1	011302001001	吊顶天棚	1、钢筋混凝土钢筋混凝土楼板 2、直径10钢筋吊杆, 双向吊点, 900~1200 3、轻钢主龙骨, 轻钢次龙骨 4、防水石膏板 双层 5、刮白腻子找平二遍 6、刷抗碱度漆一道 7、刷乳胶漆一道 8、喷乳胶漆一道	m2	50	119. 31	5965. 5	
		门洞造型及门窗套					2088. 16	
1	010808001001	洞口改造(1楼)	1. 窗代号及洞口尺寸:1500*4500mm 2. 基层材料种类:30*50mm方木龙骨 3. 面层材料品种、规格:10mm石膏板	樘	2	596. 43	1192. 86	
本页小计							78077. 54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010808001002	木门套(1楼门洞改造处)	1. 窗代号及洞口尺寸:1500*4500mm 2. 门套套底宽:410mm 3. 面层材料品种、规格:20mm实木板	m	14	63.95	895.3	
		大门					60770.21	
1	010101004005	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 含工作面	m3	17.46	11.22	195.9	
2	010103001006	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填	m3	10.41	11.44	119.09	
3	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:3km	m3	5.49	11.68	64.12	
4	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm中粗砂垫层	m3	3.54	192.89	682.83	
5	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	0.92	524.37	482.42	
6	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	5.15	511.26	2632.99	
本页小计							5072.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结实心砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	0.73	467.74	341.45	
8	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等	m3	1.37	1038.19	1422.32	
9	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距自行考虑 4. 部位: 地圈梁、层圈梁 4. 模板:包含模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运、及清理模板内杂物、刷隔离剂等 5. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	0.96	1082.5	1039.2	
10	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 运距自行考虑 4. 模板:包含模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运、及清理模板内杂物、刷隔离剂等 5. 其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	0.15	1569.87	235.48	
本页小计							3038.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
11	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.05	4916.4	245.82	
12	010515001024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	0.308	4947.96	1523.97	
13	010515001025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm	t	0.145	4437.52	643.44	
14	010515001027	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.044	6351.36	279.46	
15	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15烧结页岩砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	4.53	490.34	2221.24	
16	011208001001	柱面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距：热镀锌方钢管60*60*3、80*80*5mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm铝单板 3. 含预埋件	m2	41.76	405.07	16915.72	
17	011208001002	梁面装饰（上面、正、底面）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：热镀锌方钢管80*80*5mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm铝单板 3. 含与原有墙体连接预埋钢板及植筋	m2	19.36	540.19	10458.08	
18	011210002001	金属隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色：80*80*5厚铝方通格栅，间距200外喷氟碳漆，	m2	13.8	200	2760	
本页小计							35047.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
19	010503006001	弧形、拱形梁	1. 混凝土种类:预 制混凝土 2. 混凝土强度等级 :C25 3. 混凝土制作、运 输、浇筑、振捣、 养护 4. 模板及支架(撑)制作、安装、拆 除、堆放、运输及 清理模内杂物、刷 隔离剂等	m3	0.57	1717.5	978.98	
20	011508004001	金属字	1. 镏字材料品种、 颜色:不锈钢包边 发光字 2. 字体规格:30cm 3. 固定方式:粘贴 法	个	7	176.9	1238.3	565.6
21	011508004002	金属字	1. 镏字材料品种、 颜色:不锈钢包边 发光logo 2. 字体规格:直径8 00mm	个	1	1106.1	1106.1	1010
22	010901003002	铝单板屋面	1. 玻璃钢品种、规 格:2.5mm铝单板 2. 骨架材料品种、 规格:方钢管80*80 *5mm 3. 含与原有墙体 连接预埋钢板及植 筋	m2	11.44	512.22	5859.8	
23	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺 寸:M6340 2. 门框或扇外围尺 寸:6300*4000mm 3. 门框、扇材质: 定制镀锌方钢管大 门 4. 详见设计图纸 5. 含小五金件	m2	25.2	369.98	9323.5	8820
		分部小计					186804.42	
		中办公楼维修					272358.64	
		地(楼)面					83452.53	
本页小计							18506.68	10395.6

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑 第 21 页 共 26 页
 装饰 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011103004002	塑料卷材楼面	1、1.5-2厚PVC板 2、专用胶粘剂粘贴 3、素水泥浆一道 4、原地面清理干 净 5. 部位：走廊地面 及楼面	m ²	49.9	96.88	4834.31	
2	011106009002	塑料板楼梯面层	1、1.5-2厚PVC板 ，专用胶粘剂粘贴 2、20厚1：2水泥 砂浆抹平压光 3、素水泥浆一道 4、原地面清理干 净 5. 部位：楼梯间	m ²	30.63	142.99	4379.78	
3	011104002003	竹、木（复合） 地板	1、12厚实木复合 地板 2、3-5厚泡沫塑料 衬垫 3、20厚1：2.5水 泥砂浆找平 4、40厚C20碎石混 凝土 5、250mm泡沫混 凝土 6、原地面清理干 净 1. 部位：1层	m ²	130.98	345.61	45268	18012.17
4	011104002002	竹、木（复合） 地板	1、12厚实木复合 地板 2、3-5厚泡沫塑料 衬垫 3、20厚1：2.5水 泥砂浆找平 4、原地面清理干 净 5、部位：2层	m ²	130.38	222.2	28970.44	17929.66
		墙面					96845.27	
1	011608001003	铲除油漆面	1. 铲除部位名称： 内外墙 2. 铲除部位的截面 尺寸：拆除原油漆 涂料	m ²	912.99	4.37	3989.77	
本页小计							87442.3	35941.83

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	011406001014	抹灰面油漆	1、滚刷墙固两遍 2、底层乳胶漆一遍 3、面层乳胶漆两遍 4、内墙乳胶漆面 层两遍 5、部位：内墙	m2	438.62	19.57	8583.79	
3	011406001015	抹灰面油漆	1、涂饰真石漆二遍 2、复补腻子，磨平 3、涂饰底层涂料 4、滚刷墙固两遍 部位：外墙	m2	474.37	98.18	46573.65	
4	011605002002	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:1 . 拆除原内墙瓷砖 墙裙	m2	280.51	9.49	2662.04	
5	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 拆除原外墙PVC墙裙	m2	12.59	5.4	67.99	
6	011207001004	木墙裙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*30方木 2. 基层材料种类、规格:1.2mm聚合物防水涂料 3. 面层材料品种、规格、颜色:10mm实木墙裙	m2	267.99	117.34	31445.95	
7	011204003002	块料墙面	1、300X300X6厚面砖墙裙（阳角处做成圆角，R=20） 2、3-4厚1:3水泥砂浆加水重20%建筑胶 3、素水泥浆一道 4、滚刷墙固2遍	m2	25.12	140.21	3522.08	
		更换门窗					64283.68	
1	011610002006	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 拆除原钢木门M1/M2 900*3000mm/1000*3100mm 2. 面积4m2以内	樘	12	23.37	280.44	
2	011610002007	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 拆除原塑钢窗C1/2 2. 面积4m2以内	樘	28	23.37	654.36	
本页小计							93790.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑 第 23 页 共 26 页
 装饰 标头：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011610002008	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 拆除原塑钢窗C3/4 15/6 2. 面平, 垃圾运至	樘	3	23. 37	70. 11	
4	010802004003	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1 2. 门框或扇外围尺寸:900*3000mm 3. 门框、扇材质:定制上悬亮子防盗门, 锁为插鼻锁或链 4. 含小五金件	m2	24. 3	447. 77	10880. 81	
5	010802004004	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M2 2. 门框或扇外围尺寸:1000*3100mm 3. 门框、扇材质:定制上悬亮子防盗门, 锁为插鼻锁或链 4. 含小五金件	m2	6. 2	447. 77	2776. 17	
6	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1/2/3/4/5/6 2. 框、扇材质:80系列铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:5高透光Low-E+9A+5中空玻璃 4. 含纱窗及五金件	m2	120. 57	411. 56	49621. 79	
		天棚					16658. 66	
1	011608001005	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:天棚面 2. 铲除部位的截面尺寸:拆除原油漆涂料	m2	325. 86	4. 37	1424. 01	
2	011406001017	抹灰面油漆	1、滚刷墙固两遍 2、底层乳胶漆1遍 3、复补腻子, 磨平 4、内墙乳胶漆面层两遍 5、部位: 天棚	m2	325. 86	23. 6	7690. 3	
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:拆除原吊顶面层及龙骨	m2	74. 78	6. 2	463. 64	
本页小计							72926. 83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011302001004	吊顶天棚	1、钢筋混凝土梁、板底面抹灰 2、直挂16钢筋吊杆,双向吊点,900、1200 3、轻钢主龙骨,轻钢次龙骨 4、防水石膏板 双层 5、刮白胶腻子找平二遍 6、刷抗碱度漆一道 7、刷乳胶漆一道 8、喷乳胶漆一道	m2	42.38	119.31	5056.36	
5	011302001005	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:配套龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝方通50*50*1.5mm , 间距100mm	m2	32.4	62.48	2024.35	
		门洞造型及门窗套					5424.47	
1	010808001004	洞口改造(教室门口)	1. 窗代号及洞口尺寸:900*3000mm 2. 基层材料种类:30*50mm方木龙骨 3. 面层材料品种、规格:10mm石膏板	樘	14	119.61	1674.54	
2	010808001009	木窗套	1. 窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸 2. 门窗套展开宽度:300mm 3. 基层材料种类:20*24mm方木龙骨 4. 面层材料品种、规格:10mm实木窗套	m	121.2	30.94	3749.93	
		拆除及门洞封堵					3732.64	
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砌体墙 2. 砌体材质:烧结页岩砖 3. 拆除高度:3.9m	m3	2.57	73.44	188.74	
本页小计							12693.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑
装饰

标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目

第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾外运 2. 运距:暂按3km	m3	2.57	69.37	178.28	
3	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:洞口封堵及新增墙体 2. 砖品种、规格、强度等级:240mmMU10烧结页岩砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	5.44	618.68	3365.62	
		讲台装饰线条					1961.39	
1	011502002001	木质装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:实木线条宽度30mm,厚度50mm	m	118.8	16.51	1961.39	
		分部小计					272358.64	
		北办公楼维修					55706.64	
		地(楼)面					55706.64	
1	011104002004	竹、木(复合)地板	1、12厚实木复合地板 2、3-5厚泡沫塑料衬垫 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平 4、40厚C20碎石混凝土 5、250mm泡沫混凝土 6、原地面清理干净 1. 部位:1层	m2	164.37	338.91	55706.64	22603.92
		分部小计					55706.64	
		措施项目					37304.89	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	进出场费 履带式挖掘机 1m3以内	台·次	1	1500	1500	
2	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 檐口高度:20m内	m2	242.74	61.04	14816.85	
3	011703001001	垂直运输	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 檐口高度:20m内	m2	242.74	26.01	6313.67	
本页小计							83842.45	22603.92

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑
装饰

标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目

第 26 页 共 26 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑装饰 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 1 页 共 133 页

项目编码		040203009002		项目名称		人工仿真草坪		计量单位	m2	工程量	921.37
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1 H80210555 80210557	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.02	472.17	3619.8		205.68	9.44	72.4		4.11
-B1	吸震层	m2	1		15				15		
B-2	人工仿真草坪	m2	1		20				20		
人工单价		小计						9.44	107.4		4.11
127.54元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								120.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20					m3	0.202	355	71.71		
	吸震层					m2	1	15	15		
	人工仿真草坪					m2	1	20	20		
	其他材料费							-	0.69	-	
	材料费小计							-	107.4	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：眉河县

项目名称：清单

413-80322352

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 2 页 共 133 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：眉河县

项目名称

清单

413-80322352

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 3 页 共 133 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：唐河县

项目名称：_____

清单编号：_____

411280323232 单价

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 4 页 共 133 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

南天飞鹰建设有限公司
标段：唐河县
项目名称：_____
清单编号：_____
41122503232323

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

表-09

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

南天飞翔建设有限公司
标段：唐河县
项目名称：_____
清单编号：_____
411280323232

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 6 页 共 133 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：唐河县

项目名称：_____

清单编号：_____

411280323232 单价

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 7 页 共 133 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

357

综合单价

标段：唐河县

项目名称：_____

清单编号：_____

411280323232 单价

第 8 页 共 133 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

南天飞翔建设有限公司
综合单价
标段：唐河县
项目名称：_____
清单编号：_____
411280323232 单价

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 9 页 共 133 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

南天飞鹰建设有限公司
标段：鹿河县
项目名称：
清单计价
413380323232

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 10 页 共 133 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

南天飞鹰建设有限公司
标段：唐河县
项目名称：_____
清单编号：_____
411280323232

第 11 页 共 133 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

南天飞鹰建设有限公司
标段：唐河县
项目名称：_____
清单编号：_____
41122503232323

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 12 页 共 133 页

[illegible]

表-09

天飞建设有限公司
标段：唐河县
项目名称：清单一标段
41322803223332

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 13 页 共 133 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

南天飞越建设有限公司
标段：唐河县
项目名称：_____
清单编号：_____
41122503232323

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 14 页 共 133 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

南天飞建设有限公司

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 15 页 共 133 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑装饰 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 16 页 共 133 页

项目编码		010501002001		项目名称		带形基础（内隔墙基础）		计量单位	m3	工程量	17.59
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3 H80210557 80210559	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	435.79	3646.07		190.11	43.58	364.61		19.01
5-178	现浇混凝土模板 带形基础 无筋混凝土 复合模板 钢支撑	100m2	0.0359	2377.97	2069.4	0.7	1036.16	85.37	74.29	0.03	37.2
人工单价		小计						128.95	438.9	0.03	56.21
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							624.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	360	363.6		
	其他材料费							-	75.43	-	
	材料费小计							-	439.03	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

南天飞鹰建设有限公司
标段：鹿河县
项目名称：
清单计价
413380323232

第 17 页 共 133 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑装饰 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 18 页 共 133 页

项目编码		010502001002		项目名称		矩形柱		计量单位	m3	工程量	10.07
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-11 H80210557 80210561	现浇混凝土 矩形柱 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	919.75	3742.65		400.79	91.98	374.27		40.08
5-220 + 5-226	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑 实际高度(m):4.5	100m2	0.0939	3085.45	2779.23	1.38	1344.67	289.72	260.97	0.13	126.27
人工单价		小计						381.7	635.24	0.13	166.35
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1183.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土 C30					m3	0.9797	365	357.59		
	其他材料费							-	277.65	-	
	材料费小计							-	635.25	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

南天飞越建设有限公司
标段：唐河县
项目名称：_____
清单编号：_____
41122503232323

第 19 页 共 133 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

南天飞建设有限公司

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 20 页 共 133 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

南天飞鹰建设有限公司
标段：鹿河县
项目名称：
清单计价
413380323232

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 21 页 共 133 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑装饰 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 22 页 共 133 页

项目编码		010503002003		项目名称		矩形梁		计量单位	m3	工程量	3.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-17 H80210557 80210561	现浇混凝土 矩形梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	384.86	3744.54		167.87	38.49	374.45		16.79
5-232 + 5-242	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑 实际高度(m):4.5	100m2	0.1047	2693.72	2464.74	0.93	1174.02	282.04	258.06	0.1	122.92
人工单价		小计						320.53	632.51	0.1	139.71
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1092.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	365	368.65		
	其他材料费							-	263.81	-	
	材料费小计							-	632.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

南天飞鹰建设有限公司
标段：鹿河县
项目名称：
清单计价
413380323232

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 23 页 共 133 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

南天飞鹰建设有限公司
标段：鹿河县
项目名称：
清单计价
413380323232

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 24 页 共 133 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

南天飞鹰建设有限公司
标段：鹿河县
项目名称：
清单计价
413380323232

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 25 页 共 133 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑装饰 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 26 页 共 133 页

项目编码		010505001001		项目名称		有梁板		计量单位	m3	工程量	35.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-30 H80210557 80210561	现浇混凝土 有梁板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	386.71	3773.6	2.51	168.43	38.67	377.36	0.25	16.84
5-256	现浇混凝土模板 有梁板 复合模板 钢支撑	100m2	0.0834	2676.31	2570.29	0.93	1166.23	223.2	214.36	0.08	97.27
人工单价		小计						261.87	591.72	0.33	114.11
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							968.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	365	368.65		
	其他材料费							-	223.09	-	
	材料费小计							-	591.74	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

南天飞鹰建设有限公司
标段：鹿河县
项目名称：
清单计价
413380323232

第 27 页 共 133 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑装饰 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 28 页 共 133 页

项目编码		010505003003		项目名称		平板		计量单位		m3		工程量		5.18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-32 H80210557 80210561	现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	448.08	3811.86	3.19	195.11	44.81	381.19	0.32	19.52				
5-260 + 5-278	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑 实际高度(m): 4.5	100m2	0.0639	2851.98	2647.98	2.08	1242.95	182.24	169.2	0.13	79.43				
人工单价				小计				227.05	550.39	0.45	98.95				
127.55元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价							876.82								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	365	368.65						
	其他材料费							-	181.84	-					
	材料费小计							-	550.49	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：唐河县

项目名称：_____

清单编号：_____

411280323232

单价

第 29 页 共 133 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价表

标段：眉河县

项目名称：清单

413-80322352

第 30 页 共 133 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：眉河县

项目名称

清单

413-60322362

第 31 页 共 133 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价表

标段：眉河县

项目名称：清单

413-00322352

第 32 页 共 133 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：眉河县

项目名称：清单

413-80322352

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 33 页 共 133 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：眉河县

项目名称：清单

413-80322352

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 34 页 共 133 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：眉河县

项目名称

清单

413-80322352

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 35 页 共 133 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：眉河县

项目名称

清单

413-80322352

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 36 页 共 133 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

南天飞建设有限公司

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 37 页 共 133 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

南天飞鹰建设有限公司
标段：唐河县
项目名称：_____
清单编号：_____
411280323232

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 38 页 共 133 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

南天飞鹰建设有限公司
标段：唐河县
项目名称：_____
清单编号：_____
411280323232

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 39 页 共 133 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：唐河县

项目名称：_____

清单编号：_____

411280323232 单价

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 40 页 共 133 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：眉河县

项目名称：清单

413-80322352

第 41 页 共 133 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价表

标段：眉河县

项目名称：清单

413-00322352

第 42 页 共 133 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价表

标段：眉河县

项目名称：清单

413-00322362

第 43 页 共 133 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑装饰 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 44 页 共 133 页

项目编码		010807001001		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	29.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-62 R*0.8	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉 普通铝合金型材时 人工*0.8	100m2	0.01	1840.51	38716.82		597.75	18.41	387.17		5.98
人工单价		小计						18.41	387.17		5.98
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								411.56			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)					m2	0.9543	320	305.38		
	硅酮耐候密封胶					kg	0.9872	41.53	41		
	其他材料费							-	40.8	-	
	材料费小计							-	387.17	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑装饰 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 45 页 共 133 页

项目编码		010807001002		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	4.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-62 R*0.8	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉 普通铝合金型材时 人工*0.8	100m2	0.01	1840.51	38716.82		597.75	18.41	387.17		5.98
人工单价		小计						18.41	387.17		5.98
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								411.56			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)					m2	0.9543	320	305.38		
	硅酮耐候密封胶					kg	0.9872	41.53	41		
	其他材料费							-	40.8	-	
	材料费小计							-	387.17	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑装饰

标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目

第 46 页 共 133 页

项目编码		010902001002		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	198.3	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	基价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
11-4 + 11-5 * 10	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):40	100m2	0.01	1820.28	1456.45		414.83	18.2	14.56		4.15	
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm	100m2	0.01	1330.42	1231.15	99.62	318.16	13.3	12.31	1	3.19	
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法 一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	579.44	7344.06		159.87	5.79	73.44		1.6	
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1570.84	1092.85		357.93	15.71	10.93		3.57	
10-41	屋面 无机轻集料保温砂浆 厚度30mm	100m2	0.01	1827.99	7378.5	80.1	475.02	18.28	73.79	0.8	4.75	
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm	100m2	0.01	1330.42	1231.15	99.62	318.16	13.3	12.31	1	3.19	
人工单价		小计						84.58	197.34	2.8	20.45	
146.63元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								305.16				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.051	482	24.58			
	SBS改性沥青防水卷材					m2	2.3127	28.84	66.7			
	膨胀玻化微珠保温浆料					m3	0.0337	2190	73.8			
	其他材料费							-	32.35	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：眉河县

设计

天飞建设有限公司

4113220072323022

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 47 页 共 133 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑装饰 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 48 页 共 133 页

项目编码		010902001003		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	17.89
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	基价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm	100m2	0.01	1330.42	1231.15	99.62	318.16	13.3	12.31	1	3.19
9-130	种植屋面排水 土工布过滤层	100m2	0.01	156.06	1312.18		42.87	1.56	13.12		0.43
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	579.44	7344.06		159.87	5.79	73.44		1.6
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm	100m2	0.01	1330.42	1231.15	99.62	318.16	13.3	12.31	1	3.19
10-41	屋面 无机轻集料保温砂浆 厚度30mm	100m2	0.01	1827.99	7378.5	80.1	475.02	18.28	73.79	0.8	4.75
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1570.84	1092.85		357.93	15.71	10.93		3.57
人工单价		小计						67.94	195.9	2.8	16.73
143.84元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								283.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.051	482	24.58		
	SBS改性沥青防水卷材					m2	2.3127	28.84	66.7		
	膨胀玻化微珠保温浆料					m3	0.0337	2190	73.8		
	其他材料费							-	30.9	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：眉河县

设计

天飞建设有限公司

4113220072323022

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 49 页 共 133 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑装饰

标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目

第 50 页 共 133 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	143.95
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-82	垫层 碎石 灌浆	10m3	0.015	599.9	2504.05	74.37	190.82	9	37.56	1.12	2.86
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	472.17	3569.3		205.68	2.83	21.42		1.23
11-4 + 11-5 * -10	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度 (mm):20	100m2	0.01	1321.41	729.25		301.04	13.21	7.29		3.01
9-75 + 9-77	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 料 1.0mm厚 平面 实际厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	375.01	3874.77		103.3	3.75	38.75		1.03
11-32	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m 2以内	100m2	0.01	3258.3	6309.85	79.69	754.22	32.58	63.1	0.8	7.54
人工单价		小计						61.37	168.12	1.92	15.67
149.43元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								247.1			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	482	9.83		
	防水涂料 JS					kg	3.15	12.3	38.75		
	其他材料费							-	119.54	-	
	材料费小计							-	168.1	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑装饰 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 51 页 共 133 页

项目编码		011102003002		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	11.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-4 + 11-5 * -10	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度 (mm):20	100m2	0.01	1321.41	729.25		301.04	13.21	7.29		3.01
9-75 + 9-77	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	375.01	3874.77		103.3	3.75	38.75		1.03
11-32	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内	100m2	0.01	3258.3	6309.85	79.69	754.22	32.58	63.1	0.8	7.54
人工单价		小计						49.54	109.14	0.8	11.58
153.32元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							171.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	482	9.83		
	防水涂料 JS					kg	3.15	12.3	38.75		
	其他材料费							-	60.56	-	
	材料费小计							-	109.13	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：眉河县

项目名称

清单

413-60322362

第 52 页 共 133 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：眉河县

项目名称

清单

413-60322362

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 53 页 共 133 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：唐河县

项目名称：唐河县

清单编号：唐河县

单价

第 54 页 共 133 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑装饰 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 55 页 共 133 页

项目编码		011406001005		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	262.27
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-1 + 13-2 *-2	天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(10mm) 实际厚度(mm): 8	100m2	0.01	1267.21	382.66	36.1	422.63	12.67	3.83	0.36	4.23
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1599.53	634.63		417.94	16	6.35		4.18
人工单价		小计						28.67	10.18	0.36	8.41
155.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								47.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.009	420	3.78		
	其他材料费							-	6.38	-	
	材料费小计							-	10.16	-	
											</

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑装饰

标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目

第 56 页 共 133 页

项目编码		011406001006		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		434.47	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	168.37	100.19		48.66	1.68	1					0.49	
10-83 + 10-84	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm 实际厚度(mm) (仅适用于增加一层网格布抗裂砂浆):6	100m2	0.01	1672.59	1935.46		422.2	16.73	19.35					4.22	
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4812.03	4040.92		1257.47	48.12	40.41					12.58	
人工单价		小计						66.53	60.76	17.29					
147.65元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								144.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	真石漆					kg	4.16	7.5	31.2	-					
	其他材料费							-	29.59	-					
	材料费小计							-	60.79	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：眉河县

项目名称：清单

413-80322352

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 57 页 共 133 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：唐河县

项目名称：_____

清单编号：_____

411280323232 单价

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 58 页 共 133 页

[illegible]

表-09

综合单价

标段：眉河县

项目名称：清单

413-80322352

第 59 页 共 133 页

[illegible]

表-09

综合单价

标段：眉河县

项目名称

清单

413-60322362

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 60 页 共 133 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑装饰

标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目

第 61 页 共 133 页

项目编码		01B003		项目名称 盥洗池		计量单位		m		工程量		2.58	
清单项目综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
4-8	混水砖墙 1/2砖	10m3	0.0056	1997.71	2846.28	46.41	640.95	11.19	15.94	0.26	3.59		
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.0108	2457.07	2890.88	50.16	788.69	26.53	31.22	0.54	8.51		
5-32	现浇混凝土 平板	10m3	0.002	448.08	3710.86	3.19	195.11	0.9	7.42	0.01	0.39		
5-260	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑	100m2	0.005	2477.89	2600.51	2.08	1080.08	12.39	13	0.01	5.4		
5-38	现浇混凝土 栏板	10m3	0.2395	1497.27	3601.98		652.61	358.6	862.67		156.3		
5-269	现浇混凝土模板 栏板 复合模板钢支撑	100m2	0.0036	3462.96	2713.03	3.91	1509.21	12.47	9.77	0.01	5.43		
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	0.004	1166.9	3623.01	21.48	508.63	4.67	14.49	0.09	2.03		
12-113	镶贴零星块料 面砖 粉状型 建筑胶贴剂 密缝	100m2	0.0194	7042.93	6808.07	60.94	2047.18	136.63	132.07	1.18	39.71		
人工单价		小计						563.38	1086.58	2.1	221.36		
133.57元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							1873.42						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	预拌混凝土 C20					m3	2.4392	355	865.92				
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0303	420	12.73				
	其他材料费							-	208.12	-			
	材料费小计							-	1086.76	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：唐河县

项目名称：_____

清单编号：_____

4112803232323

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 62 页 共 133 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑装饰 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 63 页 共 133 页

项目编码		040201022001		项目名称		排水沟、截水沟		计量单位	m	工程量	5.36	
清单项目综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单项目综合单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-72	垫层 灰土	10m3	0.0282	673.35	1153.11	11.22	216.66	18.99	32.52	0.32	6.11	
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0094	472.17	3569.3		205.68	4.44	33.55		1.94	
5-52 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 地沟 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.0137	747.02	3658		325.75	10.23	50.11		4.46	
4-1	砖基础	10m3	0.0101	1290.84	2917.04	56.26	413.22	13.04	29.46	0.57	4.18	
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂料 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.003	290.46	2449.45		80.11	0.87	7.35		0.24	
9-72 + 9-74 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂料 2mm厚 立面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.006	440.64	2710.57		121.23	2.64	16.26		0.72	
11-30	块料面层 陶瓷地面砖 0.10m2以内	100m2	0.009	3212.92	5746.96	79.69	743.92	28.92	51.72	0.72	6.7	
B-4	不锈钢篦子版	m	1		120				120			
人工单价		小计						79.13	340.97	1.61	24.35	
137.32元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								446.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价
标段：唐河县

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

表-09

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

南天飞鹰建设有限公司
标段：唐河县
项目名称：_____
清单编号：_____
411280323232

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 65 页 共 133 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑装饰 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 66 页 共 133 页

项目编码		011406001011		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		446.74	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	168.46	57.67	4.45	49.56	1.68	0.58	0.04	0.49				
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4812.03	4265.45		1257.47	48.12	42.65		12.58				
14-251	刮腻子 每增减一遍	100m2	-0.01	395.65	184.79		103.46	-3.96	-1.85		-1.04				
人工单价		小计						45.84	41.38	0.04	12.03				
155.9元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价							99.3								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	真石漆					kg	4.16	7.5	31.2	-					
	其他材料费							-	10.17	-					
	材料费小计							-	41.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：眉河县

项目名称：清单

413-80322352

第 67 页 共 133 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：眉河县

项目名称：清单

413-80322352

第 68 页 共 133 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：眉河县

项目名称：清单

413-80322352

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 69 页 共 133 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：眉河县

项目名称：清单

413-80322352

第 70 页 共 133 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：眉河县

项目名称

清单

413-80322352

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 71 页 共 133 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑装饰 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 72 页 共 133 页

项目编码		010807001003		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	155.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-62 R*0.8	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉 普通铝合金型材时 人工*0.8	100m2	0.01	1840.51	38716.82		597.75	18.41	387.17		5.98
人工单价		小计						18.41	387.17		5.98
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								411.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)					m2	0.9543	320	305.38		
	硅酮耐候密封胶					kg	0.9872	41.53	41		
	其他材料费							-	40.8	-	
	材料费小计							-	387.17	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑装饰 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 73 页 共 133 页

项目编码		011302001001		项目名称		吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	50
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-35	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格>600mm*600mm跌级	100m2	0.01	2030.92	2492.76	268.01	665.09	20.31	24.93	2.68	6.65
13-101 R*1.3	石膏板天棚面层 安在U形轻钢龙骨上 跌级天棚 人工*1.3	100m2	0.01	1690.38	1705.19		425.69	16.9	17.05		4.25
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1599.53	634.63		417.94	16	6.35		4.18
人工单价		小计						53.21	48.33	2.68	15.08
155.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								119.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							-	48.33	-	
	材料费小计							-	48.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

423

表-09

综合单价

标段：眉河县

项目名称：清单

413-80322352

第 74 页 共 133 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：眉河县

项目名称：清单

413-80322352

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 75 页 共 133 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

南天飞翔建设有限公司
标段：唐河县
项目名称：_____
清单编号：_____
411280323232

第 76 页 共 133 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

南天飞鹰建设有限公司
标段：唐河县
项目名称：_____
清单编号：_____
411280323232

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 77 页 共 133 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

南天飞鹰建设有限公司
标段：鹿河县
项目名称：
清单计价
413380323232

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 78 页 共 133 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

南天飞建设有限公司

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

表-09

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：唐河县

项目名称：_____

清单编号：_____

411280323232

单价

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 80 页 共 133 页

综合单价

标段：唐河县

项目名称：_____

清单编号：_____

411280323232

单价

表-09



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑装饰 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 81 页 共 133 页

项目编码		010501003004		项目名称		独立基础		计量单位		m3		工程量		5.15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-5 H80210557 80210561	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	357.29	3698.03		155.65	35.73	369.8				15.56		
5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.0148	2303.05	2783.64	1.6	1003.91	34.09	41.2	0.02			14.86		
人工单价		小计						69.82	411	0.02		30.42			
127.56元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								511.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	365	368.65						
	其他材料费							-	42.36	-					
	材料费小计							-	411.02	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：唐河县

项目名称：_____

清单编号：_____

411280323232

第 82 页 共 133 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

南天建设有限公司
标段：鹿河县
项目名称：
清单计价
41138032325

第 83 页 共 133 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

433

综合单价

标段：唐河县

项目名称：_____

清单编号：_____

411280323232

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 84 页 共 133 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑装饰 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 85 页 共 133 页

项目编码		010503005002		项目名称：过梁		计量单位		m3	工程量		0.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-20 H80210557 80210559	现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1296.74	3793.06		565.33	129.67	379.31		56.54
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.12	3977.5	2653.72	4.38	1733.24	477.3	318.45	0.53	207.99
人工单价		小计						606.97	697.76	0.53	264.53
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1569.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	360	363.6		
	其他材料费							-	334.13	-	
	材料费小计							-	697.72	-	

综合单价

标段：眉河县

项目名称

清单

413-80322352

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 86 页 共 133 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：眉河县

项目名称

清单

413-60322362

第 87 页 共 133 页

[illegible]

表-09

综合单价

标段：眉河县

项目名称

清单计价

4113000323352

第 88 页 共 133 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：眉河县

项目名称

清单

413-60322362

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 89 页 共 133 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

南天飞鹰建设有限公司
标段：唐河县
项目名称：_____
清单编号：_____
411280323232

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

表-09

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：眉寿县

项目名称：_____

清单计价

综合单价

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 91 页 共 133 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价表

标段：眉河县

项目名称：_____

清单项目名称：_____

单位：_____

数量：_____

综合单价：_____

合价：_____

备注：_____

413-80322352

第 92 页 共 133 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

南天飞鹰建设有限公司
标段：唐河县
项目名称：_____
清单编号：_____
411280323232

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 93 页 共 133 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑装饰 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 94 页 共 133 页

项目编码		010503006001		项目名称		弧形、拱形梁		计量单位	m3	工程量	0.57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-21 H80210557 80210559	现浇混凝土 弧形、拱形梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	651.67	3724.19		284.05	65.17	372.42		28.4
5-240	现浇混凝土模板 弧形梁 木模板 钢支撑	100m2	0.1004	6329.69	3349.96	26.72	2758.27	635.52	336.35	2.68	276.94
人工单价		小计						700.69	708.77	2.68	305.34
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1717.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	360	363.6		
	其他材料费							-	345.19	-	
	材料费小计							-	708.79	-	
								</			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：唐河县

项目名称：_____

清单编号：_____

411280323232 单价

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 95 页 共 133 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：唐河县

项目名称：_____

清单编号：_____

411280323232 单价

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 96 页 共 133 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：眉河县

项目名称

清单

413-80322352

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 97 页 共 133 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：眉河县

项目名称：清单

413-80322352

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 98 页 共 133 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价表

标段：眉河县

项目名称：清单

413-00322362

第 99 页 共 133 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：眉河县

项目名称：清单

413-80322362

第 100 页 共 133 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑装饰

标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目

第 101 页 共 133 页

项目编码		011104002003		项目名称竹、木（复合）地板		计量单位	m2	工程量	130.98		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-54	其他材料面层 条形复合地板 铺在水泥地面上 成品安装	100m2	0.01	1850.78	16969.13		421.5	18.51	169.69		4.22
11-2	平面砂浆找平层 填充材料土 20mm	100m2	0.01	1330.42	1231.15	99.62	318.16	13.3	12.31	1	3.19
11-4 + 11-5 * 10	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):40	100m2	0.01	1820.28	1456.45		414.83	18.2	14.56		4.15
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.025	472.17	2781.5		205.68	11.8	69.54		5.14
人工单价		小计					61.81	266.1	1	16.7	
149.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							345.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0255	482	12.29		
	复合木地板					m2	1.05			130.97	137.52
	其他材料费							-	116.3	-	
	材料费小计							-	128.58	-	137.52

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑装饰 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 102 页 共 133 页

项目编码		011104002002		项目名称竹、木（复合）地板		计量单位	m2	工程量	130.38		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-54	其他材料面层 条形复合地板 铺在水泥地面上 成品安装	100m2	0.01	1850.78	16969.13		421.5	18.51	169.69		4.22
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm	100m2	0.01	1330.42	1231.15	99.62	318.16	13.3	12.31	1	3.19
人工单价		小计					31.81	182	1	7.41	
155.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							222.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0255	482	12.29		
	复合木地板					m2	1.05			130.97	137.52
	其他材料费							-	32.19	-	
	材料费小计							-	44.48	-	137.52

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

南天飞建设有限公司

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 103 页 共 133 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

南天飞鹰建设有限公司
标段：鹿河县
项目名称：
清单计价
413380323232

第 104 页 共 133 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑装饰 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 105 页 共 133 页

项目编码		011406001015		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	474.37
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	168.46	57.67	4.45	49.56	1.68	0.58	0.04	0.49
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4812.03	4040.92		1257.47	48.12	40.41		12.58
14-251	刮腻子 每增减一遍	100m2	-0.01	395.65	72.52		103.46	-3.96	-0.73		-1.04
人工单价				小计				45.84	40.26	0.04	12.03
155.9元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							98.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	真石漆					kg	4.16	7.5	31.2		
	其他材料费							-	9.05	-	
	材料费小计							-	40.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

南天飞建设有限公司

第 106 页 共 133 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：眉河县

项目名称：清单

413-80322352

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 107 页 共 133 页

[illegible]

表-09



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑装饰 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 108 页 共 133 页

项目编码		011207001004		项目名称		木墙裙		计量单位		m2		工程量		267.99	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-118 R*0.55, C*0.55	墙饰面 龙骨基层 断面13cm2以内 木龙骨平均中距 30cm以内 单向木龙骨基层 人工*0.55,材料*0.55	100m2	0.01	699.68	1505.64	6.51	367.63	7	15.06	0.07	3.67				
9-76 + 9-78	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面 实际厚度 (mm):1.2	100m2	0.01	482.15	4175.43		132.81	4.82	41.75		1.33				
12-150	墙饰面 面层 木质饰面板 墙面、墙裙	100m2	0.01	865.5	3182.82	65.86	250.04	8.66	31.83	0.66	2.5				
人工单价		小计						20.48		88.64		0.73		7.5	
148.14元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								117.34							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防水涂料 JS					kg	3.3944	12.3	41.75						
	其他材料费							-	46.98	-					
	材料费小计							-	88.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑装饰 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 109 页 共 133 页

项目编码		011204003002		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		25.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	168.37	100.19		48.66	1.68	1					0.49	
12-66	墙面块料面层 面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.20m2	100m2	0.01	4969.32	6455.18	60.47	1447.53	49.69	64.55		0.6			14.48	
15-226	瓷砖倒角、抛光	100m	0.0099	570.59	79.25		129.96	5.65	0.78					1.29	
人工单价		小计						57.02	66.33		0.6			16.26	
155.9元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								140.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0155	420	6.51						
	其他材料费							-	59.87	-					
	材料费小计							-	66.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：眉河县

项目名称

清单

413-80322352

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 110 页 共 133 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：眉河县

项目名称

清单

413-00322362

单价

第 111 页 共 133 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：眉河县

项目名称

清单

413-00322362

单价

第 112 页 共 133 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：眉河县

项目名称

清单

413-00322362

单价

第 113 页 共 133 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：眉河县

项目名称

清单

413-60322352

第 114 页 共 133 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑装饰 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 115 页 共 133 页

项目编码		010807001004		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	120.57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-62 R*0.8	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉 普通铝合金型材时 人工*0.8	100m2	0.01	1840.51	38716.82		597.75	18.41	387.17		5.98
人工单价		小计						18.41	387.17		5.98
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								411.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)					m2	0.9543	320	305.38		
	硅酮耐候密封胶					kg	0.9872	41.53	41		
	其他材料费							-	40.8	-	
	材料费小计							-	387.17	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

南天飞鹰建设有限公司
标段：唐河县
项目名称：_____
清单编号：_____
411280323232

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 116 页 共 133 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑装饰 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 117 页 共 133 页

项目编码		011406001017		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	325.86
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	168.46	57.67	4.45	49.56	1.68	0.58	0.04	0.49
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1599.53	634.63		417.94	16	6.35		4.18
14-251	刮腻子 每增减一遍	100m2	-0.01	395.65	72.52		103.46	-3.96	-0.73		-1.04
人工单价		小计						13.72	6.2	0.04	3.63
155.89元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							23.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	6.19	-	
	材料费小计							-	6.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：眉河县

项目名称：清单

413-80322352

第 118 页 共 133 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑装饰 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 119 页 共 133 页

项目编码		011302001004		项目名称		吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	42.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-35	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格>600mm*600mm跌级	100m2	0.01	2030.92	2492.76	268.01	665.09	20.31	24.93	2.68	6.65
13-101 R*1.3	石膏板天棚面层 安在U形轻钢龙骨上 跌级天棚 人工*1.3	100m2	0.01	1690.38	1705.19		425.69	16.9	17.05		4.25
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1599.53	634.63		417.94	16	6.35		4.18
人工单价		小计						53.21	48.33	2.68	15.08
155.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							119.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							-	48.33	-	
	材料费小计							-	48.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：唐河县

项目名称：_____

清单编号：_____

411280323232

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 120 页 共 133 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：唐河县

项目名称：_____

清单编号：_____

411280323232

单价

第 121 页 共 133 页

[illegible]

表-09

综合单价

标段：唐河县

项目名称：_____

清单编号：_____

411280323232

单价

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 122 页 共 133 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

南天飞建设有限公司

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 123 页 共 133 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：唐河县

项目名称：_____

清单编号：_____

411280323232

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 124 页 共 133 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：眉河县

项目名称

清单

413-60322362

第 125 页 共 133 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

南天飞翔建设有限公司
综合单价
标段：唐河县
项目名称：_____
清单编号：_____
411280323232 单价

第 126 页 共 133 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑装饰

标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目

第 127 页 共 133 页

项目编码		011104002004		项目名称竹、木（复合）地板		计量单位	m2	工程量	164.37		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-54	其他材料面层 条形复合地板 铺在水泥地面上 成品安装	100m2	0.01	1850.78	16969.13		421.5	18.51	169.69		4.22
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm	100m2	0.01	1330.42	1231.15	99.62	318.16	13.3	12.31	1	3.19
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1570.84	1092.85		357.93	15.71	10.93		3.57
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.025	472.17	2781.5		205.68	11.8	69.54		5.14
人工单价		小计						59.32	262.47	1	16.12
149.29元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							338.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0255	482	12.29		
	复合木地板					m2	1.05			130.97	137.52
	其他材料费							-	112.66	-	
	材料费小计							-	124.95	-	137.52

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：眉河县

项目名称：清单

413-80322352

第 128 页 共 133 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

南天飞建设有限公司

第 129 页 共 133 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

南天飞翔建设有限公司
标段：唐河县
项目名称：_____
清单编号：_____
411280323232

第 130 页 共 133 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

南天飞建设有限公司

第 131 页 共 133 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：眉河县

项目名称：清单

413-80322352

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 132 页 共 133 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：唐河县

项目名称：_____

清单编号：_____

411280323232 单价

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 133 页 共 133 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目

[illegible]

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑表 标段: 唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑、给排水、电气、装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-建筑、给排水、电气、装饰 唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

修改项目名称、变更范围	
名称	规格、型号等特殊情况
HRB400以内	φ10
HRB400以内	φ12
8.2.5	

第 1 页 共 1 页

492

单位	数量
kg	3.67
kg	26

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 投标文件：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	131941.38	5000.00
1.1	院内附属	71528.54	1200.00
1.2	餐厅	22137.6	2200.00
1.3	中教学楼	38275.24	1600.00
2	措施项目	4168.68	
2.1	其中：安全文明施工费	3114.33	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	1054.35	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	3688.39	—
4.1	定额规费	3688.39	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	139798.45	
6	增值税	12581.86	—
7	含税工程造价合计	152380.31	
投标报价合计=1+2+3+4+6		152,380.31	5000

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目

标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		院内附属					71528.54	
		电气					43394.69	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:非标箱 3. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	1	1461.33	1461.33	1200
2	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:JV-3*16mm ² 3. 敷设方式、部位:桥架敷设 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	78.93	54.39	4293	
3	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头(5芯) 2. 规格:16mm ² 以下 3. 电压等级(kV):1KV以下 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	4	91.35	365.4	
4	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*35mm ² 3. 敷设方式、部位:架空敷设 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	103.76	138.5	14370.76	
5	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*25mm ² 3. 敷设方式、部位:架空敷设 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	36.31	105.05	3814.37	
本页小计							24304.86	1200

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:36mm ² 以下 3. 电压等级 (kV): 1KV以下 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	4	136.15	544.6	
7	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70mm ² 3. 敷设方式、部位:架空敷设 4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	24.53	278.04	6820.32	
8	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:100*150mm	m	116.7	61.27	7150.21	
9	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	276.25	16.56	4574.7	
		雨污水					28133.85	
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	57.86	7.77	449.57	
2	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填	m ³	44.5	21.98	978.11	
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:3km	m ³	6.69	12.16	81.35	
4	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:10cm砂砾石+90° 混凝土基础 2. 规格:钢筋混凝土承插管 dn300 II级 3. 接口方式:预拌砼套环接口	m	64	131.49	8415.36	
本页小计							29014.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目

标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	040504009001	雨水口	1. 雨水算子及圈口材质、型号、规格：雨水算子：Φ1000mm×500mm，铁井盖：Φ1000mm×500mm 2. 垫层、基础材质及厚度：具体做法参照12YS8 第55页	座	4	772.43	3089.72	
6	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：PVC管dn200 2. 连接形式：黏接接口	m	75	88.74	6655.5	
7	040501004002	塑料管	1. 材质及规格：PVC管dn150 2. 连接形式：黏接接口	m	28	54.41	1523.48	
8	040504001001	砌筑井	1. 污泥检查井	座	2	3470.38	6940.76	
		分部小计					71528.54	
		餐厅					22137.6	
		给排水					22137.6	
		给水					1859.59	
1	031002003001	套管	1. 名称、类型：一般刚套管 2. 介质规格：DN50	个	1	84.46	84.46	
2	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质：不锈钢水龙头 2. 型号、规格：dn20	个	3	12.01	36.03	
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室外埋地 2. 材质、规格：De50 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗消毒	m	27.9	32.12	896.15	
本页小计							19226.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:De50 3. 连接形式:热熔 连接 4. 压力试验及吹、 洗设计要求:水压 试验、水冲洗消毒 5. 含管卡	m	6.6	32.12	211.99	
5	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 水平管 2. 材质、规格:De25 3. 连接形式:热熔 连接 4. 压力试验及吹、 洗设计要求:水压 试验、水冲洗消毒 5. 含管卡	m	3.4	31.16	105.94	
6	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 水平管 2. 材质、规格:De32 3. 连接形式:热熔 连接 4. 压力试验及吹、 洗设计要求:水压 试验、水冲洗消毒 5. 含管卡	m	5.6	35	196	
7	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 水平管 2. 材质、规格:De40 3. 连接形式:热熔 连接 4. 压力试验及吹、 洗设计要求:水压 试验、水冲洗消毒 5. 含管卡	m	7.7	42.73	329.02	
		排水					6290.46	
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、 二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	11.84	7.77	92	
2	040103001003	回填方	1. 密实度要求:夯 填 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	11.84	21.98	260.24	
本页小计							1195.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:不锈钢地漏 2. 规格、类型:DN100	组	1	35.87	35.87	
4	031004006001	大便器	1. 材质:成套陶瓷蹲便器	组	5	518.6	2593	
5	040501004003	塑料管	1. 材质及规格:PVC管dn200 2. 连接形式:黏接接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	28.2	88.74	2502.47	
6	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内(立管) 2. 材质、规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 含管卡	m	5.7	60.4	344.28	
7	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内(立管) 2. 材质、规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 含管卡	m	4.2	60.4	253.68	
8	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内(水平管) 2. 材质、规格:De50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 含管卡	m	5.6	28.62	160.27	
9	030413003001	打洞(孔)	1. 名称:圆形洞 2. 规格:直径100mm 3. 含封堵	个	1	29.99	29.99	
10	030413003002	打洞(孔)	1. 名称:圆形洞 2. 规格:直径50mm 3. 含封堵	个	1	18.66	18.66	
		电气					13987.55	
本页小计							5938.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目

标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030404017002	配电箱	1. 名称:厨房动力箱 2. 安装方式:距地1.8m 3. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	1	1461.33	1461.33	1200
2	030404017003	配电箱	1. 名称:1AL1 2. 规格:390*270*130mm 3. 安装方式:距地1.8m 4. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	1	1261.33	1261.33	1000
3	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装高度:距地1.3m 3. 规格:86型, 10A 4. 安装方式:暗装 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	9	17.33	155.97	
4	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 安装高度:距地1.3m 3. 规格:86型, 10A 4. 安装方式:暗装 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	1	23.45	23.45	
5	030404035001	插座	1. 名称:五孔安全插座 2. 安装高度:距地1.8m 3. 规格:86型, 10A安全型 4. 安装方式:明装 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	10	21	210	
本页小计							3112.08	2200

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-安装 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030404035003	插座	1. 名称:空调挂机 2. 规格:86型, 16A 安全型 3. 安装方式:暗装 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑及相关规 范图集	个	1	23. 58	23. 58	
7	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防潮 吸顶灯 2. 规格:1*5W, 节能 型LED灯 内置电 子镇流器 3. 类型:吸顶	套	22	132. 33	2911. 26	
8	030411006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:明配 5. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑及相关规 范图集	个	43	8. 99	386. 57	
9	030411004002	配线	1. 名称:线槽配线 2. 规格:WDZN-2. 5 mm ² 3. 配线形式:线槽 配线 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑及相关规 范图集	m	349. 54	4. 03	1408. 65	
10	030411004001	配线	1. 名称:线槽配线 2. 规格:WDZN-4mm ² 3. 配线形式:线槽 敷设 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑及相关规 范图集	m	219. 23	6. 73	1475. 42	
11	030411002001	线槽	1. 名称:阻燃线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:PR20*12mm	m	154	17. 41	2681. 14	
本页小计							8886. 62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
12	030411002002	线槽	1. 名称:阻燃线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:PR25*32.5mm	m	34.96	17.82	622.99	
13	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZCN-BYJ-10mm ² 3. 配线部位:穿管暗敷 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	51.06	12.07	616.29	
14	030411001004	配管(超高)	1. 名称:配管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗敷 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	15.74	20.95	329.75	
15	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	系统	1	419.82	419.82	
		分部小计					22137.6	
		中教学楼					38275.24	
		强电					31900.69	
1	030404017014	配电箱	1. 名称:AL1 2. 规格:390*270*130mm 3. 安装方式:距地1.8m 4. 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	2	1061.33	2122.66	1600
本页小计							4111.51	1600

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 安装 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030404034009	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:86型, 10A 3. 规格:86型, 10A 4. 安装方式:暗装 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	8	17.33	138.64	
3	030404034010	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装高度:距地1.3m 3. 规格:86型, 10A 4. 安装方式:暗装 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	4	20.39	81.56	
4	030404035008	插座	1. 名称:五孔安全插座 2. 安装高度:距地1.8m 3. 规格:86型, 10A安全型 4. 安装方式:明装 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	20	10.51	210.2	
5	030404035009	插座	1. 名称:空调挂机三孔安全插座 2. 安装高度:距地1.8m 3. 规格:86型, 16A安全型 4. 安装方式:暗装 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	6	3.94	23.64	
6	030412001007	普通灯具	1. 名称:吸顶灯(带人体红外感应) 2. 规格:1*10W, 节能型LED灯 内置电子镇流器 3. 类型:吸顶	套	6	127.28	763.68	
本页小计							1217.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
7	030412001008	普通灯具	1. 名称:吸顶灯(带 声控延时开关) 2. 规格:1*10W 3. 类型:吸顶 能型灯具 内置 电子镇流器	套	2	127.28	254.56	
8	030404033003	风扇	1. 名称:吊扇 2. 规格:80W 3. 安装方式:梁下2 00mm吊装	台	14	171.99	2407.86	
9	030412005003	荧光灯	1. 名称:嵌入式长 格栅灯具荧光灯 2. 规格:2X18W 节 能型荧光灯 内置 电子镇流器 3. 安装形式:梁下3 00mm吊装	套	28	124.09	3474.52	
10	030411006006	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:明配 5. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑及相关规 范图集	个	88	8.99	791.12	
11	030411004013	配线	1. 名称:线槽配线 2. 规格:WDZN-2.5 mm ² 3. 配线形式:线槽 配线 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑及相关规 范图集	m	1164.35	4.03	4692.33	
12	030411004014	配线	1. 名称:线槽配线 2. 规格:WDZN-4mm ² 3. 配线形式:线槽 敷设 4. 其他:未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑及相关规 范图集	m	852.6	6.73	5738	
13	030411002012	线槽	1. 名称:阻燃线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:PR20*12mm	m	323	17.41	5623.43	
本页小计							22981.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
14	030411002013	线槽	1. 名称:阻燃线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:PR25*32mm	m	294.64	17.82	5250.48	
15	030411002014	线槽	1. 名称:阻燃线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:PR50*25mm	m	5.4	20.24	109.3	
16	030411004015	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZCN-BYJ-16mm ² 3. 配线部位:线槽明敷 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	18.12	12.07	218.71	
		弱电					6374.55	
1	030404017015	配电箱	1. 名称:电话配线箱 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	1	282.26	282.26	
2	030404017016	配电箱	1. 名称:网络配线箱 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	1	122.62	122.62	
3	030404017017	配电箱	1. 名称:广播接线箱 2. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	1	282.26	282.26	
4	030411002015	线槽	1. 名称:阻燃线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:PR20*12mm	m	180.4	17.41	3140.76	
5	030411002016	线槽	1. 名称:阻燃线槽 2. 材质:金属 3. 规格:MT25	m	50.94	15.84	806.89	
本页小计							10213.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030502005003	双绞线缆	1. 名称:超五类网线 2. 规格:UTP-5e 3. 敷设方式:线槽敷设 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	90.20	4.4	396.88	
7	030411004016	配线	1. 名称:多股电线(电话线) 2. 规格:RVB-2X0.75mm ² 3. 配线形式:线槽敷设 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	90.2	3.75	338.25	
8	030411004017	配线	1. 名称:多股电线(电话线) 2. 规格:RVS-2*1.5mm ² 3. 配线形式:线槽敷设 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	50.94	3.75	191.03	
9	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗配 5. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	12	9.4	112.8	
10	030502012003	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:明装 3. 底盒材质、规格:钢制 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	4	36.34	145.36	
本页小计							1184.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

综合单价

标段：眉寿县

项目名称：_____

清单计价

综合单价

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 78 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：唐河县

项目名称：_____

清单编号：_____

411280323232 单价

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 2 页 共 78 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：唐河县

项目名称：_____

清单编号：_____

4112803232323

标段：威远县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 3 页 共 78 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：唐河县

项目名称：_____

清单编号：_____

4112803232323

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

表-09

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：唐河县

项目名称：_____

清单编号：_____

4112803232323

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

表-09

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：唐河县

项目名称：_____

清单编号：_____

4112803232323

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

表-09

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：唐河县

项目名称：_____

清单编号：_____

4112803232323

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 7 页 共 78 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

514

天飞建设有限公司

标段：眉寿县
项目名称：
清单计价表
单价

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 8 页 共 78 页

[illegible]

表-09

南天飞鹰建设有限公司
标段：唐河县
项目名称：_____
清单编号：_____
411280323232

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

表-09

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

南天飞鹰建设有限公司
标段：鹿河县
项目名称：_____
清单计价
413380323232

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 10 页 共 78 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：唐河县

项目名称：_____

清单编号：_____

411280323232 单价

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 11 页 共 78 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

南天飞鹰建设有限公司
标段：唐河县
项目名称：_____
清单编号：_____
411280323232

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

表-09

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-安装 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 13 页 共 78 页

项目编码		040501001001		项目名称		混凝土管		计量单位		m		工程量		64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-1-6 H80210553 80210555	垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.0107	509.01	3586.97		144.34	5.45	38.38						1.55
借5-1-8	垫层 砂砾石	10m3	0.007	950.09	1062.33	25.36	269.31	6.65	7.44		0.18				1.89
借5-1-86	承插式混凝土管 人机配合下管 管径300mm以内	100m	0.01	945.31		170.64	242.5	9.45			1.71				2.42
人工单价		小 计						21.55		45.82		1.89		5.86	
156.7元/工日		未计价材料费						56.38							
清单项目综合单价								131.49							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C15					m3	0.1081	350	37.84						
	钢筋混凝土管 管径300mm以内					m	1.025	55	56.38						
	其他材料费							-	7.99	-					
	材料费小计							-	102.21	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-安装 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 14 页 共 78 页

项目编码		040504009001		项目名称		雨水口		计量单位	座	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-510	砖砌雨水进水井 单平算(680*380) 井深1m	座	1	276.93	270.69	1.4	73.41	276.93	270.69	1.4	73.41
人工单价		小计						276.93	270.69	1.4	73.41
155.75元/工日		未计价材料费						150			
清单项目综合单价								772.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土 C15					m3	0.134	350	46.9		
	标准砖 240*115*53					千块	0.371	350	129.85		
	铸铁平算 单平算(680*380)					套	1	150	150		
	其他材料费							-	93.93	-	
	材料费小计							-	420.68	-	
				</							



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-安装 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 15 页 共 78 页

项目编码		040501004001		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-313	室外塑料排水管(粘接) 公称外径200mm以内	10m	0.1	149.56	6.94	49.97	51.51	14.96	0.69	5	5.15
人工单价		小计						14.96	0.69	5	5.15
134.62元/工日		未计价材料费						62.94			
清单项目综合单价							88.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料排水管 公称外径200mm以内					m	0.993	63	62.56		
	硬聚氯乙烯塑料管箍 公称外径200mm以内					个	0.048	8	0.38		
	其他材料费							-	0.69	-	
	材料费小计							-	63.63	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

南天飞鹰建设有限公司
标段：鹿河县
项目名称：
清单计价
413380323232

第 16 页 共 78 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-安装 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 17 页 共 78 页

项目编码		040504001001		项目名称		砌筑井		计量单位	座	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-61	圆形污水检查井 砖砌收口式 井内径1250mm 适用管径600 800mm 井深3.8m	座	1	2063.56	2376.29	11.25	548.52	2063.56	2376.29	11.25	548.52
借5-3-401	检查井筒砌筑(Φ700) 筒高 每增减0.2m	座	-12.5	54.69	52.76	0.46	14.43	-683.62	-659.5	-5.75	-180.37
人工单价		小计						1379.94	1716.79	5.5	368.15
155.7元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3470.38			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土 C15					m3	0.528	350	184.8		
	标准砖 240*115*53					千块	1.2135	350	424.73		
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	1.328	455	604.24		
	其他材料费							-	503.03	-	
	材料费小计							-	1716.8	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：眉寿县

项目名称：_____

清单计价

_____ 单价

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 18 页 共 78 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：眉河县

项目名称

清单

413-60322362

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 19 页 共 78 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：眉寿县

项目名称：_____

清单计价

_____ 单价

标段：威远县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 20 页 共 78 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：眉寿县

项目名称：_____

清单计价

综合单价

标段：威远县四洲第一幼儿园维修改造项目

表-09

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-安装 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 22 页 共 78 页

项目编码		031001006014		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		3.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	151.74	1.68	0.12	46.94	15.17	0.17	0.01				4.7	
10-11-11	成品管卡安装 公称直径20mm以内	个	1.429	1.46	0.72		0.41	2.09	1.03					0.59	
10-11-138	管道消毒、冲洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	57.61	1.65		17.86	0.58	0.02					0.18	
人工单价		小计						17.84	1.22	0.01	5.47				
134.4元/工日		未计价材料费						6.63							
清单项目综合单价								31.16							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	塑料给水管 公称外径25mm以内					m	1.016	4.33	4.4						
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内					个	1.225	1.21	1.48						
	成品管卡 公称直径20mm以内					套	1.5005	0.5	0.75						
	其他材料费							-	1.21	-					
	材料费小计							-	7.83	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-安装 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 23 页 共 78 页

项目编码		031001006015		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		5.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	163.83	1.97	0.12	50.68	16.38	0.2	0.01			5.07		
10-11-139	管道消毒、冲洗 公称直径32mm以内	100m	0.01	61.91	2.89		19.1	0.62	0.03				0.19		
10-11-12	成品管卡安装 公称直径32mm以内	个	1.111	1.6	0.72		0.41	1.78	0.8				0.45		
人工单价		小计						18.78	1.03	0.01	5.71				
134.49元/工日		未计价材料费						9.47							
清单项目综合单价								35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	塑料给水管 公称外径32mm以内					m	1.016	6.34	6.44						
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内					个	1.081	2.01	2.17						
	成品管卡 公称直径32mm以内					套	1.1666	0.73	0.85						
	其他材料费							-	1.02	-					
	材料费小计							-	10.48	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-安装 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 24 页 共 78 页

项目编码		031001006019		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	7.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-326	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	10m	0.1	184.13	2.36	0.14	56.9	18.41	0.24	0.01	5.69
10-11-140	管道消毒、冲洗 公称直径40mm以内	100m	0.01	66.07	3.81		20.35	0.66	0.04		0.21
10-11-13	成品管卡安装 公称直径40mm以内	个	1.111	1.69	0.72		0.41	1.88	0.8		0.45
人工单价		小计						20.95	1.08	0.01	6.35
134.18元/工日		未计价材料费						14.35			
清单项目综合单价							42.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料给水管 公称外径40mm以内					m	1.016	11	11.18		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内					个	0.887	2	1.77		
	成品管卡 公称直径40mm以内					套	1.1666	1.2	1.4		
	其他材料费							-	1.07	-	
	材料费小计							-	15.4	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：眉寿县

项目名称：_____

清单计价

综合单价

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 25 页 共 78 页

综合单价

标段：眉寿县

项目名称：_____

清单计价

综合单价

表-09

南天飞鹰建设有限公司
标段：唐河县
项目名称：_____
清单编号：_____
411280323232

第 26 页 共 78 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：眉河县

项目名称

清单

413-80322352

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 27 页 共 78 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

南天飞鹰建设有限公司
标段：唐河县
项目名称：_____
清单编号：_____
41122503232323

标段：威远县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 28 页 共 78 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

南天飞鹰建设有限公司
标段：鹿河县
项目名称：
清单计价
413380323232

第 29 页 共 78 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：眉寿县

项目名称：_____

清单计价

_____ 单价

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 30 页 共 78 页

[illegible]

表-09



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-安装 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 31 页 共 78 页

项目编码		031001006011		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	4.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	251.71	9.14	0.07	77.68	25.17	0.91	0.01	7.76
人工单价		小计						25.17	0.91	0.01	7.76
134.61元/工日		未计价材料费						26.55			
清单项目综合单价							60.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料排水管 公称外径110mm以内					m	0.95	17	16.15		
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内					个	1.156	9	10.4		
	其他材料费							-	0.91	-	
	材料费小计							-	27.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

天飞建设有限公司

标段：眉寿县
项目名称：
清单计价表
单价

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 32 页 共 78 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：眉河县

项目名称

清单

413-80322352

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 33 页 共 78 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：眉河县

项目名称

清单计价

4113000323352

第 34 页 共 78 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：眉寿县

项目名称：_____

清单计价

_____ 单价

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 35 页 共 78 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

天飞建设有限公司

标段：眉寿县
项目名称：
清单计价表
单价

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 36 页 共 78 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：眉寿县

项目名称：_____

清单计价

综合单价

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 37 页 共 78 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

南天飞越建设有限公司
标段：唐河县
项目名称：_____
清单编号：_____
41122503232323

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 38 页 共 78 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

南天飞鹰建设有限公司
标段：唐河县
项目名称：_____
清单编号：_____
411280323232

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 39 页 共 78 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

南天飞鹰建设有限公司
标段：鹿河县
项目名称：
清单计价
413380323232

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

表-09

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

天飞建设有限公司

标段：眉寿县
项目名称：
清单计价表
单价

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 41 页 共 78 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

南天飞鹰建设有限公司
标段：唐河县
项目名称：_____
清单编号：_____
411280323232

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 42 页 共 78 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：眉寿县

项目名称：_____

清单计价

_____ 单价

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 43 页 共 78 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：唐河县

项目名称：_____

清单编号：_____

411280323232

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 44 页 共 78 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

南天飞鹰建设有限公司
标段：鹿河县
项目名称：
清单计价
413380323232

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 45 页 共 78 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-安装 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 46 页 共 78 页

项目编码		030411002002		项目名称		线槽		计量单位	m	工程量	34.96
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-196	塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm	10m	0.1	100.52	27.11		32.81	10.05	2.71		3.28
人工单价		小计						10.05	2.71		3.28
126.92元/工日		未计价材料费						1.79			
清单项目综合单价							17.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料线槽配件 线槽断面周长120以内					个	0.7007	3.8	2.66		
	塑料线槽 25*12.5					m	1.05	1.7	1.79		
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	4.5	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

南天飞鹰建设有限公司
标段：鹿河县
项目名称：
清单计价
413380323232

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 47 页 共 78 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：唐河县

项目名称：_____

清单编号：_____

411280323232

单价

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 48 页 共 78 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

南天建设工程有限公司
标段：唐河县
项目名称：_____
清单编号：_____
单价：_____
433280323332

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 49 页 共 78 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：眉寿县

项目名称：_____

清单计价

_____ 单价

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 50 页 共 78 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：眉寿县

项目名称：_____

清单计价

综合单价

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 51 页 共 78 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：眉寿县

项目名称：_____

清单计价

_____ 单价

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 52 页 共 78 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：唐河县

项目名称：_____

清单编号：_____

411280323232 单价

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 53 页 共 78 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

天飞建设有限公司

标段：眉寿县
项目名称：
清单计价表
单价

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 54 页 共 78 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-安装 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 55 页 共 78 页

项目编码		030412001007		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	18.15	22.51		5.82	18.15	22.51		5.82
人工单价		小计						18.15	22.51		5.82
131.52元/工日		未计价材料费						80.8			
清单项目综合单价						127.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成套灯具 吸顶灯(带人体红外感应)					套	1.01	80	80.8		
	其他材料费							-	22.51	-	
	材料费小计							-	103.31	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

南天飞建设有限公司

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 56 页 共 78 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：眉寿县

项目名称：_____

清单计价

综合单价

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 57 页 共 78 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：眉寿县

项目名称：_____

清单计价

_____ 单价

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 58 页 共 78 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：眉河县

项目名称

清单

413-60322352

第 59 页 共 78 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：眉寿县

项目名称：_____

清单计价

_____ 单价

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

表-09

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

南天飞鹰建设有限公司
标段：鹿河县
项目名称：
清单计价
413380323232

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 61 页 共 78 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

南天飞建设有限公司

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 62 页 共 78 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：唐河县

项目名称：_____

清单编号：_____

411280323232

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 63 页 共 78 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-安装 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 64 页 共 78 页

项目编码		030411002014		项目名称		线槽		计量单位		m		工程量		5.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-196	塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm	10m	0.1	100.52	27.11		32.81	10.05	2.71					3.28	
人工单价		小计						10.05	2.71					3.28	
126.92元/工日		未计价材料费						4.2							
清单项目综合单价								20.24							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	塑料线槽配件 线槽断面周长120以内					个	0.7007	3.8	2.66						
	塑料线槽 50*25					m	1.05	4	4.2						
	其他材料费							-	0.05	-					
	材料费小计							-	6.91	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：眉寿县

项目名称：_____

清单计价

_____ 单价

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 65 页 共 78 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：眉寿县

项目名称：_____

清单计价

_____ 单价

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 66 页 共 78 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：眉寿县

项目名称：_____

清单计价

_____ 单价

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 67 页 共 78 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

南天飞鹰建设有限公司
标段：鹿河县
项目名称：
清单计价
413380323232

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 68 页 共 78 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-安装

标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目

第 69 页 共 78 页

项目编码		030411002015		项目名称		线槽		计量单位	m	工程量	180.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-196	塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm	10m	0.1	100.52	27.11		32.81	10.05	2.71		3.28
人工单价		小 计						10.05	2.71		3.28
126.92元/工日		未计价材料费						1.37			
清单项目综合单价								17.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料线槽配件 线槽断面周长120以内					个	0.7007	3.8	2.66		
	塑料线槽 20*12					m	1.05	1.3	1.37		
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	4.08	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价

标段：唐河县

项目名称：_____

清单编号：_____

4112803232323

第 70 页 共 78 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

南天飞建设有限公司

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 71 页 共 78 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

南天飞鹰建设有限公司
标段：唐河县
项目名称：_____
清单编号：_____
41122503232323

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 72 页 共 78 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：唐河县

项目名称：_____

清单编号：_____

411280323232

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 73 页 共 78 页

[illegible]

表-09

综合单价

标段：唐河县

项目名称：_____

清单编号：_____

411280323232

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 74 页 共 78 页

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价表

标段：唐河县

项目名称：唐河县

清单编号：唐河县

单价表

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 75 页 共 78 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价

标段：眉河县

项目名称：清单

413-80322352

标段：唐河县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 76 页 共 78 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-安装 标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 第 77 页 共 78 页

项目编码	030904007002	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-4-20	扬声器安装 吸顶式 (3W-5W)	个	1	49.91	2.24	0.06	15.37
人工单价				49.91	2.24	0.06	15.37
小计				49.91	2.24	0.06	15.37
134.53元/工日				未计价材料费			
				48			
清单项目综合单价				115.58			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)
	消防广播(扬声器)			个	1	48	48
	其他材料费					-	2.24
	材料费小计					-	50.24

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

南天建设工程有限公司
标段：唐河县
项目名称：_____
清单编号：_____
单价：_____
433280323332

标段：威远县四洲第一幼儿园维修改造项目

第 78 页 共 78 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目 标段: 唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员): 朱雷

复核人(造价工程师) 

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

标段：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目



表—12

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-安

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

名称	规格、型号等具体要求
115*53	
线槽断面周	110
C15	

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-安装

第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	槽钢 综合	kg	207.4	3.5	724.5		
2	角钢 综合	kg	82.39	3.4	281.52		
3	水嘴 公称直径20mm	个	3.03	7	21.21		
4	地漏 公称直径50mm以内	个	1.01	9	9.09		
5	焊接钢管 DN80	m	0.318	30	9.54		
6	镀锌钢管 公称直径DN≤25	m	16.2122	9.18	148.83		
7	塑料给水管 公称外径50mm以内	m	35.19	17	598.23		
8	塑料给水管 公称外径25mm以内	m	3.4544	4.33	14.96		
9	塑料给水管 公称外径32mm以内	m	5.6896	6.34	36.07		
10	塑料给水管 公称外径40mm以内	m	7.8232	11	86.06		
11	塑料排水管 公称外径200mm以内	m	102.4776	63	6456.09		
12	塑料排水管 公称外径160mm以内	m	27.804	32	889.73		
13	塑料排水管 公称外径110mm以内	m	9.405	17	159.89		
14	塑料排水管 公称外径50mm以内	m	5.6672	5.1	28.9		
15	钢筋混凝土管 管径300mm以内	m	65.6	55	3608		
16	室外塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内	个	9.867	7	69.07		
17	室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内	个	4.165	1.21	5.04		
18	室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内	个	6.0536	2.01	12.17		
19	室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内	个	6.8299	2	13.66		
20	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内	个	11.4444	9	103		
21	室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内	个	3.864	1.58	6.11		
22	成品管卡 公称直径20mm以内	套	5.10153	0.5	2.55		
23	成品管卡 公称直径32mm以内	套	6.53268	0.73	4.77		
24	成品管卡 公称直径40mm以内	套	8.982435	1.2	10.78		
25	硬聚氯乙烯塑料管箍 公称外径200mm以内	个	4.9536	8	39.63		
26	硬聚氯乙烯塑料管箍 公称外径160mm以内	个	1.484	5	7.42		
27	瓷蹲式大便器	个	5.05	350	1767.5		
28	成套灯具 防水防潮吸顶灯	套	22.22	85	1888.7		

单位工程主材表

工程名称：唐河县泗洲第一幼儿园维修改造项目-安装

第 2 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
29	成套灯具 吸顶灯(带人体红外感应)	套	6.06	80	484.8		
30	成套灯具 吸顶灯(带声控延时开关)	套	2.02	80	161.6		
31	成套灯具 嵌入式长格栅灯具 荧光灯	套	28.28	48	1357.44		
32	照明开关 跷板暗开关 单控 ≤3联	只	17.34	6	104.04		
33	照明开关 跷板暗开关 3联	只	1.02	12	12.24		
34	照明开关 双联	只	4.08	9	36.72		
35	插座 单口	个	4.04	25	101		
36	五孔安全插座 单相带接地 暗插座电流≤15A	套	20.4	7.47	152.39		
37	空调挂机三孔安全插座 单相带接地 暗插座电流≤30A	套	2.04	9	18.36		
38	铜芯多股绝缘电线 RVB-2X0.75mm ²	m	97.416	2.2	214.32		
39	铜芯多股绝缘电线 RVS-2*1.5mm ²	m	55.0152	2.2	121.03		
40	绝缘电线 导线截面≤2.5mm ²	m	1589.5845	2.53	4021.65		
41	绝缘电线 导线截面≤4mm ²	m	230.1915	4.98	1146.35		
42	绝缘电线 铜芯 导线截面≤10mm ²	m	53.613	10	536.13		
43	绝缘电线 导线截面≤4mm ²	m	895.23	4.98	4458.25		
44	绝缘电线 WDZCN-BYJ-16mm ²	m	19.026	10	190.26		
45	双绞线缆	m	94.71	2	189.42		
46	电力电缆 3*16	m	79.7193	46.16	3679.84		
47	电力电缆 4*35	m	104.7976	132	13833.28		
48	电力电缆 4*25	m	36.6731	94	3447.27		
49	电力电缆 4*70	m	24.7753	261	6466.35		
50	电缆桥架 100*150	m	117.867	40	4714.68		
51	塑料线槽 20*12	m	690.27	1.3	897.35		
52	塑料线槽 25*12.5	m	346.08	1.7	588.34		
53	塑料线槽 50*25	m	5.67	4	22.68		
54	金属线槽 25	m	52.4682	3.5	183.64		
55	接线盒 开关(插座)盒	个	133.62	2.83	378.14		
56	接线盒	个	12.24	2.8	34.27		
57	铸铁平算 单平算(680*380)	套	4	150	600		
58	吊风扇	台	14	103	1442		
59	插座电话出口线单联	个	4.04	17	68.68		

第 3 页 共 3 页

[illegible]