

唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩
建维修项目工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南天飞建设有限公司

(单位盖章)

2025年9月28日

封-3

投 标 总 价

招 标 人：唐河县祁仪镇第一中心学校



工 程 名 称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

投标总价 (小写)：831774.47

(大写)：捌拾叁万壹仟柒佰柒拾肆元肆角柒分

投 标 人：河南天飞建设有限公司



(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人：杨明轩

(签字或盖章)

编 制 人：宋蕾



河南平业建设工程有限公司(造价人员签字盖专用章)
有效期至2025年12月31日

时 间：2025年9月28日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩
项目-土建工程 建维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	669627.63	
1.1	拆除工程	4267.35	
1.2	砌筑工程	19256.36	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	345447.92	
1.4	门窗工程	2120.76	
1.5	屋面	13898.43	
1.6	装饰装修	278050.2	
1.7	其他改造	6586.61	
2	措施项目	38308.74	
2.1	其中：安全文明施工费	21320.27	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	16988.47	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	26430.8	—
4.1	定额规费	26430.8	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	734367.17	
6	增值税	66093.05	—
7	含税工程造价合计	800460.22	
投标报价合计=1+2+3+4+6		800,460.22	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		拆除工程					4267.35	
1	011602001001	混凝土构件拆除	原走廊钢筋混凝土预制板、梁拆除，垃圾装车外运3km	m3	27.09	35.66	966.03	
2	011602001002	混凝土构件拆除	原走廊钢筋混凝土柱拆除，垃圾装车外运3km	m3	5.86	35.66	208.97	
3	011609001001	栏杆、栏板拆除	走廊栏杆拆除	m	42.36	17.69	749.35	
4	040204002001	人行道块料铺设	走廊外挖基础时损坏地面恢复做法： 1、挖基础时拆除原机刨砖恢复 2、25厚1：3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、60厚C15混凝土 5、回填土夯实，密实度≥90	m2	20	117.15	2343	
		分部小计					4267.35	
		砌筑工程					19256.36	
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：B06级加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级：m5.0专用砂浆砌筑	m3	27.93	400.32	11180.94	
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩砖 2. 墙体类型：新建走廊外侧墙体 3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DMM10	m3	17.25	468.14	8075.42	
		分部小计					19256.36	
		混凝土及钢筋混凝土工程					345447.92	
1	010101001002	平整场地	1. 工作内容：±30cm以内挖填找平	m2	27.56	1.54	42.44	
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.6米	m3	245.67	11.22	2756.42	
本页小计							26322.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		其中
						综合单价	合 价	暂估价
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:素土夯实回填 3. 填方来源、运距:施工单位依据现场情况自主考虑 4. 其他说明:详见相关设计、规范及要求 5. 基础回填	m ³	217.5	11.44	2488.2	
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余方外运 2. 运距:3km 3. 其他说明:详见相关设计、规范及要求	m ³	28.17	11.68	329.03	
5	010201008001	水泥粉煤灰碎石桩	1. 空桩长度、桩长:10.5米、12米 2. 桩径:500mm 3. 成孔方法:机械钻孔灌注桩 4. 混合料强度等级:C30	m	295.5	158.83	46934.27	
6	010301004001	截(凿)桩头	1. 凿混凝土桩头 2. 直径500mm 3. 余土外运, 运距3km	m ³	2.55	282.41	720.15	
7	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含模板制作及安拆	m ³	4.44	457.71	2032.23	
8	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板制作及安拆	m ³	3.58	508.61	1820.82	
9	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板制作及安拆	m ³	13.06	508.61	6642.45	
本页小计							60967.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
10	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含模板制作及安拆	m3	5.58	876.69	4891.93	
11	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含模板制作及安拆	m3	39.92	1162.88	46422.17	
12	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板制作及安拆	m3	3.28	954.97	3132.3	
13	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含模板制作及安拆	m3	3.5	900.66	3152.31	
14	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含模板制作及安拆	m3	62.11	840.37	52195.38	
15	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含模板制作及安拆	m3	5.45	639.58	3485.71	
16	010503005002	过梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板制作及安拆	m3	0.35	1517.57	531.15	
本页小计							113810.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		其中
						综合单价	合 价	暂估价
17	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制作及安拆 4. 窗台压顶及栏板压顶	m3	4.46	662.15	2953.19	
18	010506001002	直形楼梯	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板制作及安拆	m2	25.2	297.94	7508.09	
19	010507001003	细石混凝土散水	名称: 细石混凝土散水 图集: 12YJ1散2 部位: 1. 40厚C20细石混凝土, 上撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实, 向外坡4%	m2	16.46	84.32	1387.91	
20	010515001009	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	0.027	5320	143.64	
21	010515001010	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	3.893	4916.24	19138.92	
22	010515001011	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400 以内 直径 ≤18mm	t	10.479	4947.94	51849.46	
23	010515001012	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400 以内 直径 ≤25mm	t	3.239	4437.54	14373.19	
24	010515001013	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	0.244	6615.61	1614.21	
25	010515001014	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	4.561	6351.11	28967.41	
26	010515001015	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 >10mm	t	0.048	5232.93	251.18	
27	010515001017	现浇构件钢筋	混凝土灌注桩钢筋笼 带肋钢筋HRB400	t	5.438	4947.94	26906.9	
本页小计							155094.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
28	010515001016	现浇构件钢筋	砌体内加固钢筋	kg	62.3	7308.7	1849.1	
29	010516003001	机械连接	1. 连接方式: 钢筋焊接、机械连接、植筋 植筋 钢筋直径 ≤ φ 10mm 2. 壁柱加固处植筋	个	1131	6.16	6966.96	
30	010516003002	机械连接	钢筋焊接、机械连接、植筋 电渣压力焊接 ≤ φ 18	个	348	5.97	2077.56	
31	010516003006	机械连接	钢筋焊接、机械连接、植筋 电渣压力焊接 ≤ φ 32	个	28	7.05	197.4	
32	010516003007	机械连接	钢筋焊接、机械连接、植筋 直螺纹钢筋接头 钢筋直径 ≤ 16mm	个	24	18.59	446.16	
33	010516003008	机械连接	钢筋焊接、机械连接、植筋 直螺纹钢筋接头 钢筋直径 ≤ 20mm	个	64	19.37	1239.68	
		分部小计					345447.92	
		门窗工程					2120.76	
1	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 新增窗 2. 框、扇材质: 白色塑钢低辐射中空安全玻璃推拉窗（5Low-E+9A+5）	m ²	7.2	294.55	2120.76	
		分部小计					2120.76	
		屋面					13898.43	
本页小计							14897.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	010902001002	屋面卷材防水	屋面卷材防水1 (燃烧等级A) 参12YJ1 140 屋面105 改造走廊屋面、新建疏散楼梯屋面 1、4厚SBS改性沥青防水卷材 2、20厚1: 2.5水泥砂浆找平层 3、最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土找坡2% 4、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	149.06	82.81	12343.66	
2	010902001004	屋面卷材防水	新老屋面交接缝、平屋面变形缝处4厚SBS改性沥青防水卷材防水附加层 新老屋面交接缝处50厚C20细石混凝土填缝，宽度20mm	m2	17.91	86.81	1554.77	
		分部小计					13898.43	
		装饰装修					278050.2	
		楼地面					278050.2	
		地面					26840.75	
1	011101005001	自流坪楼地面	水泥基自流平地面1 (燃烧等级A 防滑等级: Cd) 参12YJ1 30 地107 用于原建筑首层走廊、新建疏散楼梯 1、5厚水泥基自流平面层 2、涂刷自流平界面剂 3、40厚C25细石混凝土，随打随抹平，表面打磨或喷砂处理 4、素水泥浆一道 5、60厚C15混凝土 6、素土夯实	m2	112.33	95.27	10701.68	
本页小计							24600.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		其中
						综合单价	合 价	暂估价
2	011101005002	自流坪楼地面	水泥基自流平地面 2（燃烧等级A 防滑等级：C6） 参12YJ1 30 地107 用于原建筑首层教室、办公室及楼梯间 1、5厚水泥基自流平面层 2、涂刷自流平界面剂 3、平均25厚（含坑洼处填平）1：2水泥砂浆找平，表面磨砂处理 4、素水泥一道 5、原地面水泥砂浆面层空鼓松动处剔除并清理干净，坑洼处清理干净	m2	258.06	62.54	16139.07	
		楼面					29467.81	
1	011101005003	自流坪楼地面	水泥基自流平楼面 1（燃烧等级A 防滑等级：Cd） 参12YJ1 30 地107 用于新建疏散楼梯 1、5厚水泥基自流平面层 2、涂刷自流平界面剂 3、40厚C25细石混凝土，随打随抹平，表面打磨或喷砂处理 4、素水泥浆一道 5、现浇钢筋混凝土板	m2	45.94	72.21	3317.33	
本页小计							19456.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		其中
						综合单价	合 价	暂估价
2	011101005004	自流坪楼地面	水泥基自流平楼面 2 (燃烧等级A 防 滑等级: C6) 参12YJ1 30 地107 用于用于原建筑二 层教室、办公室、 一层至二层楼梯梯 段及转台 1、5厚水泥基自流 平面层 2、涂刷自流平界 面剂 3、平均25厚 (含 坑洼处填平) 1: 2 水泥砂浆找平, 表 面磨砂处理 4、素水泥一道 5、原地面水泥砂 浆面层空鼓松动处 剔除并清理干净, 坑洼处清理干净	m2	418.14	62.54	26150.48	
		墙面					108792.39	
1	011204003001	块料墙面	1200高釉面砖墙裙 1 (燃烧等级A) 参12YJ1 72 裙3 用于新建疏散楼梯 (规格: 300×6 00) 1、9厚1: 3水泥砂 浆 2、素水泥浆一道 3、3-4厚1: 1水泥 砂浆加水重20%建 筑胶粘接层 4、4-5厚釉面砖, 白水泥擦缝	m2	76.42	122.85	9388.2	
本页小计							35538.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		其中
						综合单价	合 价	暂估价
2	011204003002	块料墙面	1200高釉面砖墙裙 2 (燃烧等级A) 参12YJ1 72 裙3 用于原建筑教室、 办公室、走廊、楼 梯间 (规格: 300 ×600) 1、铲除原墙面粉 刷面层至水泥砂浆 找平层 2、批刷墙固二遍 3、配套专用胶粘 剂 4、5厚釉面砖, 白 水泥浆擦缝	m2	589.72	108.35	63896.16	
3	011406001001	抹灰面油漆	白色内墙乳胶漆内 墙面1 (燃烧等级B 1) 参12YJ1 78页 内墙1, 108页 涂304 用于新建疏散楼梯 墙裙以上 1、2厚配套专用界 面砂浆批刮 2、7厚2: 1: 8水 泥石灰砂浆 3、6厚1: 2水泥砂 浆抹平 4、满刮腻子, 磨 平 5、涂饰底层一遍 6、乳胶漆二遍	m2	138.93	49.14	6827.02	
4	011406001005	抹灰面油漆	白色内墙乳胶漆内 墙面2 (燃烧等级B 1) 参12YJ1 78页 内墙1, 108页 涂304 用于原建筑教室、 办公室、走廊、楼 梯间墙裙以上 1、铲除原墙面粉 刷面层至水泥砂浆 找平层 2、批刷墙固二遍 3、满刮腻子, 磨 平 4、涂饰底层一遍 5、乳胶漆二遍	m2	883.58	32.46	28681.01	
本页小计							99404.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		其中
						综合单价	合 价	暂估价
		外墙面					83208.87	
1	011406001002	抹灰面油漆	真石漆外墙面（燃烧等级B1） 参12 YJ1 119页 外墙9 用于建筑正立面（即走廊外墙面）、新建疏散楼梯正立面（分割缝规格：1200×750，缝宽15，颜色甲方定） 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、9厚2：1：8水泥石灰砂浆 3、6厚1：2.5水泥砂浆找平 4、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆找平，中间压入一层耐碱玻纤网 5、涂饰底层涂料 6、喷涂主层涂料 7、涂饰面层涂料二遍	m2	228.13	163	37185.19	
2	011406001007	抹灰面油漆	乳胶漆外墙面（燃烧等级B1） 参12 YJ1 117页 外墙6 用于新建疏散楼梯山墙立面及背立面（颜色参考原建筑外观颜色） 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、9厚2：1：8水泥石灰砂浆 3、6厚1：2.5水泥砂浆找平 4、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆找平，中间压入一层耐碱玻纤网 5、喷或滚刷底涂料一遍 6、喷或滚刷面层涂料二遍	m2	510.75	90.11	46023.68	
		天棚					29740.38	
本页小计							83208.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011406001004	抹灰面油漆	白色乳胶漆顶棚1 (燃烧等级B1) 参12YJ1-92页 顶6 , 108页 涂304 用于新建疏散楼梯; 1、现浇钢筋混凝土 板底面清理干净 2、5厚1:3水泥砂 浆打底 3、3厚1:2水泥砂 浆抹平 4、满刮腻子, 磨 平 5、涂饰底层一遍 6、乳胶漆二遍	m2	77.5	46.97	3640.18	
2	011406001006	抹灰面油漆	白色乳胶漆顶棚2 (燃烧等级B1) 参12YJ1-92页 顶6 , 108页 涂304 用于原建筑教室、 办公室、走廊、楼 梯间 1、铲除原顶棚面 层至水泥砂浆找平 层, 并清理干净 (水 泥砂浆找平层不动) 2、批刷墙固2遍 3、满刮腻子, 磨 平 4、涂饰底层一遍 5、乳胶漆二遍	m2	844.94	30.89	26100.2	
		分部小计					278050.2	
		其他改造					6586.61	
1	010902008001	屋面变形缝	平屋面变形缝JS-5-2	m	9.82	59.88	588.02	
2	010903004002	墙面变形缝	内墙变形缝12YJ14-13-2	m	10.85	59.7	647.75	
3	010904004001	楼(地)面变形缝	一层楼地面变形缝12YJ14-2-3	m	2.2	59.88	131.74	
4	010904004002	楼(地)面变形缝	二、三层楼地面变形缝12YJ14-2-1	m	4.4	59.89	263.52	
5	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	不锈钢窗内护栏	m	2.2	172.8	380.16	
本页小计							31751.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯间不锈钢栏杆 1、栏杆做法选自2J403-1。 2、楼梯栏杆参页(2-7)-B1, 楼梯栏杆高度为1100mm, 水平段栏杆高度1300mm, 楼梯栏杆竖向间距不大于110mm。 3、楼梯栏杆保证最小水平推力荷载1.5KN/M, 竖向荷载1.2KN/M。 4、栏杆立柱固定做法见(5-10)-3, 扶手末端与墙内M12×100膨胀螺栓固定的60×60×3钢板焊接。楼梯扶手起始端做法详见(5-15)-12。 5、不锈钢扶手上焊接1.2厚不锈钢球防滑块(直径同扶手)详见(5-18)-2。	m	18	254.19	4575.42	
		分部小计					6586.61	
		措施项目					16988.47	
1	011701002001	外脚手架	1. 外墙装饰脚手架	m2	682.47	2.86	1951.86	
2	011701003001	里脚手架	1. 内墙粉饰改架工	m2	1473.3	4.71	6939.24	
3	011701003002	里脚手架	1. 顶棚粉饰脚手架	m2	844.94	2.69	2272.89	
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号：1m3以内	台·次	1	1335.78	1335.78	
5	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架结构 2. 檐口高度：10.8	m2	82.68	28.28	2338.19	
6	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：新建楼梯间框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数：10.8	m2	82.68	26.01	2150.51	
本页小计							21563.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程

标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

第 13 页 共 13 页

合 计	686616.1	
-----	----------	--



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

唐河县委镇第一中心小学
修项目
混凝土构件
清单综合单价组成明细
单价
料费

修项目

修项目

修项目

[illegible]

暂估合价”栏。

表-09

唐河县委镇第一中心小学
修项目
混凝土构件
清单综合单价组成明细
单价
料费

标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

清单综合单价组成明细

[illegible]

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 3 页 共 66 页

项目编码		011609001001		项目名称		栏杆、栏板拆除		计量单位	m	工程量	42.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-72	栏杆扶手拆除 金属栏杆	10m	0.1	143.17			33.69	14.32			3.37
人工单价		小计						14.32			3.37
97.2元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							17.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 4 页 共 66 页

项目编码		040204002001		项目名称			人行道块料铺设		计量单位	m2	工程量	20
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	472.17	3165.3		205.68	2.83	18.99			1.23
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	3145.43	5455.06	79.69	728.65	31.45	54.55	0.8		7.28
人工单价		小计						34.28	73.54	0.8		8.51
153.09元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								117.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	干混地面砂浆 DS M20				m3	0.0204	350	7.14				
	其他材料费						-	66.4	-			
	材料费小计						-	73.54	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

唐河县祁仪镇中心小学
修项目

砌块墙

清单综合单价组成明细

单价

材料费	3280.33	人工费	
-----	---------	-----	--

标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

清单综合单价组成明细

清单综合单价组成明细

序号	名称	单位	数量	单价	合价
1	材料费				

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程

标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

第 6 页 共 66 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程

标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

第 7 页 共 66 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 8 页 共 66 页

项目编码		010101003002		项目名称			挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	245.67
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	72.56		23.89	15.69	7.26		2.39	1.57	
人工单价		小计						7.26		2.39	1.57	
87.74元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								11.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程

标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

第 9 页 共 66 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 10 页 共 66 页

项目编码		010103002002		项目名称		计量单位		m3	工程量	28.17	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.47		15.77	1.26	0.45		1.58	0.13
1-65 + 1-66 * 2	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):3	10m3	0.1	2.28		89.51	3.61	0.23		8.95	0.36
人工单价		小计						0.68		10.53	0.49
87.64元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							11.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 11 页 共 66 页

项目编码		010201008001		项目名称		泥浆护壁成孔灌注桩		计量单位	m	工程量	295.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-47	灌注桩 回旋钻机钻孔(桩径) ≤800mm	10m3	0.0196	801.96	296.03	1726.22	640.11	15.74	5.81	33.88	12.57
3-83	灌注桩 灌注混凝土 回旋钻孔	10m3	0.0196	449.82	3956.4		222.4	8.83	77.64		4.37
人工单价		小计						24.57	83.45	33.88	16.94
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								158.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土 C30				m3	0.2378	325	77.29			
	其他材料费						-	6.18	-		
	材料费小计						-	83.47	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 12 页 共 66 页

项目编码		010301004001		项目名称		截（灌）桩头		计量单位	m3	工程量	2.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-45	凿桩头 灌注混凝土桩	10m3	0.1	1745.99		215.61	862.52	174.6		21.56	86.26
人工单价		小计						174.6		21.56	86.26
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								282.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 13 页 共 66 页

项目编码		010501001002		项目名称				计量单位		m3		工程量		4.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1 H802105 55 80210557	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.1	472.17	3215.8		205.68	47.22	321.58				20.57		
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0138	1533.2	2751.22	0.93	668.17	21.16	37.97		0.01		9.22		
人工单价		小计						68.38	359.55		0.01		29.79		
127.55元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								457.71							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	板方材				m3	0.01	2100	21							
	复合模板				m2	0.3405	37.12	12.64							
	其他材料费						-	325.99	-						
	材料费小计						-	359.62	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 14 页 共 66 页

项目编码		010501003002		项目名称			独立基础		计量单位	m3	工程量	3.58
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-5 H80210557 80210561	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	357.29	3294.03		155.65	35.73	329.4		15.56	
5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.021	2303.05	2782.76	1.6	1003.91	48.36	58.44	0.03	21.09	
人工单价		小计						84.09	387.84	0.03	36.65	
127.56元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								508.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	预拌混凝土 C30				m3	1.01	325	328.25				
	板方材				m3	0.0053	2100	11.13				
	复合模板				m2	0.5182	37.12	19.24				
	木支撑				m3	0.0135	1800	24.3				
	其他材料费						-	4.78	-			
	材料费小计						-	387.7	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 15 页 共 66 页

项目编码		010501005001		项目名称			桩承台基础		计量单位	m3	工程量	13.06
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-5 H80210557 80210561	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	357.29	3294.03		155.65	35.73	329.4		15.56	
5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.021	2303.05	2782.76	1.6	1003.91	48.36	58.44	0.03	21.09	
人工单价		小计						84.09	387.84	0.03	36.65	
127.56元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								508.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	预拌混凝土 C30				m3	1.01	325	328.25				
	板方材				m3	0.0053	2100	11.13				
	复合模板				m2	0.5182	37.12	19.24				
	木支撑				m3	0.0135	1800	24.3				
	其他材料费						-	4.78	-			
	材料费小计						-	387.7	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 16 页 共 66 页

项目编码		010503001001		项目名称		基础梁		计量单位	m3	工程量	5.58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-16 H80210557 80210561	现浇混凝土 基础梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	371.27	3346.04		161.76	37.13	334.6		16.18
5-229	现浇混凝土模板 基础梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.083	2212.15	2711.84	0.93	963.89	183.61	225.08	0.08	80.05
人工单价		小计						220.74	559.68	0.08	96.18
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								876.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	预拌混凝土 C30				m3	1.01	325	328.25			
	板方材				m3	0.0371	2100	77.91			
	复合模板				m2	2.048	37.12	76.02			
	木支撑				m3	0.0233	1800	41.94			
	其他材料费						-	35.52	-		
	材料费小计						-	559.64	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 17 页 共 66 页

项目编码		010502001002		项目名称			矩形柱		计量单位	m3	工程量	39.92
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-11 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 矩形柱 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	919.75	3301.99		400.79	91.98	330.2		40.08	
5-220	现浇混凝土模板 矩形柱 复 合模板 钢支撑	100m2	0.1053	2734.32	2726.08	1.38	1191.8	287.92	287.06	0.15	125.5	
人工单价		小计						379.9	617.26	0.15	165.58	
127.56元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								1162.88				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	预拌混凝土 C30				m3	0.9797	325	318.4				
	板方材				m3	0.0392	2100	82.32				
	复合模板				m2	2.5983	37.12	96.45				
	木支撑				m3	0.0192	1800	34.56				
	其他材料费						-	85.65	-			
	材料费小计						-	617.37	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 18 页 共 66 页

项目编码		010502002002		项目名称			构造柱		计量单位	m3	工程量	3.28
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-12 H80210557 80210559	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1539.81	3258.79		670.94	153.98	325.88			67.1
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.0792	1969	2323.02	1.38	858.28	155.95	183.99	0.11		67.98
人工单价		小计						309.93	509.87	0.11	135.08	
127.56元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								954.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	板方材				m3	0.0306	2100	64.26				
	复合模板				m2	1.9543	37.12	72.54				
	木支撑				m3	0.0144	1800	25.92				
	其他材料费						-	347.18	-			
	材料费小计						-	509.9	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 19 页 共 66 页

项目编码		010503002002		项目名称		矩形梁		计量单位	m3	工程量	3.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-17 H80210557 80210561	现浇混凝土 矩形梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	384.86	3340.54		167.87	38.49	334.05		16.79
5-232	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.0889	2327.28	2409.2	0.93	1014.48	206.9	214.18	0.08	90.19
人工单价		小计						245.39	548.23	0.08	106.98
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								900.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	预拌混凝土 C30				m3	1.01	325	328.25			
	板方材				m3	0.0397	2100	83.37			
	复合模板				m2	2.1936	37.12	81.43			
	木支撑				m3	0.0026	1800	4.68			
	其他材料费						-	50.47	-		
	材料费小计						-	548.2	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 20 页 共 66 页

项目编码		010505001002		项目名称			有梁板		计量单位	m3	工程量	62.11
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-30 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 有梁板 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	386.71	3369.6	2.51	168.43	38.67	336.96	0.25	16.84	
5-256	现浇混凝土模板 有梁板 复 合模板 钢支撑	100m2	0.0698	2676.31	2569.78	0.93	1166.23	186.81	179.37	0.06	81.4	
人工单价		小计						225.48	516.33	0.31	98.24	
127.55元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							840.37					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	325	328.25			
	板方材					m3	0.0315	2100	66.15			
	复合模板					m2	1.7223	37.12	63.93			
	木支撑					m3	0.0135	1800	24.3			
	其他材料费							-	33.65	-		
	材料费小计							-	516.26	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 21 页 共 66 页

项目编码		010505008002		项目名称		悬挑板、阳台板		计量单位	m3	工程量	5.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-42 H80210557 80210561	现浇混凝土 雨篷板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1400.55	3348.45		610.35	140.06	334.85		61.03
5-271	现浇混凝土模板 雨篷板 直形 复合模板钢支撑	100m2 水平投影面积	0.01	4632.2	3710.56	2.08	2018.95	46.32	37.11	0.02	20.19
人工单价		小计						186.38	371.96	0.02	81.22
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							639.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	预拌混凝土 C30				m3	1.01	325	328.25			
	板方材				m3	0.0076	2100	15.96			
	复合模板				m2	0.45	37.12	16.7			
	其他材料费						-	11.14	-		
	材料费小计						-	372.04	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 22 页 共 66 页

项目编码		010503005002		项目名称		过梁	计量单位	m3	工程量	0.35	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-20 H80210557 80210559	现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1296.74	3389.06		565.33	129.67	338.91		56.54
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.1186	3977.5	2652.84	4.38	1733.24	471.73	314.63	0.52	205.56
人工单价		小计						601.4	653.54	0.52	262.1
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1517.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	板方材				m3	0.0713	2100	149.73			
	复合模板				m2	2.9265	37.12	108.63			
	木支撑				m3	0.0034	1800	6.12			
	其他材料费						-	389.02	-		
	材料费小计						-	653.51	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 23 页 共 66 页

项目编码		010507005001		项目名称			扶手、压顶		计量单位	m3	工程量	4.46
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-53 H80210557 80210559	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1941.82	3297.98		846.05	194.18	329.8		84.6	
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶复合模板木支撑	100m2	0.009	3132.51	1455.28	0.23	1365.25	28.19	13.1		12.28	
人工单价		小计						222.37	342.9	96.88		
127.55元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								662.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	板方材				m3	0.001	2100	2.1				
	复合模板				m2	0.1017	37.12	3.78				
	木支撑				m3	0.0038	1800	6.84				
	其他材料费						-	330.26	-			
	材料费小计						-	342.98	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 24 页 共 66 页

项目编码		010506001002		项目名称		直形楼梯		计量单位	m2	工程量	25.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-46 H80210557 80210561	现浇混凝土 楼梯 直形 换为【预拌混凝土 C30】	10m2水平投影面积	0.1	340.93	861		148.42	34.09	86.1		14.84
5-279	现浇混凝土模板 楼梯 直形 复合模板钢支撑	100m2水平投影面积	0.01	8279.64	4401.92	1.25	3608.22	82.8	44.02	0.01	36.08
人工单价		小计						116.89	130.12	0.01	50.92
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							297.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	预拌混凝土 C30				m3	0.2586	325	84.05			
	板方材				m3	0.0095	2100	19.95			
	复合模板				m2	0.5272	37.12	19.57			
	其他材料费						-	6.64	-		
	材料费小计						-	130.22	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 25 页 共 66 页

项目编码		010507001003		项目名称		细石混凝土散水		计量单位	m2	工程量	16.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	673.35	1053.96	11.22	216.66	10.1	15.81	0.17	3.25
5-49 换	现浇混凝土 散水 换为【预拌细石混凝土C20】	10m2水平投影面积	0.1	167.54	307.33	2.28	72.82	16.75	30.73	0.23	7.28
人工单价		小计						26.85	46.54	0.4	10.53
127.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								84.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	46.54	-	
	材料费小计							-	46.54	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程

标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

第 26 页 共 66 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 27 页 共 66 页

项目编码		010515001010		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		3.893	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	970.11	3501.56	21.55	423.02	970.11	3501.56	21.55	423.02				
人工单价		小计						970.11	3501.56	21.55	423.02				
127.56元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价							4916.24								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内				kg	1020	3.4	3468							
	其他材料费						-	33.56	-						
	材料费小计						-	3501.56	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

唐河县祁仪镇第一中心小学
修项目
现浇构件铁
清单综合单价组成明细
单价
材料费
人工费

标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

修项目

现浇构件钢筋

清单综合单价组成明细

单价

材料费

机械费

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 29 页 共 66 页

项目编码		010515001012		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	3.239
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-95	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤25mm	t	1	574	3563.16	50.23	250.15	574	3563.16	50.23	250.15
人工单价		小计						574	3563.16	50.23	250.15
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							4437.54				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	钢筋 HRB400以内 φ20~φ25				kg	1025	3.4	3485			
	其他材料费						-	78.16	-		
	材料费小计						-	3563.16	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 30 页 共 66 页

项目编码		010515001013		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.244
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	2044.83	3629.72	49.99	891.07	2044.83	3629.72	49.99	891.07
人工单价		小计						2044.83	3629.72	49.99	891.07
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							6615.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	3629.72	-		
	材料费小计						-	3629.72	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 31 页 共 66 页

项目编码		010515001014		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	4.561
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1929.89	3527.72	52.46	841.04	1929.89	3527.72	52.46	841.04
人工单价		小计						1929.89	3527.72	52.46	841.04
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							6351.11				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内				kg	1020	3.4	3468			
	其他材料费						-	59.72	-		
	材料费小计						-	3527.72	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

唐河县祁仪镇中心小学
修项目
现浇构件铁
清单综合单价组成明细
单价
材料费

标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

修项目

现浇构件钢筋

清单综合单价组成明细

单价

材料费

机械费

表-09

唐河县祁仪镇第一中心小学
修项目
现浇构件铁
清单综合单价组成明细
单价
材料费
人工费

标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

修项目

现浇构件钢筋

清单综合单价组成明细

单价

材料费

机械费

表-09

合单价分析表

唐河县祁仪镇第一中心小学
修项目

现浇构件钢筋

清单综合单价组成明细

单价

材料费

人工费

标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

清单综合单价组成明细

[illegible]

表-09

合单价分析表

唐河县祁仪镇第一中心小学
修项目

机械连接

清单综合单价组成明细

单价

材料费

人工费

标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

修项目

[illegible]

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程

标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

第 36 页 共 66 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 37 页 共 66 页

项目编码		010516003006		项目名称			机械连接		计量单位	个	工程量	28
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-149	钢筋焊接、机械连接、植筋电渣压力焊接 ≤Φ32	10个	0.1	39.99	2.2	11.07	17.23	4	0.22	1.11	1.72	
人工单价		小计						4	0.22	1.11	1.72	
127.35元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							7.05					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费						-	0.22	-			
	材料费小计						-	0.22	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程

标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

第 38 页 共 66 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

唐河县祁仪镇第一中心小学
修项目

机械连接

清单综合单价组成明细

单价

材料费

人工费

标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

修项目

[illegible]

表-09

合单价分析表

唐河县祁仪镇第一中心小学
修项目

层(塑钢、塑

清单综合单价组成明细

单价

料费

工费

标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

修项目

清单综合单价组成明细

单价	材料费	机械费

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 41 页 共 66 页

项目编码		010902001002		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	149.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1 + 10-2 * -11	屋面 加气混凝土块 干铺 厚度180mm 实际厚度(mm):75	100m2	0.01	280.71	1543.5		69.27	2.81	15.44		0.7
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1113.13	716.05	79.69	265.61	11.13	7.16	0.8	2.65
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.01	311.93	3814.6		86.08	3.12	38.15		0.86
人工单价		小计						17.06	60.75	0.8	4.21
144.78元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							82.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	干混地面砂浆 DS M20				m3	0.0204	350	7.14			
	SBS改性沥青防水卷材				m2	1.1564	28.84	33.35			
	其他材料费						-	20.25	-		
	材料费小计						-	60.75	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 42 页 共 66 页

项目编码		010902001004		项目名称			屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	17.91
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
11-4 + 11-5 * 20	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):50	100m2	0.01	2069.72	1592.8		471.72	20.7	15.93			4.72
9-47 R*1.43	卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.01	565.26	3872.19		108.93	5.65	38.72			1.09
人工单价		小计						26.35	54.65			5.81
148.81元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								86.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费						-	54.65	-			
	材料费小计						-	54.65	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 43 页 共 66 页

项目编码		011101005001		项目名称		自流坪楼地面		计量单位	m2	工程量	112.33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	472.17	3165.3		205.68	2.83	18.99		1.23
11-4 + 11-5 * 10	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):40	100m2	0.01	1820.28	1294.85		414.83	18.2	12.95		4.15
11-9 + 11-1 0	水泥基自流平砂浆 面层4mm 厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	1855.2	1395.42	16.41	425.04	18.55	13.95	0.16	4.25
人工单价		小计						39.58	45.89	0.16	9.63
153.46元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							95.27				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	水泥基自流平砂浆				m3	0.0051	2654	13.54			
	其他材料费						-	32.36	-		
	材料费小计						-	45.9	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 44 页 共 66 页

项目编码		011101005002		项目名称		自流坪楼地面		计量单位	m2	工程量	258.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-1 + 11-3 * 5	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):25	100m2	0.01	1265.21	894.55	99.62	302.87	12.65	8.95	1	3.03
11-9 + 11-1 0	水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	1855.2	1395.42	16.41	425.04	18.55	13.95	0.16	4.25
人工单价		小计						31.2	22.9	1.16	7.28
155.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							62.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	干混地面砂浆 DS M20				m3	0.0255	350	8.93			
	水泥基自流平砂浆				m3	0.0051	2654	13.54			
	其他材料费						-	0.44	-		
	材料费小计						-	22.91	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 45 页 共 66 页

项目编码		011101005003		项目名称		自流坪楼地面		计量单位	m2	工程量	45.94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-4 + 11-5 * 10	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):40	100m2	0.01	1820.28	1294.85		414.83	18.2	12.95		4.15
11-9 + 11-1 0	水泥基自流平砂浆 面层4mm 厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	1855.2	1395.42	16.41	425.04	18.55	13.95	0.16	4.25
人工单价		小计						36.75	26.9	0.16	8.4
155.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								72.21			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥基自流平砂浆				m3	0.0051	2654	13.54			
	其他材料费						-	13.37	-		
	材料费小计						-	26.91	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 46 页 共 66 页

项目编码		011101005004		项目名称		自流坪楼地面		计量单位	m2	工程量	418.14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-1 + 11-3 * 5	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):25	100m2	0.01	1265.21	894.55	99.62	302.87	12.65	8.95	1	3.03
11-9 + 11-1 0	水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	1855.2	1395.42	16.41	425.04	18.55	13.95	0.16	4.25
人工单价		小计						31.2	22.9	1.16	7.28
155.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							62.54				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	干混地面砂浆 DS M20				m3	0.0255	350	8.93			
	水泥基自流平砂浆				m3	0.0051	2654	13.54			
	其他材料费						-	0.44	-		
	材料费小计						-	22.91	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 47 页 共 66 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	76.42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-1 + 12-3 * -11	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):9	100m2	0.01	1232.46	369.69	41.49	366.25	12.32	3.7	0.41	3.66
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m2	100m2	0.01	5253.06	3402.45	84.61	1534.48	52.53	34.02	0.85	15.35
人工单价		小计						64.85	37.72	1.26	19.01
155.89元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							122.85				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	干混抹灰砂浆 DP M10				m3	0.0321	350	11.24			
	面砖				m2	1.04	25	26			
	其他材料费						-	0.5	-		
	材料费小计						-	37.74	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 48 页 共 66 页

项目编码		011204003002		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	589.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.02	168.46	57.67	4.45	49.56	3.37	1.15	0.09	0.99
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ²	100m2	0.01	5253.06	3402.45	84.61	1534.48	52.53	34.02	0.85	15.35
人工单价		小计						55.9	35.17	0.94	16.34
155.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							108.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0216	350	7.56		
	面砖					m2	1.04	25	26		
	其他材料费							-	1.63	-	
	材料费小计							-	35.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 49 页 共 66 页

项目编码		011406001001		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	138.93
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-1 + 12-3 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1527.21	613.91	68.2	455.46	15.27	6.14	0.68	4.56
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1279.68	634.63		334.44	12.8	6.35		3.34
人工单价		小计						28.07	12.49	0.68	7.9
155.89元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								49.14			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	干混抹灰砂浆 DP M10				m3	0.0174	350	6.09			
	苯丙清漆				kg	0.1162	12.3	1.43			
	苯丙乳胶漆内墙用				kg	0.2781	12	3.34			
	成品腻子粉				kg	2.0412	0.7	1.43			
	其他材料费						-	0.2	-		
	材料费小计						-	12.49	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 50 页 共 66 页

项目编码		011406001005		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	883.58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	35.39			8.25	3.54			0.83
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.02	168.46	57.67	4.45	49.56	3.37	1.15	0.09	0.99
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1279.68	634.63		334.44	12.8	6.35		3.34
人工单价		小计						19.71	7.5	0.09	5.16
140.65元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	苯丙清漆				kg	0.1162	12.3	1.43			
	苯丙乳胶漆内墙用				kg	0.2781	12	3.34			
	成品腻子粉				kg	2.0412	0.7	1.43			
	其他材料费						-	1.32	-		
	材料费小计						-	7.53	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 51 页 共 66 页

项目编码		011406001002		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	228.13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-2 + 12-4 * -3	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):17	100m2	0.01	2722.61	695.31	77.11	801.48	27.23	6.95	0.77	8.02
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	393.78	280.2	11.44	110.67	3.94	2.8	0.11	1.1
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	452.11	705.27		130.65	4.52	7.05		1.31
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4812.03	3848.52		1257.47	48.12	38.49		12.58
人工单价		小计						83.81	55.29	0.88	23.01
154.29元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							163				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	干混抹灰砂浆 DP M10				m3	0.0197	350	6.9			
	成品腻子粉				kg	2.0412	0.7	1.43			
	YJ-III胶				kg	0.33	13.12	4.33			
	真石漆				kg	4.16	7	29.12			
	其他材料费						-	13.51	-		
	材料费小计						-	55.3	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 52 页 共 66 页

项目编码		011406001007		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	510.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-2 + 12-4 * -3	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):17	100m2	0.01	2722.61	695.31	77.11	801.48	27.23	6.95	0.77	8.02
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	393.78	280.2	11.44	110.67	3.94	2.8	0.11	1.1
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	452.11	705.27		130.65	4.52	7.05		1.31
14-198	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	1511.89	723.22		395.12	15.12	7.23		3.95
人工单价		小计						50.81	24.03	0.88	14.38
153.25元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							90.11				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	干混抹灰砂浆 DP M10				m3	0.0197	350	6.9			
	苯丙清漆				kg	0.1162	12.3	1.43			
	成品腻子粉				kg	2.0412	0.7	1.43			
	YJ-III胶				kg	0.33	13.12	4.33			
	其他材料费						-	9.94	-		
	材料费小计						-	24.05	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 53 页 共 66 页

项目编码		011406001004		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	77.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-1 + 13-2 * -2	天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(10mm) 实际厚度(mm): 8	100m2	0.01	1267.21	319.38	36.1	422.63	12.67	3.19	0.36	4.23
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1599.53	634.63		417.94	16	6.35		4.18
人工单价		小计						28.67	9.54	0.36	8.41
155.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							46.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	干混抹灰砂浆 DP M10				m3	0.009	350	3.15			
	苯丙清漆				kg	0.1162	12.3	1.43			
	苯丙乳胶漆内墙用				kg	0.2781	12	3.34			
	成品腻子粉				kg	2.0412	0.7	1.43			
	其他材料费						-	0.18	-		
	材料费小计						-	9.53	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 54 页 共 66 页

项目编码		011406001006		项目名称			抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	844.94
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	35.39			8.25	3.54				0.83
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1599.53	634.63		417.94	16	6.35			4.18
人工单价		小计						19.54	6.35			5.01
140.53元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							30.89					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	苯丙清漆					kg	0.1162	12.3	1.43			
	苯丙乳胶漆内墙用					kg	0.2781	12	3.34			
	成品腻子粉					kg	2.0412	0.7	1.43			
	其他材料费							-	0.15	-		
	材料费小计							-	6.36	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 55 页 共 66 页

项目编码		010902008001		项目名称		屋面变形缝		计量单位	m	工程量	9.82
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-137	嵌填缝 建筑油膏 平面	100m	0.01	474.64	251.26	4.53	130.71	4.75	2.51	0.05	1.31
9-146	变形缝盖板 镀锌铁皮盖板 平面	100m	0.01	1654.6	3013.08	3.23	455.73	16.55	30.13	0.03	4.56
人工单价		小计						21.3	32.64	0.08	5.87
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							59.88				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	板方材				m3	0.0025	2100	5.25			
	其他材料费						-	27.35	-		
	材料费小计						-	32.6	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 56 页 共 66 页

项目编码		010903004002		项目名称			墙面变形缝		计量单位	m	工程量	10.85
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
9-138	嵌填缝 建筑油膏 立面	100m	0.01	675.6	251.26	4.53	186.23	6.76	2.51	0.05	1.86	
9-147	变形缝盖板 镀锌铁皮盖板 立面	100m	0.01	1645.23	2727.62	25.88	453.26	16.45	27.28	0.26	4.53	
人工单价		小计						23.21	29.79	0.31	6.39	
127.56元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							59.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	板方材				m3	0.003	2100	6.3				
	其他材料费						-	23.42	-			
	材料费小计						-	29.73	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 57 页 共 66 页

项目编码		010904004001		项目名称		楼(地)面变形缝		计量单位	m	工程量	2.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-137	嵌填缝 建筑油膏 平面	100m	0.01	474.64	251.26	4.53	130.71	4.75	2.51	0.05	1.31
9-146	变形缝盖板 镀锌铁皮盖板 平面	100m	0.01	1654.6	3013.08	3.23	455.73	16.55	30.13	0.03	4.56
人工单价		小计						21.3	32.64	0.08	5.87
127.54元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							59.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	板方材				m3	0.0025	2100	5.25			
	其他材料费						-	27.35	-		
	材料费小计						-	32.6	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 58 页 共 66 页

项目编码		010904004002		项目名称		楼（地）面变形缝		计量单位	m	工程量	4.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-137	嵌填缝 建筑油膏 平面	100m	0.01	474.64	251.26	4.53	130.71	4.75	2.51	0.05	1.31
9-146	变形缝盖板 镀锌铁皮盖板 平面	100m	0.01	1654.6	3013.08	3.23	455.73	16.55	30.13	0.03	4.56
人工单价		小计						21.3	32.64	0.08	5.87
127.54元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							59.89				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	板方材				m3	0.0025	2100	5.25			
	其他材料费						-	27.35	-		
	材料费小计						-	32.6	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

唐河县祁仪镇中心小学
修项目
局扶手、栏杆
清单综合单价组成明细
单价

标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

清单综合单价组成明细

[illegible]

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程

标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

第 60 页 共 66 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 61 页 共 66 页

项目编码		011701002001		项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	682.47
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-64	单项脚手架 外装饰吊篮	100m2	0.01	202.32		5.81	77.87	2.02		0.06	0.78
人工单价		小计						2.02		0.06	0.78
127.57元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

唐河县祁仪镇第一中心小学
修项目
里脚手架
清单综合单价组成明细
单价
材料费

标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

修项目

修项目

里脚手架

清单综合单价组成明细

单价

料费

328033352

措施费

表-09

唐河县祁仪镇第一中心小学
修项目
里脚手架
清单综合单价组成明细
单价
材料费

标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

修项目

修项目

里脚手架

清单综合单价组成明细

单价

料费

328033352

措施费

表-09

唐河县祁仪镇第一中心小学
修项目
机械设备进出
清单综合单价组成明细
单价

料费	3280.33	人工费
----	---------	-----

标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

修项目

清单综合单价组成明细

序号	名称	单位	数量	单价	合价
1	材料费				
2	机械费				
3	人工费				
4	管理费				
5	利润				
6	税金				
7	其他				
8	合计				

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 65 页 共 66 页

项目编码		011701001001		项目名称		综合脚手架		计量单位	m2	工程量	82.68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-8	多层建筑综合脚手架 混合结构 檐高30m以内	100m2	0.01	1303.96	871.98	141.33	511.01	13.04	8.72	1.41	5.11
人工单价		小计						13.04	8.72	1.41	5.11
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							28.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	8.7	-		
	材料费小计						-	8.7	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 66 页 共 66 页

项目编码		011703001001		项目名称		垂直运输		计量单位	m2	工程量	82.68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-76	垂直运输 20m(6层)以内卷扬机施工 现浇框架	100m2	0.01			2074.73	525.61			20.75	5.26
人工单价		小计								20.75	5.26
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员): 卢燕

复核人（造价工程师）：朱雷

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

主要材料价格表

工程名称: 唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称: 唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩
项目-安装工程 建维修项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		安装工程					26881.54	
		水电					26881.54	
1	030411002001	线槽	1. 名称:PVC线槽50*50	m	25.78	21.98	566.64	
2	030411002002	线槽	1. 名称:PVC线槽50*25	m	446.01	20.38	9089.68	
3	030411004005	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZNB1-BYJ-2.5 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:明敷	m	1354.05	4.1	5551.61	
4	030411004007	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZN-BYJ-10 3. 规格:10 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:明敷	m	79.89	12.38	989.04	
5	030404017014	配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 规格:390*500*130 3. 接线端子材质、规格:未尽事宜参考图纸 4. 安装方式:距地1.8m明装	台	1	491.86	491.86	
6	030404032002	端子箱	1. 名称:接线端子 2. 型号:2.5mm2以下	个	18	5.91	106.38	
7	030404032003	端子箱	1. 名称:接线端子 2. 型号:10mm2	个	3	7.96	23.88	
8	030412005001	荧光灯	1. 名称:教室灯(幼儿活动场所为带透明罩壳型) 2. 规格:36W 光通量5200lm, 色温3000K, 显色指数CRI≥95, 光源类型:荧光灯;格栅灯具效率不宜低于70% 3. 安装形式:管吊安装, 底边距地 2.6 米	套	16	116.5	1864	
本页小计							18683.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩
项目-安装工程 建维修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
9	030412005002	荧光灯	1. 名称:黑板灯 2. 规格:36W 光通量5200lm,色温3300K,显色指数CRI≥95,光源类型:36W 荧光灯;格栅灯具效率不宜低于70% 3. 安装形式:管吊安装,底边距地 2.6 米	套	3	110.52	331.56	
10	030412001004	普通灯具	1. 名称:天棚灯 2. 规格:30W 3. 类型:吸顶安装	套	18	91.93	1654.74	
11	030412001005	普通灯具	1. 名称:声光控平圆吸顶灯 2. 规格:30W 3. 类型:吸顶安装	套	2	112.13	224.26	
12	030404019003	控制开关	1. 名称:单控翘板开关 2. 规格:10A, 250V NEW5D 3. 高度:距地1.3m	个	18	17.33	311.94	
13	030412004001	装饰灯	1. 名称:自带电源疏散照明灯(双头) 2. 规格:5W 应急转换:<0.25s, 应急时间≥90min IP 3. 安装形式:贴墙安装,距地 2.5 米	套	12	147.89	1774.68	
14	030412004002	装饰灯	1. 名称:双面方向标志灯(单向) 2. 规格:1W (A类灯具) LED M-BLZD 应急时间≥90min IP30 3. 安装形式:杆吊安装或嵌墙,距地2.5m;贴墙安装距地0.3m 安装方式参19D702-7/P86-P87	套	4	120.62	482.48	
本页小计							4779.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
15	030412004006	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:1W (A类灯具) LED M-BLZD 应急时间≥90min IP30 3. 安装形式:除注明外, 贴墙安装, 距疏散洞口上方0.2m 安装方式参19D702-7/P86-P87	套	6	110.52	663.12	
16	030412004008	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯 2. 规格:1W (A类灯具) LED M-BLZD 应急时间≥90min IP30 3. 安装形式:杆吊安装或嵌墙, 距地2.5m; 贴墙安装距地0.3m 安装方式参19D702-7/P86-P87	套	8	130.72	1045.76	
17	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装	个	87	9.09	790.83	
18	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式灭火器(干粉磷酸铵盐) 2. 规格、型号:MF/ABC2	具	12	76.59	919.08	
		分部小计					26881.54	
		措施项目					319.09	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	319.09	319.09	
本页小计							3737.88	
合 计							27200.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-安装工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 1 页 共 19 页

项目编码		030411002001		项目名称		线槽		计量单位	m	工程量	25.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-196	塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm	10m	0.1	100.52	27.11		32.81	10.05	2.71		3.28
人工单价		小计						10.05	2.71		3.28
126.92元/工日		未计价材料费						5.94			
清单项目综合单价							21.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	塑料线槽配件 线槽断面周长120以内				个	0.7007	3.8	2.66			
	塑料线槽 50*50				m	1.05	5.66	5.94			
	其他材料费						-	0.05	-		
	材料费小计						-	8.65	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-安装工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 2 页 共 19 页

项目编码		030411002002		项目名称			线槽		计量单位	m	工程量	446.01
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-12-196	塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm	10m	0.1	100.52	27.11		32.81	10.05	2.71			3.28
人工单价		小计						10.05	2.71			3.28
126.92元/工日		未计价材料费						4.34				
清单项目综合单价							20.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	塑料线槽配件 线槽断面周长120以内				个	0.7007	3.8	2.66				
	塑料线槽 50*25				m	1.05	4.13	4.34				
	其他材料费						-	0.05	-			
	材料费小计						-	7.05	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

唐河县祁仪镇第一中心小学
修项目

清单综合单价组成明细

单价

材料费

人工费

标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

修项目

[illegible]

表-09

唐河县仪镇第一中心小学
修项目

清单综合单价组成明细

单价

料费

32803336

人工费

标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

清单综合单价组成明细

清单综合单价组成明细

表-09

唐河县祁仪镇第一中心小学
配电箱
清单综合单价组成明细
单价
材料费
人工费

标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

修项目

配电箱

清单综合单价组成明细

单价

材料费

机械费

表-09

唐河县仪镇第一中心小学
修项目

清单综合单价组成明细

单价

料费

32883.336

人工费

标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

修项目

清单综合单价组成明细

序号	名称	单位	数量	单价	合价
1	材料费				
2	人工费				
3	机械费				
4	管理费				
5	利润				

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-安装工程

标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

第 7 页 共 19 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-安装工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 8 页 共 19 页

项目编码		030412005001		项目名称			荧光灯		计量单位	套	工程量	16
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-14-201	荧光灯具安装 吊管式 单管	套	1	20.29	30.25		6.23	20.29	30.25			6.23
人工单价		小计						20.29	30.25			6.23
131.75元/工日		未计价材料费						59.73				
清单项目综合单价								116.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2				m	4.123	1.56	6.43				
	铜接线端子 20A				个	1.015	20	20.3				
	成套灯具 吊管式 单管				套	1.01	45	45.45				
	灯具吊杆 Φ15				根	2.04	7	14.28				
	其他材料费						-	3.52	-			
	材料费小计						-	89.97	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-安装工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 9 页 共 19 页

项目编码		030412005002		项目名称		荧光灯		计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-8	其他普通灯具安装 普通壁灯	套	1	16.97	22.51		5.39	16.97	22.51		5.39
人工单价		小计						16.97	22.51		5.39
131.55元/工日		未计价材料费						65.65			
清单项目综合单价							110.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2				m	0.458	1.56	0.71			
	铜接线端子 20A				个	1.015	20	20.3			
	成套灯具 黑板灯				套	1.01	65	65.65			
	其他材料费						-	1.5	-		
	材料费小计						-	88.16	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-安装工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 10 页 共 19 页

项目编码		030412001004		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	18.15	22.51		5.82	18.15	22.51		5.82
人工单价		小计						18.15	22.51		5.82
131.52元/工日		未计价材料费						45.45			
清单项目综合单价							91.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2				m	0.458	1.56	0.71			
	铜接线端子 20A				个	1.015	20	20.3			
	成套灯具 吸顶灯				套	1.01	45	45.45			
	其他材料费						-	1.5	-		
	材料费小计						-	67.96	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-安装工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 11 页 共 19 页

项目编码		030412001005		项目名称			普通灯具		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	18.15	22.51		5.82	18.15	22.51		5.82	
人工单价		小计						18.15	22.51		5.82	
131.52元/工日		未计价材料费						65.65				
清单项目综合单价							112.13					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2				m	0.458	1.56	0.71				
	铜接线端子 20A				个	1.015	20	20.3				
	成套灯具 声光控吸顶灯				套	1.01	65	65.65				
	其他材料费						-	1.5	-			
	材料费小计						-	88.16	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-安装工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 12 页 共 19 页

项目编码		030404019003		项目名称		控制开关		计量单位	个	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.35	1.36		2.5	7.35	1.36		2.5
人工单价		小计						7.35	1.36		2.5
131.25元/工日		未计价材料费						6.12			
清单项目综合单价							17.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2				m	0.458	1.56	0.71			
	照明开关 跷板暗开关 单控 ≤3联				只	1.02	6	6.12			
	其他材料费						-	0.65	-		
	材料费小计						-	7.47	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-安装工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 13 页 共 19 页

项目编码		030412004001		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-8	其他普通灯具安装 普通壁灯	套	1	16.97	22.51		5.39	16.97	22.51		5.39
人工单价		小计						16.97	22.51		5.39
131.55元/工日		未计价材料费						103.02			
清单项目综合单价							147.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2				m	0.458	1.56	0.71			
	铜接线端子 20A				个	1.015	20	20.3			
	成套灯具 自带电源疏散照明灯(双头)				套	1.01	102	103.02			
	其他材料费						-	1.5	-		
	材料费小计						-	125.53	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-安装工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 14 页 共 19 页

项目编码		030412004002		项目名称			装饰灯		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-14-8	其他普通灯具安装 普通壁灯	套	1	16.97	22.51		5.39	16.97	22.51			5.39
人工单价		小计						16.97	22.51			5.39
131.55元/工日		未计价材料费						75.75				
清单项目综合单价							120.62					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2				m	0.458	1.56	0.71				
	铜接线端子 20A				个	1.015	20	20.3				
	成套灯具 双面方向标志灯(单向)				套	1.01	75	75.75				
	其他材料费						-	1.5	-			
	材料费小计						-	98.26	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-安装工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 15 页 共 19 页

项目编码		030412004006		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-8	其他普通灯具安装 普通壁灯	套	1	16.97	22.51		5.39	16.97	22.51		5.39
人工单价		小计						16.97	22.51		5.39
131.55元/工日		未计价材料费						65.65			
清单项目综合单价								110.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2				m	0.458	1.56	0.71			
	铜接线端子 20A				个	1.015	20	20.3			
	成套灯具 疏散出口标志灯				套	1.01	65	65.65			
	其他材料费						-	1.5	-		
	材料费小计						-	88.16	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-安装工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 16 页 共 19 页

项目编码		030412004008		项目名称				计量单位	套	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-8	其他普通灯具安装 普通壁灯	套	1	16.97	22.51		5.39	16.97	22.51		5.39
人工单价		小计						16.97	22.51		5.39
131.55元/工日		未计价材料费						85.85			
清单项目综合单价							130.72				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2				m	0.458	1.56	0.71			
	铜接线端子 20A				个	1.015	20	20.3			
	成套灯具 应急疏散指示标识灯				套	1.01	85	85.85			
	其他材料费						-	1.5	-		
	材料费小计						-	108.36	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-安装工程

标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

第 17 页 共 19 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

合单价分析表

唐河县祁仪镇第一中心小学
修项目

灭火器

清单综合单价组成明细

单价

材料费

人工费

标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

修项目

灭火器

清单综合单价组成明细

单价

材料费

机械费

表-09

综合单价分析表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-安装工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目 第 19 页 共 19 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.6186	159.07	283.07		72.69	98.4	175.1		44.97
9-7-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0012	159.07	283.07		72.69	0.19	0.34		0.09
人工单价		小计						98.59	175.44		45.06
90.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								319.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	周转性材料费（占人工费）				元	175.4468	1	175.45			
	材料费小计						-	175.45	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）： 101410000 卢燕

复核人(造价工程师): 朱雷

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-安装工程 标段：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-安装工程 标段:唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

主要材料价格表

工程名称: 唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：唐河县祁仪镇第一中心小学清芝楼扩建维修项目-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	灭火器	个	12	75	900		
2	成套灯具 吊管式 单管	套	16.16	45	727.2		
3	成套灯具 黑板灯	套	3.03	65	196.95		
4	成套灯具 吸顶灯	套	18.18	45	818.1		
5	成套灯具 声光控吸顶灯	套	2.02	65	131.3		
6	成套灯具 自带电源疏散照明灯(双头)	套	12.12	102	1236.24		
7	成套灯具 双面方向标志灯(单向)	套	4.04	75	303		
8	成套灯具 疏散出口标志灯	套	6.06	65	393.9		
9	成套灯具 应急疏散指示标识灯	套	8.08	85	686.8		
10	灯具吊杆 $\Phi 15$	根	32.64	7	228.48		
11	照明开关 跷板暗开关 单控 ≤ 3 联	只	18.36	6	110.16		
12	绝缘电线 导线截面 $\leq 2.5\text{mm}^2$	m	1421.7525	2.6	3696.56		
13	绝缘电线 导线截面 $\leq 10\text{mm}^2$	m	83.8845	10	838.85		
14	塑料线槽 50*50	m	27.069	5.66	153.21		
15	塑料线槽 50*25	m	468.3105	4.13	1934.12		
16	接线盒	个	88.74	2.5	221.85		
17	配电箱AL1	台	1	350	350		
合计					12926.72		